

下水処理施設設計の合理化 に関する調査報告書(1)

— 本 論 編 —

土木研究所資料第524号

昭和44年3月

建設省土木研究所
下水道研究室

正 誤 表

頁	行	誤	正
14	上から7	$\text{計画日平均処理量当建設費} = \frac{(\quad) \times \quad}{\text{計画日平均処理量 (m}^3\text{)}}$ $\text{計画日平均処理量当建設費} = \frac{\text{建設費(土木工事費+機械工事費)} \times \text{換算係数}}{\text{計画日平均処理量 (m}^3\text{)}}$	
14	下から5	図3-1 ~ 図3-8	図3-1 ~ 図3-6
"	4	図3-1 ~ 3-4	図3-1 ~ 3-3
"	4	図3-5 ~ 3-8	図3-4 ~ 3-6
"	3	図3-1 ~ 3-3	図3-1 ~ 3-2
"	3	図3-5 ~ 3-7	図3-3 ~ 3-4
"	2	図3-4, 図3-8	図3-5, 図3-6
15	15	図3-5	図3-2
18	上から4	図3-2および図3-6	図3-3および図3-4

図-3-1, 3-3, 3-5	横軸の単位 (千m ³) を (千m ³ /日)	と訂正
図-4-1 ~ 4-12	横軸の単位 (千m ³) を (千m ³ /日)	と訂正
図-5-12	縦軸の説明 流入BOD を 流入BOD変動比	と訂正
図-5-16 ~ 5-18	縦軸の単位 (ℓ/d) を (ℓ/人/d)	と訂正
図-6-5 ~ 6-10 および図-6-18	図中に凡例 ○ 角形 ● 円形	を入れる
図-6-20	図中に凡例 ○ 標準法 ● ステップ △ モデファイド	を入れる

付表-1

左より3列目	共用開始年月の項	上段の数字 : 一次処理開始年月 下段の数字 : 二次処理開始年月
左より9列目	工場廃水量の項	左側の数字 : 計画工場廃水量 右側の数字 : 工場廃水現在流入量

目 次

§ 1. はじめに	1
§ 2. 既設の下水処理場の概要	3
2-1 各処理方式ならびに規模別の分類	3
2-2 最近における処理方法の傾向	5
2-3 工場廃水の流入する処理場	6
2-4 し尿の直接投入を行なっている処理場	7
2-5 計画汚水量について	7
2-6 流入水質と処理水質からみた各施設の除去機能について	10
2-7 処理水の放流先の状況について	11
§ 3. 処理場の建設工事費	13
3-1 処理方式ごとに要した建設費	14
3-1-1 散水濾床法に要した建設費	15
3-1-2 活性汚泥法に要した建設費	18
3-1-3 両処理方式の建設費の比較	21
3-2 各単位施設ごとに要した建設費	24
3-2-1 最初沈澱池に要した建設費	24
3-2-2 高速散水濾床に要した建設費	24
3-2-3 エアレーションタンクに要した建設費	24
3-2-4 最後沈澱池に要した建設費	24
3-3 汚泥処理施設の建設費	29
§ 4. 下水処理場の維持管理費	31
4-1 下水処理場の年間総維持管理費	32
4-1-1 高速散水濾床法に要する年間総維持管理費	32
4-1-2 活性汚泥法に要する年間総維持管理費	33
4-1-3 簡易処理に要する年間総維持管理費	36
4-1-4 各処理方式による年間総維持管理費	36
4-2 維持管理に要する人件費	38
4-3 維持管理に要する電力料	42
4-4 汚泥処理に要する維持管理費	47
§ 5. 下水処理場に流入する負荷量について	49
5-1 流入負荷量の変動	49
5-2 家庭下水の人口当量について	63
§ 6. 現況処理施設の処理機能について	67

6-1	流入下水量、流入負荷量等の外的条件と除去効率との関係	68
6-1-1	施設の計画容量に対する現在の流入量の割合が除去効率に与える影響	68
6-1-2	流入負荷変動比と除去効率	70
6-2	設計及び操作条件と除去効率との関係	72
6-2-1	第1次処理施設（最初沈澱池）の機能	72
6-2-2	第2次処理施設の機能	82
	i) 高速散水濾床法の場合	82
	ii) 活性汚泥法の場合	86
§ 7	むすび	90
付表-1	調査対象とした下水処理場一覧	92
付表-2	下水処理場と放流先の現況一覧	102
付表-3	下水処理場流入負荷量（分流式、工場排水混入なし）	107

下水処理場施設一覽表

下水処理施設設計の合理化に関する調査報告書(1)

— 資 料 編 —

土木研究所資料 第524

昭和44年3月

建設省土木研究所


目次

都市名	下水処理場所	頁数	都市名	下水処理場所	頁数	都市名	下水処理場所	頁数	都市名	下水処理場所	頁数
札幌	創成川	1	川崎	入江崎	41	堺	三寶	81	熊本	廻合寺	121
"	野津幌川	2	"	生田	42	"	津久野	82	別府	山田終末	122
"	真駒内	3	横須賀	上町	43	守口	守口	83	鹿児島	錦江	123
旭川	亀吉	4	藤沢	南都	44	枚方	香里	84	東京	芝浦	124
北見	小泉	5	甲府	住吉	45	豊中	原田	85	"	三河島	125
室蘭	蘭西	6	長野	川合新田	46	池田	神田浄園	86	"	砂町	126
帯広	東都部	7	松本	宮溜	47	吹田	正雀	87	"	小台	127
"	南都部	8	飯田	飯田市	48	富田林	金剛	88	"	落合	128
苫小牧	浜町	9	下高井郡	野沢温泉	49	吹田	川面	89	"	森ヶ崎	129
大塚団地	大塚	10	福井	境	50	加古川	尾上	90	横浜	中野部	130
盛岡	中川原終末	11	富山	牛島	51	高砂	東宮町	91	"	南都部	131
"	観武台終末	12	高岡	四屋	52	尼崎	東都部	92	名古屋	堀留	132
仙台	南蒲生	13	新潟	船見	53	兵庫	東都部	93	"	名城	133
山形	宮町終末	14	岐阜	中部	54	"	西舞子	94	"	西山	134
宇都宮	田川	15	"	北都部	55	奈良	大安寺	95	"	熱田	135
日光	中宮祠	16	大垣	築捨終末	56	"	富雄	96	"	伝馬町	136
"	湯元	17	瑞浪	瑞浪	57	姫路	新姫路	97	"	山崎	137
前橋	前橋市	18	関市	関市	58	"	旧姫路	98	"	鳴子	138
高崎	城南	19	富士	吉原	59	"	飾磨	99	"	露橋	139
桐生	境野	20	浜松	中部	60	"	網千	100	"	千年	140
伊香保	物開沢	21	"	弥生	61	岡山	旭西	101	"	岩塚	141
川口	領家	22	"	遠州浜	62	"	高島	102	京都	鳥羽	142
飯能	前ヶ貫	23	静岡	高松	63	倉敷	倉敷	103	"	吉祥院	143
大宮	南都部	24	熱海	錦ヶ浦	64	広島	千田	104	大阪	大野	144
川越	滝ノ下	25	藤枝	藤岡団地	65	福山	新浜	105	"	中浜(東)	145
"	霞ヶ関第一	26	袋井	袋井	66	徳山	徳山終末	106	"	中浜(西)	146
"	霞ヶ関第二	27	清水町	徳倉住宅団地	67	宇部	居能	107	"	放出	147
所沢	所沢	28	豊橋	野田	68	"	芝中沖	108	"	住吉	148
"	新所沢	29	"	羽根井	69	下関	筋ヶ浜	109	"	千島	149
"	砂川	30	岡崎	衛生センター	70	長門	仙崎	110	"	市岡	150
千葉	小倉	31	一宮	東都部終末	71	"	俵山湯町	111	"	海老江	151
"	大宮	32	"	西部終末	72	小郡	長谷	112	"	津守	152
船橋	習志野台	33	知立町	牛田	73	徳島	中央	113	"	今福	153
"	高根台	34	春日井	高蔵寺終末	74	松山	松山	114	神戸	中部	154
松戸	常盤平	35	津島	津島	75	高松	福岡	115	"	西部	155
習志野	袖ヶ浦終末	36	四日市	日永	76	福岡	中部	116	"	多聞第一	156
日野	豊田	37	"	高花平	77	"	弥永	117	"	多聞第二	157
町田	鶴川	38	"	朝明	78	長崎	茂里町	118	"	北須磨第一	158
東京	多摩町	39	福知山	福知山	79	"	滑石	119	"	東灘	159
立川	錦町	40	岸和田	磯の上	80	佐世保	千尽	120			

札幌市創成川 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



① 工事着手年度(第1次処理)	昭和38年度
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和39年度
③ ④ 下水排除方式	合流式 分流式
⑤ 処理能力	
汚水量	晴天時1日平均処理量 晴天時1日最大処理量 雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画 現在 計画 現在 計画
第1次処理	45,000 m³/d 45,000 m³/d 50,000 m³/d 50,000 m³/d 12,000 m³/d 12,000 m³/d
第2次処理	45,000 m³/d 45,000 m³/d 50,000 m³/d 50,000 m³/d 50,000 m³/d 50,000 m³/d
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量	
処理面積	現在 計画
処理人口	現在 計画
産業排水量	現在 計画
457 ha 700 ha 49,000 h 2,000 h 140,000 h - m³/d - m³/d	

⑦ 下水処理場の現有施設	
沈砂池	(晴天時用) 池(雨天時用) 池
スクリーン	(晴天時用) 基(雨天時用) 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 3台(雨天時用) 2台
前エアレーションタンク	(晴天時用) 1池(雨天時用) 池
最初沈澱池	(晴天時用) 3池(雨天時用) 池
2階タンク	(晴天時用) 池(雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 台(雨天時用)
エアレーションタンク	(高級処理用) 2池(中級処理用) 池
散水器床	(高速用) 池(標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式) (数量) 台
最後沈澱池	(活性汚泥用) 2池(散水器床用) 池
減菌池	(晴天時用) 池(晴雨天時兼用) 1池


⑨ 各施設の主要諸元

前 エアレーションタンク												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合		
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数
1	昭41	昭41	昭42.4.1	1	36.8	12	4	1,766	26,000 m³/d		スバ-ジ-	118
2												
3												
最初沈澱池												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度
					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	堰長			
1	昭41	昭41	昭42.4.1	3	31	12	2.5	220	1,050	25	25,000 m³/d	26.6
2												
3												
4												
5												
エアレーションタンク												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合		
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数
1	昭41	昭41	昭42.4.1	2	60	6.4	4.7	6,768	36,000 m³/d	6,500 m³/d	散気盤	272
2												
3												
最 後 沈 澱 池												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度
					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	堰長			
1	昭41	昭41	昭42.4.1	2	63	18	2.9	776	2,245	126	21,000 m³/d	29
2												
3												
4												
5												
⑩ 処理水放流先												
放流河川名 創成川												
その湯水量および平水量 75,000 m³/日 (湯水量)												
放流位置 北6条西1丁目												
処理水放流前の河川水のBOD 35 mg/l												

札幌市野津幌川 下水処理場

⑤ フローシート

〈第1次および第2次処理〉



〈下水汚泥処理〉

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和40年4月1日	(第2次処理) 昭和40年4月1日
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和41年9月1日	(第2次処理) 昭和41年9月1日
③ 下水排除方式 合流式	分流式
④ 処理能力	
汚水量	晴天時1日平均処理量 晴天時1日最大処理量 雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画 現在 計画 現在 計画
第1次処理	ろ過 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
第2次処理	活性汚泥法 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
⑤ 処理面積、処理人口、産業排水量	
処理面積	現在 計画 現在 計画 現在 計画
現在 計画	現在 排水人口 水洗便所使用人口 計画処理人口 現在 計画
12,000 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000	6,000 6,000 15,000 15,000 2,000 2,000
⑥ 下水処理場の現有施設	
沈砂池	(晴天時用) / 池(雨天時用) 池
スクリーン	(晴天時用) 2 基(雨天時用) 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 4 台(雨天時用) 台
前エアレーションタンク	(晴天時用) 池(雨天時用) 池
最初沈澱池	(晴天時用) 1 池(雨天時用) 池
2階タンク	(晴天時用) 池(雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 4 台(雨天時用) 池
エアレーションタンク	(高級処理用) 2 池(中級処理用) 池
散水汚床	(高速用) 池(標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式) (数量) 台
最後沈澱池	(活性汚泥用) 1 池(散水汚床用) 池
滅菌池	(晴天時用) / 池(晴雨天時兼用) 池

⑥ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは径	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度		
1	昭和41	昭和41	昭和41.9.1	3	10.0	4.25	2.5	42.5	106.0	9.0	1500	632	コンクリート バケット式	0.6 m/min	汚泥引込管	
2																
3																
4																
5																
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合			
					長	幅	有効水深	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 空気吹込倍率	装置の種類	個数	規格寸法	
1	昭和41	昭和41	昭和41.9.1	2	26.4	4.25	4.35	580.0	1500	275	8割以上 空気吹込式	5.2	5			
2																
3																
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計	エ ア レ シ ョ ン 部 1 池 当 り					
					長さまたは径	幅	有効水深	エアー部 沈 澱 部	水 面 積	画処理水量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 空気吹込倍率	攪拌機の有無		
1																
2																
散 水 汚 床																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数			
					長さまたは径	幅	汚材深	有効汚物面積	汚材容量	下 水 量	返送水量	負荷率				
1																
2																
3																
最 後 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは径	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度		
1	昭和41	昭和41	昭和41.9.1	2	16.25	4.25	2.0	67.5	208.5	14.0	1500	632	コンクリート バケット式	0.6 m/min	汚泥引込管	
2																
3																
4																
5																

⑩ 処理水放流先


放流河川名 野津幌川

その処理水量および平水量 平水量 0.8 m³/s
放流位置 札幌市厚別区野津幌 12-1 番地
処理水放流前の河川水のBOD 2.8 ppm

札幌市真駒内 下水処理場

⑧ フローシート

＜第1次および第2次処理＞



① 工事着手年度(第1次処理)	昭和三十五年	
" (第2次処理)	昭和三十六年度	
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和三十六年4月1日	
③ " (第2次処理)	昭和三十七年4月1日	
④ 下水排除方式	合流式 分流水	
⑤ 処理能力		
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量
雨天時最大処理量		
処理システム	現在	計画
第1次処理	3,600 ^{m³/日}	3,500 ^{m³/日}
第2次処理	3,600	3,500
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量		
処理面積	現在	計画
処理人口	現在	計画
産業排水量	現在	計画
⑦ 下水処理場の現有施設		
沈砂池	(晴天時用) 2 池	(雨天時用) 池
スクリーン	(晴天時用) 2 基	(雨天時用) 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 3 台	(雨天時用) 台
前エアレーションタンク	(晴天時用) 池	(雨天時用) 池
最初沈澱池	(晴天時用) 2 池	(雨天時用) 池
2階タンク	(晴天時用) 池	(雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 台	(雨天時用) 池
エアレーションタンク	(高級処理用) 2 池	(中級処理用) 池
散水汚床	(高速用) 池	(標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量) 台
最後沈澱池	(活性汚泥用) 5 池	(散水汚床用) 池
減菌池	(晴天時用) 1 池	(晴天雨天兼用) 池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池											
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当りの寸法			1 池当り		1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量
					長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集 泥
1	昭和三十五	昭和三十五	昭和三十六. 4. 1	2	12	2	113	226	37.7	2,500 ^{m³/日}	0.4
2											集泥機の方法
3											集泥機の種類
4											集泥機の数
5											集泥機の種類
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク											
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当りの寸法			1池当りの 有効容量	1池当り計画 処理水量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合
					長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	下水流入量	散気方法	装置の種類
1	昭和三十六	昭和三十六	昭和三十七. 4. 1	2	17	16	3	816	2,500 ^{m³/日}	散気板	4
2											
3											
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池											
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当りの寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画 処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部 1 池 当 り
					長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	水面積	堰 長	散気方法
1											
2											
散 水 汚 床											
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当りの寸法			1 池 当 り	計 画	計 画	計 画
					長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	下 水 量	返 送 水 量	負 荷 率
1											
2											
3											
最 後 沈 澱 池											
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当りの寸法			1 池 当 り	1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥
					長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥機の種類
1	昭和三十六	昭和三十六	昭和三十七. 4. 1	4	14	4	2	56	112	13.4	1,250 ^{m³/日}
2	昭和三十七	昭和三十七	昭和三十八. 4. 1	1	14	4	2	56	112	13.4	1,000
3											
4											
5											

⑩ 処理水放流先


放流河川名 真駒内川

その湯水量および平水量 平水量 2.1 ^{m³/sec}
放流位置 豊平川合流点から400m上流
処理水放流前の河川水のBOD 1.6 ppm

旭川市 下水処理場

⑧ フローシート

〈第1次および第2次処理〉



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和37年度

(第2次処理) 昭和35年度

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和39年11月1日

③ (第2次処理) 昭和42年4月1日

④ 下水排除方式 合流式 及 分流式

⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	20,900 ^{m³/日}	26,600 ^{m³/日}	26,500 ^{m³/日}
第2次処理	10,200	30,600	30,600

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量

処理面積	処理人口	産業排水量
現在計画	現在排水人口	水便所使用人口
12.1ha	43,600人	1,500人
		計画処理人口
		102,000人

⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	2池(雨天時用)	2池
スクリーン	(晴天時用) 手操 2基	(雨天時用) 手操 2基	
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 2台	(雨天時用) 1台	
前エアレーションタンク	(晴天時用) 池	(雨天時用) 池	
最初沈澱池	(晴天時用) 1池	(雨天時用) 池	
2階タンク	(晴天時用) 池	(雨天時用) 池	
第2揚水ポンプ	(汚水用) 台	(雨天時用) 池	
エアレーションタンク	(高級処理用) 池	(中級処理用) 池	
散水汚床	(高速用) 1池	(標準用) 池	
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量) 台	
最後沈澱池	(活性汚泥用) 1池	(散水汚床用) 池	
滅菌池	(晴天時用) 1池	(晴天雨天兼用) 池	

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	泥
1	昭和39	昭和40	昭和41.4.1	1	長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	10,200 ^{m³/日}	23.6 ^{m³}	リフター式	集泥機
2													
3													
4													
5													
エアレーションタンク													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当りの下水流入量	返送汚泥量	散気式の場合	機械攪拌式の場合	泥
1					長さ	幅	有効水深				散気方法	装置の種類	集泥機
2													
3													
高速エアレーション沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	沈澱部	水面積	堰長	エアレーション部	1池当り
1					長さまたは幅	幅	有効水深					散気方法	集泥機
2													
3													
散水汚床													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	計画BOD	計画散水量	汚水の火きさ	散水孔の数	泥
1	昭和38	昭和36	昭和42.4.1	1	長さまたは幅	幅	有効水深		計画散水量	115.5 ^{m³/日}	50~120 ^m	84 ^個	集泥機
2													
3													
最後沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	泥	排泥方法
1	昭和41	昭和41	昭和42.4.1	1	長さまたは幅	幅	有効水深		11,250 ^{m³/日}	14 ^{m³}	リフター式	集泥機	リフター式
2													
3													
4													
5													

⑩ 処理水放流先

放流河川名 石狩川

その湛水量および平水量 77.0^{m³/sec} ~ 118.5^{m³/sec}
放流位置 旭川市旭町地先
処理水放流前の河川水のBOD 11.0ppm

北見市 小泉 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和37年4月1日

" (第2次処理) "

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和38年11月30日

③ " (第2次処理) "

④ 下水排除方式 (合流式) 分流式

⑤ 処理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	7,660 m ³ /日	14,390 m ³ /日	10,640 m ³ /日	20,790 m ³ /日	10,640 m ³ /日	20,790 m ³ /日	14,390 m ³ /日	27,640 m ³ /日
第2次処理	60	276.4	60	276.4	60	276.4	60	276.4

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積		処理人口		産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	計画処理人口	現在	計画
332 ha	284 ha	12,000 人	10,000 人	4,000 m ³ /日	2,000 m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	基	(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台	(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(雨水用)	2 台	(雨天時用)	
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池
散水汚床	(高速用)	池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水汚床用)	池
沈澱池	(晴天時用)	池	(晴天雨天兼用)	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



⑨ 各施設の主要諸元

前エアレーションタンク												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合		機械攪拌式の場合
					長さ	幅	有効水深		下水流入量	散気方法	散気板個数	装置の種類
1	昭40	昭40	昭40.12.1	1	46.2	2.5	2.5	28.8	4,150 ^{m³/日}	散気板	20	1.0
2												
3												
最初沈澱池												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長		集泥方法
1	昭38	昭38	昭38.11.30	1	12.0		2.75	10.7	2.2	2.76	5.415 ^{m³/日}	727211-1.0 ^{m/min}
2												
3												
4												
5												
高速エアレーション沈澱池												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画処理量	エアレーション部1池当り	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	水面積	堰長	散気方法	集泥機の有無
1												
2												
散水汚床												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	計画処理量	計画BOD	計画散水量	散水孔の数
					長さまたは幅	幅	汚材深	汚材総容量	下水量	返送水量	汚材の大きさ	
1	昭38	昭38	昭38.11.30	1	12.0		1.8	27.2	5.0	5.415 ^{m³/日}	2.0 ^{m³/日}	80
2												
3												
最後沈澱池												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長		集泥方法
1	昭38	昭38	昭38.11.30	1	12.0		1.9	12.0	2.2	2.76	727211-1.0 ^{m/min}	727211-1.0 ^{m/min}
2												
3												
4												
5												

⑩ 処理水流況

放流河川名 常呂川

その湯水量および平水量 6.92 m³/sec (温泉水) 16.15 m³/sec (平湯)

放流位置 河川より 1.5 km (北見市東10条・釧路市150m地帯)

処理水流放前の河川水の BOD 12.0 ppm

⑩ 処理水放流先

放流河川名 常呂川

その湯水量および平水量 1.92 m³/sec (温排水) 16.15 m³/sec (平湯)
放流位置 3キロより 1.5 km (北見市東 10 号線 150 m 地点)
処理水放流前の河川水の BOD 12.2 ppm

室蘭市西
下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和37年度
 (第2次処理) 昭和37年度

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和37年4月1日
 (第2次処理) 昭和40年4月13日

③ 下水排除方式 合流式 (分流式)

④ 処理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	6,376 m³/d	13,680 m³/d	7800 m³/d	16,160 m³/d	12,787 m³/d	23,741 m³/d		
第2次処理	6,376 m³/d	13,680 m³/d	7800 m³/d	16,160 m³/d	12,787 m³/d			

⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積	処理人口		産業排水量
現在	現在	計画	現在
72.8 ha	7,036 人	6,078 人	57,600 t/a

⑥ 下水処理場の現有施設 (ポンプ場に現有の施設)

施設名	数量	雨天時用	池
沈砂池	2	晴天時用	池
スクリーン	1	晴天時用	基
第1揚水ポンプ	3	晴天時用	台
前エアレーションタンク	1	晴天時用	池
校初沈澱池	1	晴天時用	池
2階タンク	1	晴天時用	池
第2揚水ポンプ	1	雨天時用	台
エアレーションタンク	1	雨天時用	池
散水戸床	1	雨天時用	池
高速エアレーション沈澱池	1	雨天時用	池
最後沈澱池	1	雨天時用	池
減留池	1	雨天時用	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



⑨ 各施設の主要諸元

No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	最 初 沈 澱 池				1池当り計画 処理水量 m³/d	1池当りのホ ッパ容量 m³	集 泥 集泥方法 集泥機の種類	集泥機の数 2台	泥 集泥機の数 2台	排泥方法 自働 排泥機	
					1池当りの寸法 長さまたは幅 有効水深	1池当り 有効面積 有効容量	堰 長	堰 高							
1	昭和37年度	昭和37年度	昭和37.4.10	1	18.0	2.0	25.4	58.2	56.5	6840	0.8	フロッグ 型	2	2	自働 排泥機
2															
3															
4															
5															

No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	エ ア レ シ ョ ン タ ン ク				1池当り計画 処理水量 m³/d	1池当りのホ ッパ容量 m³	集 泥 集泥方法 集泥機の種類	集泥機の数 2台	泥 集泥機の数 2台	排泥方法 自働 排泥機
					1池当りの寸法 長さまたは幅 有効水深	1池当り 有効面積 有効容量	堰 長	堰 高						
1														
2														
3														

No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池				1池当り計画 処理水量 m³/d	1池当りのホ ッパ容量 m³	集 泥 集泥方法 集泥機の種類	集泥機の数 2台	泥 集泥機の数 2台	排泥方法 自働 排泥機		
					1池当りの寸法 長さまたは幅 有効水深	1池当り 有効面積 有効容量	堰 長	堰 高								
1	昭和37年度	昭和37年度	昭和40.6.1	1	18.3	6.2	85.7	410	220	57.5	6840	0.8	フロッグ 型	2	2	自働 排泥機
2																

No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	散 水 戸 床				1池当り計画 処理水量 m³/d	1池当りのホ ッパ容量 m³	集 泥 集泥方法 集泥機の種類	集泥機の数 2台	泥 集泥機の数 2台	排泥方法 自働 排泥機
					1池当りの寸法 長さまたは幅 有効水深	1池当り 有効面積 有効容量	堰 長	堰 高						
1														
2														
3														

No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	最 後 沈 澱 池				1池当り計画 処理水量 m³/d	1池当りのホ ッパ容量 m³	集 泥 集泥方法 集泥機の種類	集泥機の数 2台	泥 集泥機の数 2台	排泥方法 自働 排泥機
					1池当りの寸法 長さまたは幅 有効水深	1池当り 有効面積 有効容量	堰 長	堰 高						
1														
2														
3														
4														
5														

⑩ 処理水放流先

放流河川名

内浦湾

室蘭市船見町

その湯水量および平水量

放流位置

処理水放流前の河川水のBOD

帯広市 東部 下水処理場

- ① 工事着手年度(第1次処理) 昭和41年
 (第2次処理) 昭和38年度
 ② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和42年11月17日
 (第2次処理) 昭和40年7月20日
 ③ 下水排除方式 (合流式) 分流式
 ④ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
処理システム	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	10,800 m³/日	10,800 m³/日	15,000 m³/日	15,000 m³/日	32,000 m³/日	32,400 m³/日
第2次処理	〃	〃	〃	〃	〃	〃

⑤ 処理能力, 処理人口, 産業排水量


処理面積		処理人口			産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
84.0 ha	41.7 ha	16,670 人	572 人	28,000 人	m³/日	m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池(中級処理用)	池
散水器床	(高速用)	池(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	台	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池(散水器床用)	池
滅菌池	(晴天時用)	池(晴雨天時兼用)	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>

→ 汚水
 --- 汚泥

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1. 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥	泥	排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	
1	昭和41年度	昭和41年度	昭和42.11.17	1	20.0	-	2.7	314	850	66	10,800 m ³ /日	83 m ³ /台	スパン式	差圧式BOD、流下	
2															
3															
4															
5															
エアレーションタンク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合				
					長	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水量に対する 返送汚泥比率	装置の種類	規格寸法
1															
2															
3															
高速エアレーション沈澱池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈澱部	1池当り	1池当り計画	エアレーション部		1池当り	
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアレーション部	沈澱部	水面積	堰 長	1池当り計画	散気方法	個数	有無
1	昭和41年度	昭和40年度	昭和40.7.1	1	21.35	-	5.87	1,122	561	300	67	10,800 m ³ /日	スパン式	1	有
2															
散 水 び 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数		
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚泥面積	汚材総容量	下水 量	返送水量	負荷率			
1															
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画	1池当りの	集 泥	泥	排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処 理 水 量	ホッパ-容量	集泥方法	集泥機の速度	
1															
2															
3															
4															
5															

⑩ 処理水放流先

放流河川名 十勝川水系 帯広川支流旧帯広川

その汚水量および平水量 2 m³/min

放流位置 帯広市東11条南2丁目地先

処理水放流前の河川水のBOD 1.6 mg/l

⑩ 処理水放流先

放流河川名 十勝川水系 帯広川支流 旧帯広川

その処理水量および平水量 2 m³/min

放流位置 帯広市東11条南2丁目地先

処理水放流前の河川水のBOD 1.6 ppm

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和42年度

② 共用開始年月日(第1次処理) 42/1/1

③ (第2次処理)

④ 下水排除方式 合流式 (分流式)

⑤ 処理能力

処理システム	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
第1次処理	370 m³/d	400 m³/d	400 m³/d
第2次処理			

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量


処理面積	処理人口	産業排水量
現在計画	現在排水人口	現在計画
11,100 m²	4,200 人	10,000 m³/d

⑦ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用
沈砂池	池	池
スクリーン	基	基
第1揚水ポンプ	台	台
前エアレーションタンク	池	池
最初沈澱池	池	池
2階タンク	池	池
第2揚水ポンプ	台	台
エアレーションタンク	池	池
散水戸床	池	池
高速エアレーション沈澱池	池	池
最後沈澱池	池	池
減菌池	池	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池														
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画 処理水量 m³/d	1池当りのホ ッパー容量 m³	集泥方法	泥 集泥機の速度	排泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量					
1														
2														
3														
4														
5														

エアレーションタンク														
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 下水流入量	1池当り計画処理量	散気式の場合		機械攪拌式の場合		
					長さ	幅	有効水深			有効容量	散気方法	散気式の場合	装置の種類	個数
1	昭和42年度	昭和42年度	昭和42.1.1	2	15.7	4	4	478.2	1,100 m³/d	275 m³/d	スラット	10	8.5	
2														
3														

高速エアレーション沈澱池													
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画 処理水量 m³/d	エアレーション部		1池当り 攪拌機の有無
					長さまたは径	幅	有効水深				エアレーション部	沈澱部	
1													
2													

散水戸床													
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り	計画処理量	計画BOD 負荷率	計画散水量	戸材の大きさ	散水孔の数
					長さまたは径	幅	戸材深						
1													
2													
3													

最後沈澱池														
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画 処理水量 m³/d	1池当りのホ ッパー容量 m³	集泥方法	泥 集泥機の速度	排泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量					
1	昭和42年度	昭和42年度	昭和42.1.1	2	15		1.5	186	200.2	70	200	自然沈降		エアリフト
2														
3														
4														
5														

⑩ 処理水放流先
放流河川名 十勝川水系札内川支流志賀川

その湯水量および平水量 0.508 m³/min
放流位置 帯広市南町9番地の3地先左岸
処理水放流時の河川水のBOD 0.5 ppm

苫小牧市 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和三十二年
 " (第2次処理)
 ② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和三十四年
 " (第2次処理)
 ④ 下水排除方式 合流式 分流式

⑤ 処理能力

処理システム	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	6,837m ³ /日	11,300m ³ /日	8,280m ³ /日	16,850m ³ /日	30,510m ³ /日	30,510m ³ /日
第2次処理						

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積		処理人口		産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在計画
194ha	217ha	28,000人	8,160人	45,200人	0m ³ /日 0m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用	池
沈砂池	1	池	池
スクリーン	2	基	基
第1揚水ポンプ	台	台	台
前エアレーションタンク	池	池	池
最初沈澱池	4	池	池
2階タンク	池	池	池
第2揚水ポンプ	台	台	台
エアレーションタンク	池	池	池
散水炉床	池	池	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	池
滅菌池	池	池	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画	1池当りのホ	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処理 水量	ッパ-容量	集泥方法	集泥機の種類	
1	B532	B532	B534.4.10	4	24	4.2	1.769	100	178	23.2	2,825 ^{m³/d}	4	クラフタイヤー	1.2.3 ^{m³/min}	E.T.P. 自然落下
2															
3															
4															
5															

エアーレーションタンク															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 空気吹送倍率	装置の種類	個数
1															
2															
3															

高 速 エアーレーション沈澱池														
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画	エアーレーション部			1池当り
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアーレーション部	沈澱部	水面積	堰 長	処理水量	散気方法	個数
1														
2														

散 水 炉 床														
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD	計画散水量	炉材の大きさ	散水孔の数
					長さまたは幅	幅	炉材深	有効炉面面積	炉材総容量	下 水 量	返送水量	負荷率	^{m³/d}	^{m³/d}
1														
2														
3														

最 後 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画	1池当りの	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処理 水量	ホッパ-容量	集泥方法	集泥機の種類	
1															
2															
3															
4															
5															

⑩ 処理水放流先														
放流河川名 苫小牧川														
その濁水量および平水量 0.5 %sec 1.5 %sec 放流位置 苫小牧市浜町45番地地先 処理水放流前の河川水のBOD 220 ppm														

大森団地 大森 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和39年度
 (第2次処理) 昭和41年度
 ② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和40年12月1日
 (第2次処理) 昭和42年4月1日
 ④ 下水排除方式 合流式 (分流式)

⑤ 処理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d
第2次処理	1,250	5,346	5,240	7,776				

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積		処理人口		産業排水量	
現在	計画	現在	計画	現在	計画
207.5ha	207.5ha	7,806人	7,806人	27,000人	0m³/d

⑦ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用	池
沈砂池	/	池	池
スクリーン	/	基	基
第1揚水ポンプ	4台	池	池
前エアレーションタンク	池	池	池
最初沈澱池	2池	池	池
2階タンク	池	池	池
第2揚水ポンプ	台	池	池
エアレーションタンク	池	池	池
散水床	池	池	池
高速エアレーション沈澱池	池	池	池
最後沈澱池	池	池	池
沈澱池	池	池	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	泥	排泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類	
1	昭 40	昭 40	昭40.12.1	1	24	4	2.5	96	240	21.4	3,888	13.3	フロッパー		タイマー フロッパー
2	昭 40	昭 42	昭43.4.1	1											
3															
4															
5															

エ ア レ ー シ ョ ン タ ン ク															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法
1															
2															
3															

高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計画 処 理 水 量	エ ア レ ー シ ョ ン 部 1 池 当 り				
					長さまたは径	幅	有効水深	エアー量	沈 澱 部 面 積	堰 長	散気方法	個数	攪拌機の有無		
1	昭 41	昭 41	昭42.4.1	1	30.2	7.8	3.5	510	170	157	108	3,888	スパーザリング	有	
2	昭 41	昭 42	昭43.4.1	1	30.2	7.8	3.5	510	170	157	108	3,888			

散 水 床															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	浮材の大きさ	散水孔の数		
					長さまたは径	幅	浮材深	有効通過面積	浮材総容量	下 水 量	返送水量	負荷率			
1															
2															
3															

最 後 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	泥	排泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類	
1															
2															
3															
4															
5															

⑩ 処理水流速
放流河川名

野 津 川

その濁水量および平水量
放流位置
処理水流速前の河川水のBOD

0.5 1/s 1.4 1/s
江戸市大森
2.5 ppm

⑩ 処理水放流先


放流河川名 野津川

その濁水量および平水量 0.5 m³/s 1.4 m³/s
 放流位置 江戸市大森
 処理水放流前の河川水のBOD 2.5 ppm


盛岡市 中川原 下水処理場

⑧ フローシート

＜第1次および第2次処理＞



＜下水汚泥処理＞



① 工事着手年度(第1次処理)		昭和35年度			
" (第2次処理)		39			
② 共用開始年月日(第1次処理)		40 4月1日			
③ " (第2次処理)		41 6月1日			
④ 下水排除方式		分流式			
⑤ 処理能力					
処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	
	現在	計画	現在	計画	
第1次処理	4,480 ^{m³/日}	4,650 ^{m³/日}	4,700 ^{m³/日}	4,700 ^{m³/日}	
第2次処理	1,300 ^{m³/日}	1,300 ^{m³/日}	1,300 ^{m³/日}	1,300 ^{m³/日}	
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量					
処理面積	処 理 人 口			産業排水量	
現在	計画	現在	計画	現在	計画
279 ^{m²}	670 ^{m²}	41,400 ^人	44,000 ^人	116,131 ^人	4,700 ^{m³/日}
⑦ 下水処理場の現有施設					
沈砂池	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	
スクリーン	(晴天時用)	2	(雨天時用)	2	
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	3	(雨天時用)	3	
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	
最初沈澱池	(晴天時用)	4	(雨天時用)	池	
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	台	
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池	
散水汚床	(高速用)	1	(標準用)	池	
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台		
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水汚床用)	4	
滅菌池	(晴天時用)	池	(晴天雨天兼用)	1	

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量			1池当りのホッパー容量		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長	集泥方法	集泥機の速度	排泥方法
1	昭和35	昭和39	昭和40.4.1	2	27	8	2.4	216	418	28.6	1,200 ^{m³/日}	19	300 ^{m³/日}
2	42		42.6.1	2	27	8	2.4	216	418	28.6	1,200 ^{m³/日}	19	300 ^{m³/日}
3													
4													
5													
エアレーションタンク													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量			散気式の場合		
					長さ	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長	散気方法	個数	規格寸法
1													
2													
3													
高速エアレーション沈澱池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量			沈澱部		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長	水面積	堰長	堰高
1													
2													
散水汚床													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量			計画BOD		
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効面積	有効容量	堰長	下水量	返送汚泥量	負荷率
1	昭和40	昭和41	昭和41.6.1	2	24		1.8	432	813	13.360	1,115	14.8	50~150
2													
3													
最後沈澱池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量			1池当りのホッパー容量		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長	集泥方法	集泥機の速度	排泥方法
1	昭和41	昭和41	昭和41.6.1	4	27	4	2.4	108	259	14.3	6,670 ^{m³/日}	19	300 ^{m³/日}
2													
3													
4													
5													

⑩ 処理水放流先

放流河川名 北上川


その汚水量および平均汚水濃度 1,550^{m³/日} 65.72^{mg/l}
放流位置 盛岡市 中川原(北川改修計画に準じて設置)
処理水放流前の河川水のBOD5 40.15^{mg/l} 1,100^{mg/l} (昭和40年度調査)

盛岡市観武呂終末下水処理場


① 工事着手年度(第1次処理) 昭和41年度			
(第2次処理) 41			
② 共用開始年月日(第1次処理) 41 7月1日			
③ (第2次処理) 41			
④ 下水排除方式 (合流式) 分流式			
⑤ 処理能力			
汚水量 処理システム	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	8,220 m ³ /日 8,330 m ³ /日	14,200 m ³ /日 14,200 m ³ /日	24,456 m ³ /日 24,456 m ³ /日
第2次処理	8,330 8,330	14,200 14,200	24,456 24,456
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量			
処理面積	現在 計画	現在 排水人口	産業排水量
	現在 計画	現在 計画	現在 計画
24,456 m ² 24,456 m ²	2,396 人 2,396 人	2,396 人 2,396 人	m ³ /日 m ³ /日
⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用) 2池 (雨天時用) 池		
スクリーン	(晴天時用) 2基 (雨天時用) 基		
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 2台 (雨天時用) 台		
前エアレーションタンク	(晴天時用) 池 (雨天時用) 池		
最初沈澱池	(晴天時用) 2池 (雨天時用) 池		
2階タンク	(晴天時用) 池 (雨天時用) 池		
第2揚水ポンプ	(汚水用) 台 (雨天時用) 台		
エアレーションタンク	(高級処理用) 池 (中級処理用) 池		
散水ろ床	(高速用) 池 (標準用) 池		
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式) (数量) 台		
最後沈澱池	(活性汚泥用) 池 (散水ろ床用) / 池		
沈澱池	(晴天時用) 池 (晴天雨天兼用) / 池		

⑧ フローシード

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



発生汚泥は汚泥濃縮槽に送り自動車にて中川原終末処理場汚泥濃縮槽に搬出

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画 処理水量	集泥方法
					長さ	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長	集泥機の速度
1	41	41	41.7.1	2	4.2	4.2	2.7	12.9	47.6	4.6	トルメント
2											
3											
4											
5											
エアレーションタンク											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散気式の場合 散気方法 個数	機械攪拌式の場合 装置の種類 個数
1					長さ	幅	有効水深	有効容量	返送汚泥量	散気方法 個数	装置の種類 個数
2											
3											
高速エアレーション沈澱池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り 水面積	1池当り計画 処理水量	エアレーション部1池当り 散気方法 個数
1					長さ	幅	有効水深	有効容量	沈澱部	水面積	散気方法 個数
2											
散水ろ床											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り 有効面積	計画処理量 下水量	計画BOD 負荷率	計画散水量
1	41	41	41.7.1	1	10		1.7	7.5	1.2	0.27	10.6
2											
3											
最後沈澱池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り 有効容量	1池当り計画 処理水量	集泥方法	集泥機の速度
1	41	41	41.7.1	2	4.2	4.2	2.7	12.9	47.6	4.6	トルメント
2											
3											
4											
5											

⑩ 処理水放流先

放流河川名 1) 諸葛川

その湯水混および平水量 湯水量 0.060 m³/sec 平水量 0.300 m³/sec
放流位置 盛岡市下居川吉清橋
処理水放流前の河川水のBOD 54.2, 1.21, 2.1, 2.5 ppm 参考

仙 台 市 南 郷 生

下水処理場


① 工事着手年度(第1次処理)	昭和34年度		
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和38年9月1日		
③ (第2次処理)	昭和41年4月1日		
④ 下水排除方式	合流式		分流式
⑤ 処理能力	167,000 m ³ /d		
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	100,000 m ³ /d	150,000 m ³ /d	150,000 m ³ /d
第2次処理			5.3 m ³ /d

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量						
処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
120.3ha	162.77ha	224,000人	58,941人	493,000人	m³/d	m³/d


⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	1池	(雨天時用) 2池
スクリーン	(晴天時用)	1基	(雨天時用) 2基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	1台	(雨天時用) 1台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	1池	(雨天時用) 1池
最初沈澱池	(晴天時用) 1/2池		(雨天時用) 1/2池
2階タンク	(晴天時用)	1池	(雨天時用) 1池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	1台	(雨天時用) 1台
エアレーションタンク	(高級処理用)	1池	(中級処理用) 1池
散水戸床	(高速用)	1池	(標準用) 1池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量) 1台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	1池	(散水戸床用) 1池
減圧池	(晴天時用)	1池	(晴天雨天兼用) 1池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 殿 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量
1	昭和34年度	昭和38年度	昭和38.10.1	3	長さ	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長	5,800 m ³ /d	60 m ³
2	昭和36.12.11			3								
3	昭和38.3.20			3								
4	昭和38.3.31			9								
5	昭和38.3.31			9					30.4			
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合		
1					長さ	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数
2												
3												
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 殿 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り有効容量	1池当り計画処理量	沈殿部1池当り	1池当り計画 処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部
1					長さまたは幅	幅	有効水深	エアー量	沈殿部	水面積	堰 長	散気方法
2												
散 水 戸 床												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	計画処理量	計画BOD 負荷率	計画散水量	汚材の大きさ
1					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚泥面積	汚材総容量	下 水 量	返送水量	
2												
3												
最 後 沈 殿 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥	排泥方法
1					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長	集泥方法	集泥機の速度
2												
3												
4												
5												

⑩ 処理水放流先

放流河川名 仙 台 湾

その排水量および平水量


放流位置

処理水放流前の河川水のBOD

⑧ フローシート

＜第1次および第2次処理＞

① 工事着手年度(第1次処理)		昭和36年4月1日			
" (第2次処理)					
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和40年11月18日			
③ " (第2次処理)					
④ 下水排除方式		合流式 乾式			
⑤ 処理能力					
処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	
	現在計画	現在計画	現在計画	現在計画	現在計画
	第1次処理	5,252 m ³ /日	20,898 m ³ /日	6,000 m ³ /日	27,864 m ³ /日
第2次処理					44,424 m ³ /日
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量					
処理面積	処 理 人 口			産業排水量	
現在計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在計画	現在計画
28,037 m ²	203,279 人	52,409 人	25,117 人	22,400 人	110 m ³ /日
					110 m ³ /日
⑦ 下水処理場の現有施設					
沈砂池	(晴天時用)	2 池	(雨天時用)	池	
スクリーン	(晴天時用)	1 基	(雨天時用)	基	
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	1 台	(雨天時用)	台	
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	
最初沈澱池	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	池	
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	
第2揚水ポンプ	(汚水用)	1 台	(雨天時用)	台	
エアレーションタンク	(高級処理用)	4 池	(中級処理用)	池	
散水炉床	(高速用)	池	(標準用)	池	
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)		(数量)	台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水炉床用)	池	
減圧池	(晴天時用)	池	(晴天雨天時兼用)	池	



⑨ 各施設の主要諸元

[illegible]

⑩ 处理水放流先

放流河川名

鳴渠幹線排水路

その涵水量および平水量

放流位置

処理水放流前の河川水のBOD

晴天時 0.092 m/s 雨天時 1803 m/s

山形市富町字川原田 960 (処理場放淡水吐口)

○ 糖豆 16.1 PPM 灰 101 ~ 3.01 PPM


＜第1次および第2次処理＞

①	工事着手年度(第1次処理)	昭和三十九年度
	" (第2次処理)	昭和三十九年度
②	共用開始年月日(第1次処理)	昭和三十九年8月1日
③	" (第2次処理)	昭和三十九年8月1日
④	下水排除方式	分流水


処理システム	汚水量			晴天時1日平均処理量			晴天時1日最大処理量			雨天時最大処理量		
	現在	計画	画	現在	計画	画	現在	計画	画	現在	計画	画
第1次処理	11,840 ^m /日	11,840 ^m /日		17,710 ^m /日	17,710 ^m /日		35,520 ^m /日	35,520 ^m /日				
第2次処理	11,840	11,840		17,710	17,710		11,840	11,840				

處理面積		處理人口		產業排水量
現在	計畫	現在排水人口	水溝使用排水人口	計畫處理人口
4,220.00	4,220.00	42,200人	8,000人	46,000人
				27/日

⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	1池	(雨天時用)
スクリーン	(晴天時用)	1基	(雨天時用)
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2台	(雨天時用)
前エアレーションタンク	(晴天時用)	1池	(雨天時用)
枝初沈澱池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)
2階タンク	(晴天時用)	1池	(雨天時用)
第2揚水ポンプ	(汚水用)	1台	(雨天時用)
エアレーションタンク	(高級処理用)	2池	(中級処理用)
散水汚床	(高速用)	1池	(標準用)
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式) (数量)		
最終沈澱池	(活性汚泥用)	1池	(散水汚床用)
減菌池	(晴天時用)	2池	(晴雨天時兼用)



＜下水污泥处理＞



⑨ 各施設の主要諸元

[illegible]

⑩ 处理水放流先


放流河川名 田一川

その排水量および平水量 濁水量 $8 \text{ m}^3/\text{sec}$ 平水量 $13 \text{ m}^3/\text{sec}$
 放流位置 右岸
 処理水放流前の河川水の BOD $1/4$

日光市 中宮祠 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>

① 工事着手年度(第1次処理)昭和37年					
(第2次処理)					
② 共用開始年月日(第1次処理)昭和39年10月1日					
(第2次処理)					
④ 下水排除方式 合流式 (分流式)					
⑤ 処理能力					
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量		
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画		
第1次処理	821.6m³/d	1,276.8m³/d	986m³/d	2,276.8m³/d	m³/d
第2次処理					
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量					
処理面積	処理人口			産業排水量	
現在 計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在 計画	
45.3ha	45.3ha	1,500人	1,500人	3,000人	m³/d
⑦ 下水処理場の現有施設					
沈砂池	(晴天時用)		2池(雨天時用)	池	
スクリーン	(晴天時用)		2基(雨天時用)	基	
第1揚水ポンプ	(晴天時用)		2台(雨天時用)	台	
前エアレーションタンク	(晴天時用)		池(雨天時用)	池	
最初沈澱池	(晴天時用)		池(雨天時用)	池	
2階タンク	(晴天時用)		5池(雨天時用)	池	
第2揚水ポンプ	(汚水用)		1台(雨天時用)	台	
エアレーションタンク	(高級処理用)		池(中級処理用)	池	
散水床	(高速用)		1池(標準用)	池	
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)		(数量)	台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)		池(散水床用)	池	
減菌池	(晴天時用)		1池(晴雨天時兼用)	池	

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池 (2階タンク)															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	
1	昭37	昭37	昭37.10.1	5	4.5	4.5	4.1	20.2	47.5	8.70	47.5	0.5.4	沈澱	水圧ホッパ	
2															
3															
4															
5															
エアーレーションタンク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合		規格寸法	
					長	幅	有効水深			散気方法	個数	装置の種類	個数		
1															
2															
3															
高速エアーレーション沈澱池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量 エアーレーション部	沈澱部 水面積	1池当り 堰 長	1池当り計画 処理水量	エアーレーション部		1池当り 攪拌機の有無	
					長さまたは幅	幅	有効水深					散気方法	個数		小容量の 必要数
1															
2															
散 水 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り 有効面積	計 画 処 理 量 下 水 量	計 画 返 送 水 量	計画BOD 負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは幅	幅	汚材深								
1	昭37	昭37	昭37.10.1	1	12.5		1.8	14.2	257	1,276.9	986.3	1.17	20	50~60	44
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りの ホッパー容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	
1	昭39	昭39	昭39.10.1	1			2.5	94.8	237.5	15.7	2,845.2		同型式汚泥 集泥機	50 cm/min	水圧ホッパ にホッパ
2															
3															
4															
5															
⑩ 処理水放流先															
放流河川名 大谷川															
その処理水量および平水量 平水量 5.1m³/sec															
放流位置 日光市下流 白崖下															
処理水放流前の河川水のBOD 2.36 ppm															

日光 湯元 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和39年

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和41年6月1日

③ (第2次処理)

④ 下水排除方式 合流式 (分流式)

⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在	計画	現在
第1次処理	688 m³/d	1,368 m³/d	825 m³/d
第2次処理			


⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量

処理面積	処理人口	産業排水量
現在	現在	現在
27.6 ha	400 人	1,050 m³/d

⑦ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用	池
沈砂池			
スクリーン			
第1揚水ポンプ			
前エアレーションタンク			
最初沈澱池			
2階タンク			
第2揚水ポンプ			
エアレーションタンク			
散水炉床			
高速エアレーション沈澱池			
最後沈澱池			
減留池			

〈第1次および第2次処理〉



⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集泥 集泥方法	集泥機 集泥機の速度	排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長				
1														
2														
3														
4														
5														

エアレーションタンク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	返送汚泥量	散気式の場合 散気方法	散気式の場合 個数	機械攪拌式の場合 装置の種類	機械攪拌式の場合 個数	規格寸法
					長さまたは幅	幅	有効水深								
1	昭39~41	昭39~40	昭41.6.1	1	14.4	5.5	1	684	1,368 m³/d	400 m³/d			回転式アラジン	2	75 cm
2															
3															

高速エアレーション沈澱池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り 水面積	1池当り 堰長	1池当り計画 処理水量	エアレーション部 散気方法	エアレーション部 個数	1池当り 攪拌機の有無
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアー部	沈澱部					
1														
2														

散水炉床													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り 有効容量	計画処理量 下水量	計画BOD 負荷率	計画散水量	炉材の大きさ	散水孔の数
					長さまたは幅	幅	炉材深	有効炉面	炉材総容量				
1													
2													
3													

最後沈澱池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集泥 集泥方法	集泥機 集泥機の速度	排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長				
1	昭39~40		昭41.6.1	2	9.0	5	2.5	4.5	112.5 m³	5	684 m³/d	30 m³	沈澱	水圧により落下
2														
3														
4														
5														

⑩ 処理水放流先 湯の湖

放流河川名 湯の湖

その湯水量および平水量 平水量 0.5 m³/sec (湯川)

放流位置 湖岸

処理水放流前の河川水のBOD 4.27 PPM

前橋市前橋
下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和36年11月1日
 (第2次処理) 昭和38年6月1日(減処理場建設)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和37年4月1日
 (第2次処理) 昭和40年4月1日(減処理場下水)

③ 下水排除方式 (分流式) 分流式 泥を投入開始

④ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	14,600 ^{m³/日}	21,210 ^{m³/日}	15,200 ^{m³/日}	46,815 ^{m³/日}	25,000 ^{m³/日}	86,800 ^{m³/日}
第2次処理	10,400	31,210	12,000	46,815	12,000	86,800

⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積	現在	計画	処理人口	現在	計画	産業排水量	現在	計画
現在	23,400 ^{m²}	42,800 ^{m²}	27,000 ^人	120,000 ^人	120,000 ^人	m ³ /日	m ³ /日	

⑥ 下水処理場の現有施設


施設名	晴天時用	雨天時用	池
沈砂池	2池	2池	2池
スクリーン	2基	2基	2基
第1揚水ポンプ	2台	2台	2台
前エアレーションタンク	池	池	池
最初沈澱池	3池	3池	3池
2階タンク	池	池	池
第2揚水ポンプ	台	台	台
エアレーションタンク	池	池	池
散水床	池	池	池
高速エアレーション沈澱池	製造会社, 商品名・型式	数量	3台
最後沈澱池	池	池	池
減菌池	池	池	池

⑧ フローシート

第1次および第2次処理



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	m ³ /日	m ³
1	36	36	38.4.1	1	20		2.6	214	216	65.6	10,400	727リヤ
2	38	38	38.4.1	1								
3												
4												
5												
エアレーションタンク												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理水量	散気式の場合	機械攪拌式の場合	
					長さ	幅	有効水深	m ³	m ³ /日	散気方法	個数	装置の種類
1												
2												
3												
高速エアレーション沈澱池												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画処理水量	エアレーション部1池当り	
					長さまたは幅	幅	有効水深	m ³	水面積	m ³ /日	散気方法	個数
1	38	38	38.4.1	1	21.4		5.9	629	1100	10,400	散気式	1
2												
散水床												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	計画処理水量	計画BOD負荷率	計画散水量	材料の大きさ
					長さまたは幅	幅	有効水深	m ³	m ³ /日	kg/m ² /日	m ³ /m ² /日	
1												
2												
3												
最後沈澱池												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥	
					長さまたは幅	幅	有効水深	m ³	m ³ /日	m ³	集泥方法	集泥機の種類
1												
2												
3												
4												
5												


⑩ 処理水放流先

放流河川名 利根川

その濁水量および平水量 濁水量 20/秒 平水量 120 m³/秒
 放流位置 前橋市大田町 331池先
 処理水放流前の河川水のBOD 3.7 B.P.22

高崎市 城南 下水処理場			
① 工事着手年度(第1次処理) 創設昭和29年度、第2次改築昭和32年度			
" (第2次処理) 全上			
② 共用開始年月日(第1次処理) 創設 昭和32年度、改築済昭和36年度			
" (第2次処理) 全上			
③ 下水排除方式 (合流式) (部分流式)			
④ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	27,860 ^{m³/日}	41,720 ^{m³/日}	40,800 ^{m³/日}
第2次処理	27,860	41,720	40,800
⑤ 処理面積、処理人口、産業排水量			
処理面積	現在 計画	現在 排水人口	現在 計画
現在 計画	28,828 ^{m²}	28,586 ^人	31,050 ^人
現在 計画			136,600 ^人
⑥ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	2池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	4基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	1池(雨天時用)	池
2階タンク	(汚水用)	2池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池(中級処理用)	1池
散水汚床	(高速用)	2池(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	1池(散水汚床用)	2池
減留池	(晴天時用)	1池(晴天雨天兼用)	池

⑧ フローシート
〈第1次および第2次処理〉



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集泥方法
					長さ	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長			
1	昭31	昭32	昭32.6.1	1	19	20.27	9.6	385	365.6	26.4	7,000 ^{m³/日}		傾斜ホッパー
2	昭34	昭35	昭37.3.20	"	"	"	"	"	"	"	"		傾斜ホッパー
3	"	昭40	昭42.11.1	"	31	10	3.2	310	985	80	13,860	378	傾斜ホッパー
4													
5													
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			散気式の場合	機械攪拌式の場合	排泥方法
					長さ	幅	有効水深	有効面積	有効容量	1池当り計画処理量			
1	昭41	昭42	昭42.11.1	1	25.01	5.31	3.5	870	13,860 ^{m³/日}	1,386 ^{m³/日}	散気式	攪拌機	自然落下
2													
3													
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			沈澱部1池当り	エ ア レ シ ョ ン 部1池当り	排泥方法
					長さ	幅	有効水深	有効面積	有効容量	1池当り計画処理量			
1													
2													
散 水 汚 床													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			計画処理量	計画BOD 負荷率	散水孔の数
					長さ	幅	有効水深	有効面積	有効容量	1池当り計画処理量			
1	昭31	昭31	昭32.6.1	1	26		1.8	531	956	7,000 ^{m³/日}	1.2 ^{kg/日}	12.8 ^{kg/日}	108
2	昭36	昭36	昭37.3.20	1			1.8	531	"	"	"	"	"
3													
最 後 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集泥方法
					長さ	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長			
1	昭31	昭31	昭32.6.1	2	11	11	4.8	121	581	40	3,500 ^{m³/日}	204	傾斜ホッパー
2	昭36	昭36	昭37.3.20	2	11		4.8	"	628.5	"	3,500	402	全上
3	昭40	昭42	昭42.11.1	1	31.6	14	3.0	442.5	1,270	150	13,860	360	全上
4													
5													

⑩ 処理水放流先


放流河川名 島川(1級河川)

その汚水量および平水量 汚水量 21,024^{m³/日}(141^{kg}/日) 平水量 636,640^{m³/日}(28^{kg}/日)
放流位置 高崎市和田町550番地2号
処理水放流前の河川水のBOD 年間平均 3^{ppm}(2.5^{ppm})

桐生市 境野 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



① 工事着手年度(第1次処理)		昭和 41 年 6 月 24 日					
" (第2次処理)		昭和 41 年 6 月 24 日					
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和 42 年 6 月 1 日					
③ " (第2次処理)		昭和 42 年 6 月 1 日					
④ 下水排除方式		合流式			分流式		
⑤ 処理能力							
汚水量 処理システム	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量			
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	
	第1次処理	11,200 ^{m³} /日	22,130 ^{m³} /日	11,700 ^{m³} /日	21,600 ^{m³} /日	4,000 ^{m³} /日	11,900 ^{m³} /日
	第2次処理	11,200	22,130	11,600	21,130	6,250	22,130
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量							
処理面積		処理人口				産業排水量	
現在 計画		現在排水人口		水洗便所使用人口		計画処理人口	
140.0 54.32		2,000人		1,500人		9,000人	
⑦ 下水処理場の現有施設							
沈砂池		(晴天時用)		1 池		(雨天時用) 1 池	
スクリーン		(晴天時用)		2 基		(雨天時用) 2 基	
第1揚水ポンプ		(晴天時用)		1 台		(雨天時用) 1 台	
前エアレーションタンク		(晴天時用)		1 池		(雨天時用) 1 池	
最初沈澱池		(晴天時用)		2 池		(雨天時用) 2 池	
2階タンク		(晴天時用)		1 池		(雨天時用) 1 池	
第2揚水ポンプ		(汚水用)		1 台		(雨天時用) 1 台	
エアレーションタンク		(高級処理用)		2 池		(中級処理用) 2 池	
散水戸床		(高速用)		1 池		(標準用) 1 池	
高速エアレーション沈澱池		(製造会社、商品名・型式) (数量) 1 台					
最後沈澱池		(活性汚泥用)		2 池		(散水戸床用) 2 池	
減圧池		(晴天時用)		1 池		(晴天雨天兼用) 1 池	

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池											
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量
1	昭和 41	昭和 41	昭和 42.6.1	1	12.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2	昭和 42	昭和 42	昭和 42.6.1	1	12.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3											
4											
5											
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク											
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量
1	昭和 41	昭和 41	昭和 42.6.1	1	12.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2	昭和 42	昭和 42	昭和 42.6.1	1	12.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3											
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池											
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量
1	昭和 41	昭和 41	昭和 42.6.1	1	12.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2	昭和 42	昭和 42	昭和 42.6.1	1	12.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
散 水 戸 床											
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量
1	昭和 41	昭和 41	昭和 42.6.1	1	12.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2	昭和 42	昭和 42	昭和 42.6.1	1	12.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3											
最 後 沈 澱 池											
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量	1 池 当 り の 有 効 容 量
1	昭和 41	昭和 41	昭和 42.6.1	1	12.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2	昭和 42	昭和 42	昭和 42.6.1	1	12.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3											
4											
5											

⑩ 処理水放流先


放流河川名 渡良瀬川

その汚水量および排水量 汚水量 4.5 m³/sec 排水量 10.1 m³/sec
放流位置 渡良瀬川 4.6 km 附近 桐生市境野下三ツ堀 157504
処理水放流前の河川水の BOD 4.6

伊香保市 物産沢 下水処理場

⑧ フローシート

＜第1次および第2次処理＞



① 工事着手年度 (第1次処理)		昭和 38 年 10 月 5 日	
" (第2次処理)			
② 共用開始年月日 (第1次処理)		昭和 41 年 9 月 1 日	
③ " (第2次処理)			
④ 下水排除方式		合流式 排水処理方式 排水処理 (計画)	
⑤ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	7200 m³/日 14,180 m³/日	9600 m³/日 12,199 m³/日	0.12 m³/日 0.16 m³/日
第2次処理			

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量						
処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
260 ha	808 ¹ / ₂ ha	2,254 人	723 人	16,100 人	m ³ /日	m ³ /日

⑥ 下水処理場の現有施設	
沈砂池	(晴天時用) 1 池 (雨天時用) 1 池
スクリーン	(晴天時用) 2 基 (雨天時用) 1 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 1 台 (雨天時用) 1 台
前エアレーションタンク	(晴天時用) 1 池 (雨天時用) 1 池
最初沈澱池	(晴天時用) 2 池 (雨天時用) 1 池
2階タンク	(晴天時用) 1 池 (雨天時用) 1 池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 1 台 (雨天時用) 1 台
エアレーションタンク	(高級処理用) 1 池 (中級処理用) 1 池
散水汚床	(高速用) 2 池 (標準用) 1 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式) (数量) 1 台
最後沈澱池	(活性汚泥用) 1 池 (散水汚床用) 2 池
減菌池	(晴天時用) 1 池 (晴天雨天時兼用) 1 池

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥方法
1	昭和38	昭和38	昭和41.9.1	1	長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長		m³/日		集泥機の種類
2	" 39	" 39	" 41.9.1	1	"	"	"	"	"		"	"	"
3													
4													
5													
エアレーションタンク													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	散気式の場合			機械攪拌式の場合	
1					長さ	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類
2													
3													
高速エアレーション沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画処理水量	エアレーション部1池当り		
1					長さまたは幅	幅	有効水深		エアー部沈澱部	水面積	堰長	散気方法	個数
2													
散水汚床													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	計画処理水量	計画BOD負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数
1	昭和39	昭和39	昭和41.9.1	2	長さまたは幅	幅	汚材深	有効水面積	汚材総容量	下水流量	返送水量		
2													
3													
最後沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	堰長	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の種類
1	昭和40	昭和40	昭和41.9.1	2	長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	m³/日			
2													
3													
4													
5													

⑩ 処理水放流先

放流河川名 沼尾川

その湯水量および平水量

放流位置 下流部 (沼尾川 ~ 利根川)

湯水量 m³/sec 平水量 13 m³/sec

処理水放流前の河川水のBOD

川口市 領家 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理)昭和31年度
 (第2次処理)昭和41年度

② 共用開始年月日(第1次処理)昭和34年7月1日 37年8月1日

③ (第2次処理)

④ 下水排除方式 (合流式) 分流式

⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	1,100 m³/d	1,200 m³/d	2,700 m³/d
第2次処理	1,100 m³/d	1,200 m³/d	2,700 m³/d

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積	処理人口	産業排水量
現在計画	現在排水人口	水使用人口
1,100 m²	84,000 人	2,000 人
		1,500 人
		8,000 人

⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	2 池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	2 基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2 台(雨天時用)	2 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	2 池(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池(中級処理用)	池
散水汚床	(高速用)	池(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(標準用)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池(散水汚床用)	池
滅菌池	(晴天時用)	池(晴天雨天兼用)	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



⑨ 各施設の主要諸元


最 初 沈 澱 池																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥	泥	排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の速度			
1	昭和22年度	昭和22年度	昭和24.7.1	2	20.0		2.7	314	847	62.8	0.6	2.5	2.5	3.5		
2																
3																
4																
5																
エ ア レ ー シ ョ ン タ ン ク																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画 処 理 水 量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合				
					長さまたは幅	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 要求吹送倍率	装置の種類	個数	規格寸法
1																
2																
3																
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部	1 池 当 り	1池当り計画 処 理 水 量	エ ア レ ー シ ョ ン 部		1 池 当 り		
					長さまたは幅	幅	有効水深	エ-レーション部 有効容量	沈 澱 部 水 面 積	堰 長		散気方法	個数	エ-レーション部 要求吹送倍率	攪拌機の有無	
1	昭和26年度	昭和26年度	昭和27.8.1	2	20.0		5.9	1,167	2,275	62.8	2,755	2.5	2.5	3.5	有	
2																
散 水 汚 床																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD	散 水 汚 床		散 水 汚 床		
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚泥面積	汚材総容量	下 水 量	返送水量	負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数	
1																
2																
3																
最 後 沈 澱 池																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥	泥	排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の速度			
1																
2																
3																
4																
5																

⑩ 処理水放流先


放流河川名

荒川(二級河川)水質基準河川水域
 放流位置 川口市領家10丁334-27番地
 処理水放流前の河川水のBOD 8.0 mg/l

＜第1次および第2次処理＞



＜下水污泥处理＞



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	
1	昭37年度	昭37年度	41.4.1	1	16	8	2	128	256	31	3993 ^{m³/d}	9	平行流式	0.70 m/min	ポンプ
2															
3															
4															
5															
エアーレーションタンク															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合			
					長	幅	有効水深		返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 送気吹込倍率	装置の種類	個数	規格寸法
1	昭37年度	昭37年度	昭41.4.1	1	20	15	4	1200	3993 ^{m³/d}	198 ^{m³/d}	284 ^{m³/d}	6.75			
2															
3															
高速エアーレーション沈澱池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量 エアーレーション部	沈 澱 部	1池当り 水面積	1池当り 堰 長	1池当り計画 処理水量	エアーレーション部		1池当り 攪拌機の有無
					長さまたは幅	幅	有効水深						散気方法	個数	計画下水流量に対する 送気吹込倍率
1															
2															
散 水 戸 床															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD 負荷率	計画散水量	戸材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは幅	幅	戸材深	有効戸面積	戸材総容量	下 水 量	返送水量				
1															
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	
1	昭37年度	昭37年度	41.4.1	1	16	8	2.6	128	242.8	31	3993 ^{m³/d}	10.8	平行流式	0.25 m/min	自然沈下
2															
3															
4															
5															


⑩ 処理水流放先
放流河川名 荒川水系 荒川河域指定成利

その湯水量および平水量 湯水量 0.40 m³/sec
放流位置 倉敷市前川第一落池先
処理水流放先の河川水のBOD 3.00 ppm


大宮市 南部 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和57年度					
" (第2次処理)					
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和41年4月1日					
③ " (第2次処理)					
④ 下水排除方式 (合流式) 分流式					
⑤ 処理能力					
汚水量 処理システム	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量
	現在	計画	現在	計画	現在
第1次処理	1,000 m³/d	10,700 m³/d	10,000 m³/d	21,000 m³/d	48,000 m³/d
第2次処理					54,000 m³/d
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量					
処理面積	現在		計画		産業排水量
	現在	計画	現在	計画	現在
	10,000 m²	86,400 m²	1,500 人	1,500 人	10,000 m³/d
⑦ 下水処理場の現有施設					
沈砂池	(晴天時用)	2 池	(雨天時用)	2 池	
スクリーン	(晴天時用)	2 基	(雨天時用)	2 基	
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	4 台	(雨天時用)	4 台	
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	
最初沈殿池	(晴天時用)	2 池	(雨天時用)	2 池	
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	台	
エアレーションタンク	(高級処理用)	φ 池	(中級処理用)	φ 池	
散水戸床	(高速用)	池	(標準用)	池	
高速エアレーション沈殿池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台		
最後沈殿池	(活性汚泥用)	池	(散水戸床用)	池	
滅菌池	(晴天時用)	1 池	(晴天雨天兼用)	池	

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 殿 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の速度
1	57	57	41	1	9.16	-	2.4	201	480	50.24	6.700 m³/d	73171Y-	2.5 分/回
2	42	42	42	1	9.16	-	2.4	201	480	50.24	6.700 m³/d	73171Y-	2.5 分/回
3													
4													
5													
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り 有効水深	1池当り 有効面積	1池当り計画 処理水量	散 気 式 の 場 合		機 械 撈 拌 式 の 場 合
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長	散気方法	個数	装置の種類
1	57	57	41	1	9.175	-	5.6	1,346	6,700 m³/d	14.00	散気方法	1	エアロ・ア レータ
2	41	41	42	1	9.175	-	5.6	1,346	6,700 m³/d	14.00	散気方法	1	エアロ・ア レータ
3	42	41		1	9.175	-	5.6	1,346	6,700 m³/d	14.00	散気方法	1	エアロ・ア レータ
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 殿 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り 有効水深	1池当り 有効面積	1池当り 有効容量	1池当り 計画処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長	散気方法	個数	撈拌機の有無
1													
2													
散 水 戸 床													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り 有効水深	1池当り 有効面積	1池当り 有効容量	1池当り 計画処理水量	計画BOD 負荷率	計画散水量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長	散気方法	個数	散水孔の数
1													
2													
3													
最 後 沈 殿 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り 有効水深	1池当り 有効面積	1池当り 有効容量	1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長	散気方法	個数	集泥機の速度
1													
2													
3													
4													
5													

⑩ 処理水放流先

放流河川名 荒川

その湯水量および平水量 湯水量 1.83 m³/sec 平水量 2.03 m³/sec
放流位置 大宮市上山口新用地内
処理水放流前の河川水のBOD 3.0 ppm

川越市 滝ノ下 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和37年1月10日

" (第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和39年12月28日

③ " (第2次処理)

④ 下水排除方式 (合流式) 分流式

⑤ 処理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	15,000 ^{m³/日}	22,400 ^{m³/日}	23,000 ^{m³/日}	24,100 ^{m³/日}	24,100 ^{m³/日}	24,100 ^{m³/日}	45,000 ^{m³/日}	67,100 ^{m³/日}
第2次処理								

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
102.11 ha	84.11 ha	35,800 人	13,100 人	145,000 人	m³/日	m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設


沈砂池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	2基	(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台	(雨天時用)	/ 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	/ 池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	池
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池
散水炉床	(高速用)	/ 池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水炉床用)	2池
減菌池	(晴天時用)	池	(晴雨天時兼用)	/ 池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥 集泥方法 集泥機の種類	排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長				
1	昭38	昭39	昭39.12.28	1	22.8		2.5	280	150	6.8	22,400 ^{m³/日}	2.8	側送式 1回2分25秒	自然流下
2														
3														
4														
5														
エ ア レ ー シ ョ ン タ ン ク														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	返送汚泥量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合	
					長 幅	有効水深	散気方法				個数	計画下水流量に対する 空気吹込倍率	装置の種類	個数
1														
2														
3														
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量 エアー部	1池当り 沈 澱 部	1池当り 水 面 積	1池当り計 画 処 理 水 量	エ ア レ ー シ ョ ン 部		1池当り 攪拌機の有無
					長さまたは幅	幅	有効水深					散気方法	個数	
1														
2														
3														
散 水 炉 床														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り		計 画 処 理 量	計 画 BOD 負 荷 率	計 画 散 水 量	炉 材 の 大 き さ	散 水 孔 の 数
					長さまたは幅	幅	炉材深	有効炉面面積	炉材総容量					
1	昭38	昭39	昭39.12.28	1	24.0		1.8	450	810	11,200 ^{m³/日}	1.1	25 ^{m³/日}	50~60 ^{m²} (12~14×100~150)	50
2														
3														
最 後 沈 澱 池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥 集泥方法 集泥機の種類	排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長				
1	昭36	昭39	昭39.12.28	1	22.8		2.5	280	150	6.8	11,200 ^{m³/日}	2.8	側送式 1回2分30秒	汚泥水中 1.2%以下
2	37	39	昭39.12.28	1	22.8		2.5	280	150	6.8	11,200 ^{m³/日}	2.8	側送式 1回2分30秒	汚泥水中 1.2%以下
3														
4														
5														

⑩ 処理水放流先

放流河川名 新河原川 昭和40年4月1日

その湛水量および平水量 濁水量40,000^{m³/日} 平水量50,000^{m³/日}

放流位置 川 越市大字大仙渡字滝の下120m地点

木道廻り131河川明視以内

処理水放流前の河川水のBOD平均 800.14 mg/l

排水量(平均) 150,000^{m³/日}

⑩ 処理水放流先

放流河川名 新河岸川 昭和40年4月1日

その汚水量および平水量 汚水量 40,000^{m³/日} 平水量 50,000^{m³/日}
放流位置 川越市大字大仙渡字滝の下1207番地先排水量(1970年) 150,000^{m³/日}
水質規制 1級河川水質基準 処理水放流前の河川水のBOD平均 BOD 14 mg/l

川越市霞ヶ園サ一 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和39年7月25日
 (第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和40年3月26日

③ (第2次処理)

④ 下水排除方式 合流式 併設式

⑤ 処理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現	在	計	画	現	在	計	画
第1次処理	1,518	m³/日	1,800	m³/日	1,330	m³/日	2,160	m³/日
第2次処理								

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量


処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現 在	計 画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現 在	計 画
378 ha	328 ha	6,222 人	6,222人	7,200 人	m³/日	m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設


沈砂池	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	2 基	(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	3 台	(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	2 池	(中級処理用)	池
散水溜床	(高速用)	池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	2 池	(散水溜床用)	池
減菌池	(晴天時用)	1 池	(晴雨天時兼用)	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																	
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類			
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
エアーレーションタンク																	
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合		排泥方法		
					長	幅	有効水深		下水流入量	返送汚濁量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 必要吹送倍率	装置の種類		個数	規格寸法
1	昭 39	昭 39	昭40.3.26	2	25.0	4.65	3.25	32.5	900 ^{m³/日}	35% ^{m³/日}	散気機	240		15			
2																	
3																	
高速エアーレーション沈澱池																	
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈澱部 1 池当り	1池当り計	エアーレーション部 1 池当り			排泥機の有無			
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアーレーション部 沈澱部	水面積	堰 長	画処理水量	散気方法	個数		計画下水流量に対する 必要吹送倍率		
1																	
2																	
散 水 溜 床																	
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数				
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚濁面積	汚材総容量	下 水 量				返送水量	負荷率		
1																	
2																	
3																	
最 後 沈 澱 池																	
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りの ホッパ容量	集 泥		排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類			
1	昭 39	昭 39	昭40.3.26	4	7	7	1.7	1.5	2.5	1.4	250 ^{m³/日}	40	自然落下		100%		
2																	
3																	
4																	
5																	

⑩ 処理水放流先

放流河川名 小 畔川 (1級河川 荒川水域内)

その濁水量および平水量

放流位置 処理水放流前の河川水のBOD

濁水量 0.2 m³/sec 平水量 0.6 m³/sec

川越市志田字砂田742 2.9 m³/日

川越市霞ヶ関オニ 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和41年度
(第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和42年10月1日

③ (第2次処理)

④ 下水排除方式 合流式 分流式

⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	98.9 m ³ /日	1,132 m ³ /日	1,245 m ³ /日
第2次処理			

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積	処理人口	産業排水量
現在 計画	現在排水人口 水洗便所使用人口 計画処理人口	現在 計画
18.6 ha 18.6 ha	645 人 645 人 4,500 人	m ³ /日 m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設


沈砂池	(晴天時用)	1 池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	2 基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2 台(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	1 台(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	1 池(中級処理用)	池
散水汙床	(高速用)	池(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	1 池(散水汙床用)	池
減菌池	(晴天時用)	1 池(晴天雨天兼用)	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の速度	
1														
2														
3														
4														
5														
エアーレーションタンク														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長	幅	有効水深	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	時間下水量に対する 空気吹送倍率	装置の種類 個数	規格寸法
1	昭42年度	昭42年度	昭42.10.1	1	16.2	7	4	44.3	1122 ^{m³/日}	378 ^{m³/日}	747/259	5/	15.75	
2														
3														
高速エアーレーション沈澱池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈澱部 1 池当り	1池当り計	エアーレーション部 1 池 当 り			
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアー部 沈澱部	水面積	堰 長	散気方法	個数	時間下水量に対する 空気吹送倍率	攪拌機の有無
1														
2														
散 水 汚 床														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚水面積	汚材総容量	下 水 量	返送水量	負荷率		
1														
2														
3														
最 後 沈 澱 池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画	1池当りの	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処 理 水 量	ホッパ-容量	集泥方法	集泥機の速度
1	昭42	昭42	昭42.10.1	1	16.2	3.8	2.4	59.66	143	30.6	1122 ^{m³/日}	2.4	5/36 攪拌機	0.3~0.8 4 ETワゴン
2														
3														
4														
5														

⑩ 処理水放流先

放流河川名

入田川(一級河川荒川水域内)

その湯水量および平水量: 湯水量 0.2 m³/sec 平水量 0.8 m³/sec
放流位置 川越市大宮的町2422
処理水放流前の河川水のBOD 34.6 mg/l

新沢市下水処理場

下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和37年度

(第2次処理) 昭和43年度

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和43年6月1日

③ (第2次処理)

④ 下水排除方式 合流式 分流水

⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
処理システム	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	5,088 ^{m³/日}	9,900 ^{m³/日}	8,860 ^{m³/日}	13,860 ^{m³/日}	4,170 ^{m³/日}	6,078 ^{m³/日}
第2次処理						

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量


処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計 画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計 画
99ha	285ha	24,000人	8,000人	45,000人	m³/日	m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設 (合流式)


沈砂池	(晴天時用)	/池	(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	/基	(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	/台	(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	/池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池
散水汚床	(高速用)	池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水汚床用)	池
減留池	(晴天時用)	池	(晴雨天時兼用)	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集泥
1	昭和41年度	昭和41年度	昭和43.6.1	2	長さ	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長	m ³ /日	m ³	集泥方法
2													集泥機の速度
3													排泥方法
4													
5													
エアレーションタンク													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			散気式の場合		
1					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類
2													個数
3													規格寸法
高速エアレーション沈澱池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量			沈澱部1池当り	1池当り計画 処理水量	エアレーション部1池当り
1					長さ	幅	有効水深	有効容量	エアー部	沈澱部	水面積	堰長	散気方法
2													個数
3													個数
散水汚床													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り			計画処理量	計画BOD 負荷率	計画散水量
1	昭和38年度	昭和38年度	昭和40.5.1	1	長さ	幅	汚材深	有効汚材積	汚材総容量	下水量	返送水量		汚材の大きさ
2	昭和41年度	昭和41年度	昭和43.6.1	1									散水孔の数
3													
最後沈澱池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集泥
1	昭和38年度	昭和38年度	昭和40.5.1	1	長さ	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長	m ³ /日	m ³	集泥方法
2													集泥機の速度
3													排泥方法
4													
5													

⑩ 処理水放流先

放流河川名 東川

その汚水量および平水量 汚水量 0.5 m³/sec 平水量 m³/sec
放流位置 新沢市大字松原35番地
処理水放流前の河川水のBOD 2.5 ppm

新所沢市 新所沢下水処理場

- ① 工事着手年度(第1次処理) 昭和33年度
 (第2次処理)
 ② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和34年4月1日
 (第2次処理)
 ③
 ④ 下水排除方式 合流式 部分流式 合流式であるが部分流式
 ⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	24/6m ³ /h 1,200m ³ /h	3744m ³ /h 1,800m ³ /h	11,070m ³ /h 11,070m ³ /h
第2次処理			

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積	処理人口	産業排水量
現在 計画	現在排水人口 水洗便所使用人口 計画処理人口	現在 計画
106ha 106ha	18,000人 12,000人 12,000人	0m ³ /h 0m ³ /h

⑦ 下水処理場の現有施設


沈砂池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	2池
スクリーン	(晴天時用)	2基	(雨天時用)	2基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台	(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	2台	(雨天時用)	2台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池
散水汚床	(高速用)	2池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水汚床用)	2池
減菌池	(晴天時用)	池	(晴雨天時兼用)	1池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類	
1	昭和33年度	昭和33年度	昭和34.4.1	2	19.0	4.0	2.0	76.0	152.0	4.0	2077	6.7	ボウラー式	0.3m ³ /分	水圧
2															
3															
4															
5															
エアレーションタンク															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長さ	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法
1															
2															
3															
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	1池当り計画処理量	1池当り計画 散気水量	1池当り計画 散気水量	1池当り計画 散気水量	1池当り計画 散気水量	1池当り計画 散気水量	1池当り計画 散気水量
					長さまたは幅	幅	有効水深								
1															
2															
散 水 汚 床															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚水面積	汚材総容量	下 水 量	返送水量	負荷率			
1	昭和33年度	昭和33年度	昭和34.4.1	2	8.0		1.8	52.0	700	750	1.2	15.0	80~95	4本/池	
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類	
1	昭和33年度	昭和33年度	昭和34.4.1	2	5.0	5.0	2.0	25.0	620	20.0	750	14.5	ボウラー式	15L	水圧
2															
3															
4															
5															

⑩ 処理水流先
放流河川名 東 川

その池水量および平水量 濁水量 0.5% 平水量 700~2 番地
放流位置 所沢市大宮所沢市大宮
処理水流先の河川水のBOD 28PPM

⑩ 処理水流先


放流河川名 東川

その汚水量および平水量 汚水量 0.5m³/sec 平水量 7m³/sec
 放流位置 所沢市大宮所沢市並木
 処理水流放前の河川水のBOD 28ppm

新 沢 都 市 石 川 下 水 処 理 場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



① 工事着手年度(第1次処理) — 昭和41年度			
" (第2次処理)			
② 共用開始年月日(第1次処理) — 昭和41年4月1日			
③ " (第2次処理)			
④ 下水排除方式 合流式 (分流式)			
⑤ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現 在 計 画	現 在 計 画	現 在 計 画
第1次処理	648 m ³ /日	825 m ³ /日	1160 m ³ /日
第2次処理	648 m ³ /日	825 m ³ /日	1160 m ³ /日
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量			
処理面積	処 理 人 口		産業排水量
現 在 計 画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口
20 ha	20 ha	2,500 人	2,500 人
⑦ 下水処理場の現有施設			
沈 砂 池	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	ノ 基	(雨天時用) 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台	(雨天時用) 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
最初沈澱池	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用) 台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用) 池
散水戸床	(高速用)	池	(標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台
最終沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水戸床用) 池
滅 菌 池	(晴天時用)	池	(晴雨天時兼用) 池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			排泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	
1											
2											
3											
4											
5											
エ ア レ ー シ ョ ン タ ン ク											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合
					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散 気 方 法
1											散気方法 個数
2											散気方法 個数
3											散気方法 個数
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	沈 澱 部	エ ア レ ー シ ョ ン 部
					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法 個数
1	41年度	41年度	41.4.1	1	12.30	—	4.85	87.5	136.5	33.7	20
2											
散 水 戸 床											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	計 画 BOD	計 画 散 水 量
					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	負荷率
1											
2											
3											
最 後 沈 澱 池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	1池当りの ホッパー容量	集 泥 方 法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	集泥機の種類
1											
2											
3											
4											
5											

⑩ 処理水放流先


放流河川名 東 川

その濁水量および平水量 濁水量 0.5 m³/sec
放流位置 新沢市大字下新井北原758番地
処理水放流前の河川水のBOD 28 ppm


千葉県 倉 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和39年1月16日			
(第2次処理) 全上			
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和39年4月			
(第2次処理) 全上			
③ 下水排除方式 合流式 汚泥			
④ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	352.1 m³/d	2,133.6 m³/d	2,779 m³/d
第2次処理	352.1	2,133.6	2,779
⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量			
処理面積	現在計画	現在排水人口	産業排水量
現在計画	70.1 ha	5,800 人	10,160 m³/d
⑥ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用) 1 池	(雨天時用) 1 池	池
スクリーン	(晴天時用) 1 基	(雨天時用) 1 基	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 1 台	(雨天時用) 1 台	台
前エアレーションタンク	(晴天時用) 1 池	(雨天時用) 1 池	池
最初沈澱池	(晴天時用) 1 池	(雨天時用) 1 池	池
2階タンク	(晴天時用) 1 池	(雨天時用) 1 池	池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 1 台	(雨天時用) 1 台	台
エアレーションタンク	(高級処理用) 2 池	(中級処理用) 2 池	池
散水床	(高速用) 1 池	(標準用) 1 池	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用) 2 池	(散水床用) 1 池	池
減菌池	(晴天時用) 1 池	(晴天雨天兼用) 1 池	池

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法		1池当り		1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥方法
1	昭38	昭38	昭39.4.1	3	長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	集泥機の速度
2	昭39										ボンプ排泥
3											
4											
5											
エアレーションタンク											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法		1池当り有効容量	1池当り計画処理水量	散気式の場合		機械攪拌式の場合
1	昭38	昭38	昭39.4.1	1	長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法
2	昭39	昭40		1							集泥機の速度
3											
高速エアレーション沈澱池											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法		1池当り有効容量	1池当り計画処理水量	1池当り有効容量	1池当り計画処理水量	エアーレーション部
1					長さまたは幅	幅	有効水深	エアーレーション部	沈澱部	水面積	堰長
2											
散水床											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法		1池当り有効容量	1池当り計画処理水量	計画BOD	計画散水量	散水孔の数
1					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水量	返送水量	負荷率
2											
3											
最後沈澱池											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法		1池当り有効容量	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度
1	昭38	昭38	昭39.4.1	1	長さ	幅	有効水深	有効容量	堰長	集泥機の速度	ボンプ排泥
2	昭39	昭40		1							
3											
4											
5											

⑩ 処理水放流先


放流河川名 都 川

その濁水量および平水量 濁水量 1m³ 平水量 2m³
放流位置 小倉 留地々々
処理水放流前の河川水のBOD 10 ppm

千葉 都 市 大 宮 下 水 処 理 場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>

① 工事着手年度(第1次処理)昭和37年3月1日			
(第2次処理)昭和37年12月22日			
② 共用開始年月日(第1次処理)昭和38年5月			
(第2次処理)昭和38年5月			
③ 下水排除方式 合流式 (合流式)			
④ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	616.8m³/日	1947.5m³/日	808m³/日
第2次処理	616.8	1947.5	808
⑤ 処理面積、処理人口、産業排水量			
処理面積	現在計画	現在排水人口	水便所使用人口
現在計画	15,160m²	5,900人	5,900人
産業排水量	現在計画	計画処理人口	現在計画
現在計画	5,900人	7,000人	5,900人
⑥ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	/池	(雨天時用)
スクリーン	(晴天時用)	/基	(雨天時用)
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台	(雨天時用)
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)
最初沈澱池	(晴天時用)	池	(雨天時用)
2階タンク	(晴天時用)	2池	(雨天時用)
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)
散水汚床	(高速用)	/池	(標準用)
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	/池	(散水汚床用)
減留池	(晴天時用)	/池	(晴天時兼用)

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効水深	1池当り有効面積	堰長	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥
1	37		38.5	1	長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	堰長		674m³/日	5.3	沈澱
2	37		38.4	1									
3													
4													
5													
エアレーションタンク													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効水深	1池当り有効面積	1池当り計画処理水量	散気式の場合	機械攪拌式の場合	排泥方法
1					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	堰長	下流入量	散気方法	装置の種類	自然流下
2													
3													
高速エアレーション沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効水深	1池当り有効面積	1池当り計画処理水量	散気式の場合	機械攪拌式の場合	排泥方法
1	37	37	38.5	1	長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	堰長	下流入量	散気方法	装置の種類	自然流下
2													
散 水 汚 床													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効水深	1池当り有効面積	1池当り計画処理水量	散気式の場合	機械攪拌式の場合	排泥方法
1	37	37	38.5	1	長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	堰長	下流入量	散気方法	装置の種類	自然流下
2													
3													
最 後 沈 澱 池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効水深	1池当り有効面積	1池当り計画処理水量	散気式の場合	機械攪拌式の場合	排泥方法
1	37	37	38.5	1	長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	堰長	下流入量	散気方法	装置の種類	自然流下
2													
3													
4													
5													

⑩ 処理水放流先

放流河川名 都 川


その汚水量および平水量、汚水量 1m³/s 平水量 2m³/sec
放流位置 大宮団地内

処理水放流前の河川水のBOD 10ppm


船橋市 習志野台 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和39年

" (第2次処理) "

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和42年2月10日

③ " (第2次処理) "

④ 下水排除方式 合流式 (分流水)

⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
処理システム	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	4,661 m ³ /日	12,000 m ³ /日	8,770 m ³ /日	12,000 m ³ /日	2,184 m ³ /日	m ³ /日
第2次処理	4,661	12,000	8,770	12,000	2,184	

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量

処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗所使用人口	計画処理人口	現在	計画
26.7 ha	26.7 ha	18,300 人	18,300 人	40,000 人	46 m³/日	86 m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時	雨天時
沈砂池	1 池	1 池
スクリーン	1 基	1 基
第1揚水ポンプ	4 台	4 台
前エアレーションタンク	1 池	1 池
最初沈澱池	4 池	4 池
2階タンク	1 池	1 池
第2揚水ポンプ	4 台	4 台
エアレーションタンク	2 池	2 池
散水戸床	1 池	1 池
高速エアレーション沈澱池	1 池	1 池
最後沈澱池	4 池	4 池
滅菌池	1 池	1 池


⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥	泥	排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機 の 速度	
1	39			4	20	4.5	2.2	90	178	3.2	3,000 m ³ /日	3.2 m ³	スクリュー式 汚泥掻き機	低速可能 0.1~0.3 %/min	
2		40	42.2.10	2											
3		41		4											EP-171
4		42	42.6.17	2									スクリュー式 汚泥掻き機	0.35 %/min	
5															
エ ア レ ー シ ョ ン タ ン ク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合				
					長	幅	有効水深	有効容量	下水流入量 返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 送気吹送倍率	装置の種類	個数	規格寸法
1	39		42.2.10	2	73	6	4.5	1,271	6,000 m ³ /日	1,500 m ³ /日	スクリュー式 汚泥掻き機	24	20		
2		41	42.2.10	2											
3															
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計画	エ ア レ ー シ ョ ン 部			1 池 当 り	
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアー部 沈 澱 部	水 面 積	堰 長	処 理 水 量	散気方法	個数	規格寸法	攪拌機の有無
1															
2															
散 水 戸 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計 画 BOD	計 画 散 水 量	計 画 散 水 量	計 画 散 水 量	計 画 散 水 量	計 画 散 水 量
					長さまたは幅	幅	戸 材 深	有効戸底面積	戸材総容量	下 水 量	返 送 水 量	負 荷 率	12m ³ /日	12m ³ /日	12m ³ /日
1															
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画	1池当りの	集 泥	泥	排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処 理 水 量	ホッパ-容量	集泥方法	集泥機 の 速度	
1	39			4	20	4.5	3.1	126	37.0	13	3,000 m ³ /日	3.2 m ³	スクリュー式 汚泥掻き機	低速可能 0.1~0.3 %/min	
2		40	42.2.10	2											
3		41		4											EP-171
4		42	42.6.17	2									スクリュー式 汚泥掻き機	0.35 %/min	
5															
⑩ 処理水放流先															
放流河川名 後川															
その排水量および平水量															
放流位置															
処理水放流前の河川水のBOD 1.20 PPM															
最上流															

船橋市 高根台 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>


⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池									
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法		1池当り		集 泥
					長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	集泥方法
1	35	35	36.8.25	1	10	2.0	157	314	1.485
2	37	37	37	1	10	2.0	157	314	1.485
3									
4									
5									
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク									
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法		1池当りの有効容量	散 気 式 の 場 合	
					長さ	幅	有効水深	下水流入量	返送汚泥量
1								散気方法	個数
2								計画下水量に対する空気吹送倍率	装置の種類
3								個数	規格寸法
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池									
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法		1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画処理水量
					長さまたは幅	幅	有効水深	水面積	堰 長
1									
2									
散 水 汚 床									
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法		1池当り	計画処理水量	計画BOD
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量
1	34	34		1	10	1.8	157	220	2970
2	36	36	36.8.25	1	10	1.8	157	220	2970
3									
最 後 沈 澱 池									
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法		1池当り	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量
1	34			1	6.5	6.5	2.8	42.25	118.3
2	36		36.8.25	1	6.5	6.5	2.8	42.25	118.3
3									
4									
5									
⑩ 処理水放流先									
放流河川名				その汚水量および平水量					
桑 ぎ 内 川				不明					
				放流位置					
				処理水放流前の河川水のBOD					
				18.6 ppm					


松戸市常盤平 下水処理場

⑧ フローシート

＜第1次および第2次処理＞



＜下水汚泥処理＞



① 工事着手年度(第1次処理)	昭和 38 年		
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和 41 年 3 月		
③ 下水排除方式	合流式 分流式		
④ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現 在 計 画	現 在 計 画	現 在 計 画
第1次処理	8,600 m³/日	8,560 m³/日	18,720 m³/日
第2次処理	8,600	8,560	25,200

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量						
処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在 計画		現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在 計画	現在 計画
178.5 ha	178.5 ha	32,000 人	32,000 人	36,000 人	0 m³/日	0 m³/日

⑥ 下水処理場の現有施設	
沈砂池	(晴天時) 1 池 (雨天時) 0 池
スクリーン	(晴天時) 3 基 (雨天時) 0 基
第1揚水ポンプ	(晴天時) 0 台 (雨天時) 0 台
前エアレーションタンク	(晴天時) 0 池 (雨天時) 0 池
最初沈澱池	(晴天時) 2 池 (雨天時) 0 池
2階タンク	(晴天時) 0 池 (雨天時) 0 池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 6 台 (雨天時) 0 台
エアレーションタンク	(高級処理用) 1 池 (中級処理用) 0 池
散水戸床	(高速用) 0 池 (標準用) 2 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式) 0 (数量) 台
最後沈澱池	(活性汚泥用) 1 池 (散水戸床用) 1 池
滅菌池	(晴天時) 0 池 (雨天時兼用) 1 池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																		
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画	1池当りのホ	集 泥		排泥方法			
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処理水量	ッパ-容量	集泥方法	集泥機の速度				
1	昭32.	昭32.	昭32.3.	1	12	—	2.0	114	226	37.7	3660 ^{m³/日}	—	ヤレ格式	20 ^{m³/日}	電動ポンプ			
2	昭41.	昭41.	昭41.3.	1	14	—	2.1	155	305	44.0	5182	—	ヤレ格式	20 ^{m³/日}	電動ポンプ			
3																		
4																		
5																		
エアーレーションタンク																		
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの	1池当り計画	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合		規格寸法				
					長	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類		個数			
1	昭41.	昭41.	昭41.3.	1	12.3	—	2.5	3.5	1220.5 ^{m³/日}	1476 ^{m³/日}	154式	96	5.3	—	—			
2																		
3																		
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池																		
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈澱部	1池当り	1池当り計画	エアーレーション部		1池当り				
					長さまたは幅	幅	有効水深	沈澱部	水面積	堰 長	処理水量	散気方法	個数	装置の種類	個数	攪拌機の有無		
1																		
2																		
散 水 戸 床																		
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD	計画散水量	汚水の大きさ	散水孔の数				
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚水面積	汚材総容量	下 水 量	返送水量				負荷率			
1	昭32.	昭32.	昭32.3	2	11	—	1.8	85	172	2850 ^{m³/日}	0 ^{m³/日}	1.16 ^{kg/m³/日}	15 ^{m³/m²/日}	105	40			
2																		
3																		
最 後 沈 澱 池																		
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画	1池当りの	集 泥		排泥方法			
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処理水量	ホッパ-容量	集泥方法	集泥機の速度				
1	昭32.	昭32.	昭32.3.	1	12	—	2.0	114	226	37.6	2850 ^{m³/日}	—	ヤレ格式	20 ^{m³/日}	電動ポンプ			
2	昭41.	昭41.	昭41.3.	1	16.5	—	2.9	216	621	51.8	5710	—	ヤレ格式	20 ^{m³/日}	電動ポンプ			
3																		
4																		
5																		

⑩ 処理水放流先


放流河川名 放出水処理水が本流となっている。

その湯水量および平水量


放流位置
処理水放流前の河川水のBOD

羽志野市 袖ヶ浦 下水処理場

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理)	昭和 41 年				
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和 41 年				
③ ④ 下水排除方式	合流式 (分流式)				
⑤ 処理能力					
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量		
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	2,365 m³/日	4,500 m³/日	4,060 m³/日	9,000 m³/日	m³/日
第2次処理	2,365	4,500	4,060	9,000	
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量					
処理面積	処 理 人 口			産業排水量	
現在計画	現在排水人口	水処理前使用人口	計画処理人口	現在計画	現在計画
146.3 ha	146.3 ha	11,178 人	11,178 人	15,000 m³/日	m³/日
⑦ 下水処理場の現有施設					
沈砂池	(晴天時用)	2 池	(雨天時用)	池	池
スクリーン	(晴天時用)	1 基	(雨天時用)	基	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2 台	(雨天時用)	台	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	池
最初沈澱池	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	池
2階タンク	(晴天時用)	2 池	(雨天時用)	池	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	台	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	4 池	(中級処理用)	池	池
散水汙床	(高速用)	池	(標準用)	池	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)			台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	2 池	(散水汙床用)	池	池
滅菌池	(晴天時用)	1 池	(晴天雨天兼用)	池	池


⑨ 各施設の主要諸元

前 エアレーションタンク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法
1	昭 41	昭 41	昭 42.7.15	2	12.0	2.4	2.5	12.150	4,500	4,500	ブラスチック	2	1.3K		
2															
最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	1池当り計画処理量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の速度		
1	昭 41	昭 41	昭 42.7.15	2	20.0	4.0	2.5	80.0	180.0		4,500	リフトラ式 集泥機	0.61~1.58		自然流下
2															
3															
4															
5															
エアーレーションタンク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	1池当りのホ ッパ容量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法
1	昭 41	昭 41	昭 42.7.15	4	19.45	5.0	4.0	28.7	2,250	562.5	旋回流形	52	4.8		
2															
3															
散 水 汚 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD 負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚水面積	汚材総容量	下 水 量	返送水量				
1															
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	1池当り計画処理量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の速度		
1	昭 41	昭 41	昭 42.7.15	2	19	5.0	2.0	95	275.5		2,250	リフトラ式 集泥機	0.61~1.58		エアリス チング
2															
3															
4															
5															
⑩ 処理水放流先															
放流河川名 東京湾															
その汚水量および平水質															
放流位置 羽志野市袖ヶ浦 6-1															
処理水放流前の河川水のBOD 3.5 ppm															

日野市 豊田 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
処理システム	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	3,514 m³/d	4,740 m³/d	4,421 m³/d	5,740 m³/d	m³/d	m³/d
第2次処理						

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量

処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現 在	計 画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現 在	計 画
129.7 ha	129.7 ha	18,376 人	18,376 人	23,000 人	m³/d	m³/d

⑦ 下水処理場の現有施設

施設名	雨天時用	池 (雨天時用)	池
沈砂池	1	池 (雨天時用)	池
スクリーン	1	池 (雨天時用)	池
第1揚水ポンプ	1	池 (雨天時用)	池
前エアレーションタンク	1	池 (雨天時用)	池
最初沈澱池	1	池 (雨天時用)	池
2階タンク	1	池 (雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	1	池 (雨天時用)	池
エアレーションタンク	1	池 (雨天時用)	池
散水汙床	1	池 (雨天時用)	池
高速エアレーション沈澱池	1	池 (雨天時用)	池
最後沈澱池	1	池 (雨天時用)	池
滅菌池	1	池 (雨天時用)	池


⑧ 各施設の主要諸元

前 エアレーションタンク																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合			
					長	幅	有効水深		返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 空気吹込倍率	装置の種類	個数	規格寸法	
1	昭和三十九年	昭和三十九年	昭和三十九年	1	8.5	2.5	2.5	3.2	1,750 ^{m³/d}					バロコン型	1	11Kw
2																
3																
最 初 沈 澱 池 (=階槽)																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法		
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の種類	集泥機の数	集泥機のパワー	
1	昭和三十九年	昭和三十九年	昭和三十九年	4	1.5	5	2.5	2.5	214.2	5	1,480 ^{m³/d}	(=	階 槽	方式)		
2																
3																
4																
5																
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量 エアレーション部	沈 澱 部	1池当り 水 面 積	1池当り 堰 長	1池当り計画 処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部		1池当り 攪拌機の有無	
					長さまたは径	幅	有効水深						散気方法	個数	計画下水流量に対する 空気吹込倍率	
1																
2																
散 水 汚 床																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD 負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数			
					長さまたは径	幅	汚材深	有効汚水面積	汚材総容量		下 水 量	返送水量				
1	昭和三十九年	昭和三十九年	昭和三十九年	3	11		1.8	360	684	2.313 ^{m³/d}	200 ^{m³/d}	1.26 ^{m³/m²}	15.1 ^{m³/m²}	100		32
2	昭和三十九年	昭和三十九年	昭和三十九年	1	11		1.8	361	684	1,437	300	1.26	15.1	100		32
3																
最 後 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法		
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の種類	集泥機の数	集泥機のパワー	
1	昭和三十九年	昭和三十九年	昭和三十九年	2	6	6	2.6	3.6	93	40	1,918 ^{m³/d}	自然			水圧引抜	
2	昭和三十九年	昭和三十九年	昭和三十九年	1	15		2.5	17.6	44.1	43.9	3,832	セリ・ザル 230mm×25	回転	20分		
3																
4																
5																
⑨ 処理水放流先																
放流河川名 一般河川 浅川 (多摩川水系) 小沢堤制有り																
⑩ 処理水放流先																
その湯水量および平水量 湯水量 1 ^{m³} /sec 平水量 0.2 ^{m³} /sec 放流位置 日野市豊田 湯地先 (多摩川合流直上流約 1km) 処理水放流前の河川水の BOD 4.1 mg/l																


町 都 市 鶴 川 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理)	昭和40年度							
② " (第2次処理)	"							
③ 共用開始年月日(第1次処理)	昭和42年12月25日							
④ " (第2次処理)	"							
⑤ 下水排除方式	合流式 (分流式)							
⑥ 処理能力								
汚水量	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量			
処理システム	現	在 計 画	現	在 計 画	現	在 計 画		
第1次処理	1,332	m³/日	6,300	m³/日	m³/日	13,860 m³/日	—	m³/日
第2次処理	1,350	m³/日	2,100	m³/日	19,018	—	—	

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量									
処理面積		処 理 人 口				産業排水量			
現在 計画		現在排水人口		水洗便所使用人口		計画処理人口		現在 計画	
22.67 ㌥	22.67 ㌥	2,023 人		2,023 人		21,000 人		0 m³/日	0 m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設	
沈砂池	(晴天時用) 1 池 (雨天時用) - 池
スクリーン	(晴天時用) 3 (歯溝式) 基 (雨天時用) - 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 3 (歯溝式) 台 (雨天時用) - 台
前エアレーションタンク	(晴天時用) - 池 (雨天時用) - 池
最初沈澱池	(晴天時用) 4 池 (雨天時用) - 池
2階タンク	(晴天時用) - 池 (雨天時用) - 池
第2揚水ポンプ	(汚水用) - 台 (雨天時用) - 台
エアレーションタンク	(高級処理用) 2 池 (中級処理用) - 池
散水床	(高速用) - 池 (標準用) - 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式) (数量) - 台
最後沈澱池	(活性汚泥用) 4 池 (散水床用) - 池
滅菌池	(晴天時用) 1 池 (晴雨天時兼用) - 池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																	
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度			
1	昭和40年度	昭和41年度	昭和42.12.1	4	12.0	4.0	2.75	48	132	112	6.75 m³/日	11.9	4750 式	1.2 7/min	サイホン式		
2				2													
3				2													
4				2													
5				2													
エアーレーションタンク																	
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処 理 量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合				
					長	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画排水量に対する 送風機台数	装置の種類	個数	規格寸法	
1	昭和40年度	昭和41年度	昭和42.12.1	2	4.8	4.6	4.0	860	4.02 m³/日	982							
2				2							高圧バグ	26	34.1				
3				2													
高速エアーレーション沈澱池																	
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計画 処 理 水 量	エアーレーション部 1 池 当 り						
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアー部	沈 澱 部	水面積	堰 長	散気方法	個数	計画排水量に対する 送風機台数	攪拌機の有無		
1				2													
2				2													
散 水 床																	
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数			
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚泥量	汚材容量	下水 量	返送水量	負荷率					
1				2						m³/日	m³/日	14 m³/日	m³/日				
2				2													
3				2													
最 後 沈 澱 池																	
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度			
1	昭和40年度	昭和41年度	昭和42.12.1	4	14.3	4	3	67.2	11.5	2.6.5	2,046 m³/日	11.9	4750 式	1.2 7/min	サイホン式		
2				2													
3				2													
4				2													
5				2													

⑩ 処理水放流先

放流河川名 一級河川 鶴見川 水質基準適用河川

その湛水量および平水量

放流位置 処理水放流前の河川水のBOD

東京都南多摩郡多摩町 下水処理場

⑧ フローシート

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和36年3月

(第2次処理) "

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和42年4月1日

③ (第2次処理) "

④ 下水排除方式 合流式 (分流式)

⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在	計画	現在
第1次処理	101.5 m ³ /日	1,075 m ³ /日	1,220 m ³ /日
第2次処理	101.5 m ³ /日	1,075 m ³ /日	1,220 m ³ /日


⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量

処理面積	処理人口	産業排水量
現在	計画	現在
26.2 ha	26.2 ha	3,612 人
		3,612 人
		7,500 人
		m ³ /日
		m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設

施設	(晴天時用)	(雨天時用)	池
沈砂池	1 池	1 池	池
スクリーン	1 基	1 基	基
第1揚水ポンプ	2 台	2 台	台
前エアレーションタンク	1 池	1 池	池
最初沈澱池	1 池	1 池	池
2階タンク	1 池	1 池	池
第2揚水ポンプ	1 台	1 台	台
エアレーションタンク	2 池	2 池	池
散水戸床	1 池	1 池	池
高速エアレーション沈澱池	2 池	2 池	池
最後沈澱池	2 池	2 池	池
減菌池	1 池	1 池	池

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>

バキュームカーで処理

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥	排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の種類			
1	昭和36年度	昭和36年	42.4.1	1	2.6	3.5	2.0	5.84	1.4	5.2	4,204 ^{m³/日}	1.4	沈澱法	排水式 右側機		
2																
3																
4																
5																
エアーレーションタンク																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合				
					長	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法	
1	昭和36年度	昭和36年	42.4.1	2	16.0	8.0	4.0	500	2,205 ^{m³/日}	22.0 ^{m³/日}			計画下水流量に対する 送気吹送倍率	装置の種類 フラスター	個数 12台	規格寸法 467×413
2																
3																
高速エアレーション沈澱池																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計	エアーレーション部1池当り					
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアーレーション 有効容量	沈澱部 水面積	堰 長	画処理水量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 送気吹送倍率	攪拌機の有無	
1																
2																
散 水 戸 床																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD	計画散水量	戸材の大きさ	散水孔の数		
					長さまたは幅	幅	戸材深	有効戸面積	下 水 量	返送水量	負荷率					
1																
2																
3																
最 後 沈 澱 池																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画	1池当りの	集 泥		排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処理 水 量	ホッパ-容量	集泥方法	集泥機の種類		
1	昭和36年度	昭和36年	42.4.1	2	16.0	2.1	2.5	33.6	84	50.4	500 ^{m³/日}	1.71	沈澱法	60cm 右側機	右側機	
2																
3																
4																
5																

⑩ 処理水放流先 東京都南大田区多摩川
放流河川名 多摩川 支流（坂河川）大田区
40番池岸堤
堰敷

その湯水量および平水量 湯水量 0.08^{m³/sec} 平水量 0.16^{m³/sec}
放流位置 堰（関）橋上流 300m
処理水放流前の河川水のBOD 5.48

⑩ 処理水放流先 東京都南多摩郡多摩町 下流 5.4 km 放流位置 下流 5.4 km 放流水放流前の河川水の BOD 5.48

立川 市 錦 町 下水処理場


- ① 工事着手年度(第1次処理) 昭和38年度
 (第2次処理) 昭和39年度
 ② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和42年10月
 (第2次処理) 昭和42年10月
 ④ 下水排除方式 (合流式) 分流水式
 ⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	28,000 m ³ /日	31,000 m ³ /日	33,000 m ³ /日
第2次処理	28,000	31,000	33,000

処理面積	処理人口	産業排水量
現在計画	現在排水人口	永洗便所使用人口
33.6ha	47,000人	2,000人
		107,000人

沈砂池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	2池
スクリーン	(晴天時用)	2基	(雨天時用)	2基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	0台	(雨天時用)	0台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	0池	(雨天時用)	0池
最初沈澱池	(晴天時用)	0池	(雨天時用)	0池
2階タンク	(晴天時用)	0池	(雨天時用)	0池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	0台	(雨天時用)	0
エアレーションタンク	(高級処理用)	2池	(中級処理用)	0池
散水汙床	(高速用)	0池	(標準用)	0池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	2池	(散水汙床用)	0池
減菌池	(晴天時用)	1池	(晴天雨天兼用)	1池

<第1次および第2次処理>



<汚泥処理>

⑤ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の種類
1	昭和38年度	昭和41年度	昭和42.10.2	4	長さ	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長	m ³ /日	m ³	サクション式
2	昭和42年度	昭和42年度	昭和42.11	4	32.0	4.6	3.0	127	441.6	24	2,675	1714t式	6.3分/分
3													
4													
5													
エアレーションタンク													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合	散気方法	散気式の場合	機械攪拌式の場合
1	昭和38年度	昭和41年度	昭和42.10.2	1/格	長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類
2	昭和42年度	昭和42年度	昭和42.11	1	45.0	7.5	4.5	4,553	10,700	2,675	スチミア エアレーション	27	6.3
3													
高速エアレーション沈澱池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画処理量	エアレーション部1池当り	1池当り	1池当り
1				1	長さ	幅	有効水深	有効容量	沈澱部面積	堰長	散気方法	個数	攪拌機の有無
2													
3													
散 水 汙 床													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り	計画処理量	計画BOD	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数
1				1	長さ	幅	汚材深	有効汚水面積	汚材総容量	下水量	返送水量	負荷率	
2													
3													
最 後 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の種類	排泥方法
1	昭和37年度	昭和41年度	昭和42.10.2	1/格	長さ	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長	m ³ /日	m ³	サクション式
2	昭和42年度	昭和42年度	昭和42.11	1	36.0	20.0	2.8	1,360	1,900	166	10,700	—	2.4分/分
3													
4													
5													

⑥ 処理水放流先


放流河川名 一級河川 多摩川 水質規制 有

その湯水量および平水量 湯水量 4.25m³/sec 平水量 2.85m³/sec
 放流位置 立川市鈴町5-20-25 (0号橋 約500m上流河岸)
 処理水放流前の河川水のBOD

川崎 入江崎 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<汚泥処理>

① 工事着手年度(第1次処理)		昭和33年1月4日		
" (第2次処理)		"		
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和34年10月26日		
③ " (第2次処理)		"		
④ 下水排除方式		(合流式)	分流式	
⑤ 処理能力				
処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
	現在計画	現在計画	現在計画	現在計画
	第1次処理	130,000 ^{m³/日}	136,000 ^{m³/日}	160,000 ^{m³/日}
第2次処理	90,000	136,000	180,000	315,000
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量				
処理面積	処理人口			産業排水量
現在計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在計画
6,150 ^{ha}	182,626 ^人	72,000 ^人	300,000 ^人	18,000 ^{m³/日}
⑦ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	1池
スクリーン	(晴天時用)	4基	(雨天時用)	1基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	5台	(雨天時用)	1台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	1池	(雨天時用)	1池
最初沈澱池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	1池
2階タンク	(晴天時用)	1池	(雨天時用)	1池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	1台	(雨天時用)	1台
エアレーションタンク	(高級処理用)	2池	(中級処理用)	1池
散水汚床	(高速用)	1池	(標準用)	1池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	— (数量) 1台		
最後沈澱池	(活性汚泥用)	2池	(散水汚床用)	1池
減留池	(晴天時用)	1池	(晴雨天時兼用)	1池

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長			集泥機の速度
1	33	34	34.10.26	1	30.0	30.0	30.0	900	2,700	30.0	40,000 ^{m³/日}	22 ^{m³}	215 ^{m³/分}
2	36	37	37.7.22	1									0.6 ^{m³/min}
3	38	39	40.4.1	1									
4	40	40	41.4.1	1									
5													
エアレーションタンク													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理水量	散気式の場合			機械攪拌式の場合
					長さ	幅	有効水深			散気方法	個数	計画水量に対する空気吹送能力	装置の種類
1	33	34	34.10.26	1	50.0	8.5	5.0	8,500	60,000	10,000	2	300,000 ^{m³/日}	6倍
2	37	37	37.7.22	1									
3	38	39	40.4.1	1									
4	40	40	41.4.1	1									
5													
散水汚床													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り	計画処理水量	計画BOD	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効面積	汚材総容量	下水量	返送水量	負荷率	
1													
2													
3													
最後沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度	排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長			
1	33	34	34.10.26	1	40.0	20.0	3.0	800	2,400	122	40,000 ^{m³/日}	480	215 ^{m³/分}
2	37	37	37.7.22	1									
3	38	39	40.4.1	1									
4	40	40	41.4.1	1									
5													
⑩ 処理水放流先													
放流河川名 観音川(観音川の右岸は古河部を残して入江崎に属する)													
その湯水量および平水量 放流位置 河川より約600m 処理水放流前の河川水のBOD 約200ppm(潮干満時は停滞して感潮域に属する)													

川崎 市 生 田 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和34年7月30日
(第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和35年4月1日

③ (第2次処理)

④ 下水排除方式 合流式 (分流水)

⑤ 処理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	1,200 m ³ /日	1,200 m ³ /日	1,200 m ³ /日	1,200 m ³ /日	— m ³ /日	— m ³ /日	—	—
第2次処理	1,050 m ³ /日	1,050 m ³ /日	1,050 m ³ /日	1,050 m ³ /日	—	—	—	—

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積	現在	計画	現在排水人口	現在	計画	水洗便所使用人口	現在	計画	産業排水量	現在	計画
現在	1,040 m ²	1,040 m ²	10,600人	10,600人	10,600人	11,000人	0 m ³ /日	0 m ³ /日	0 m ³ /日	0 m ³ /日	0 m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	2池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	2基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	3台(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	2池(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池(中級処理用)	池
散水汚床	(高速用)	池(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)ミズゾク(数量)ノ	台	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池(散水汚床用)	池
滅菌池	(晴天時用)	1池(晴雨天時兼用)	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当りのホ ッパー容量	集 泥
					長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処理水量		
1	36	36	36.9.16	1	9.2	2.0	6.2	124	28.9	1,580 m ³ /日	0.5	集泥方法 1台 F.P.M.
2	37	37	37	1	10.0	—	76	152	31.4	1,720	—	集泥機の速度 1/4 F.P.M.
3												排泥方法 —
4												—
5												—
高速エアレーション沈澱池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量			1池当り計 画処理水量	エアレーション部 散気方法
					長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	沈澱部		
1	36	36	36.9.16	1	10.8	—	6.8	0.72	135	73	34	1,100 m ³ /日
2												散気方法 スプレッド 1台
散 水 汚 床												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			計画BOD 負荷率	計画散水量
					長さまたは幅	汚材深	有効汚泥量	汚材総容量	下水量	返送水量		
1									m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
2												
3												

⑩ 処理水放流先

放流河川名 五反田川

その汚水量および平水量 平水量 6,400 m³/日
放流位置 川崎市内 1丁25番地
処理水放流前の河川水のBOD 4.5ppm

横須賀 都市 上町 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和39年度
 (第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和41年6月10日
 (第2次処理)

③ 下水排除方式 (合流式) 分流式

④ 処理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	7,000 m ³ /日	13,000 m ³ /日	5,800 m ³ /日	7,600 m ³ /日	0.61 m ³ /日	1.17 m ³ /日		
第2次処理								

⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積		処理人口		産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在
12.9ha	22.2ha	2,000人	3,600人	40,000人	70 m ³ /日

⑥ 下水処理場の現有施設


施設名	晴天時用	雨天時用
沈砂池	1池	(雨天時用) 2池
スクリーン	(晴天時用) 2基	(雨天時用) 6基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 0.300.00台	(雨天時用) 0.1.000.00台
前エアレーションタンク	(晴天時用) 1池	(雨天時用) 1池
最初沈澱池	(晴天時用) 1池	(雨天時用) 1池
2階タンク	(晴天時用) 1池	(雨天時用) 1池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 1台	(雨天時用) 1台
エアレーションタンク	(高級処理用) 1池	(中級処理用) 1池
散水床	(高速用) 1池	(標準用) 1池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)
最後沈澱池	(活性汚泥用) 1池	(散水床用) 1池
減菌池	(晴天時用) 減菌装置式池	(晴雨天時兼用) 1池

⑦ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑧ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当りの 処理水量	1池当りの ホッパー容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	堰 長	集泥方法			集泥機の速度		
1	昭和39年度	昭和39年度	41.6.10	2	3.20	2.0	3.0	216.0	448.0	2.0	8,800 m ³ /日	—	リフトライト式	0.24 1/min	自然成下
2															
3															
4															
5															

エ ア レ シ ョ ン タ ン ク														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当りの計画処理量		散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合	
					長さ	幅	有効水深		有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類
1														
2														
3														

高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	沈 澱 部	1 池 当 り	1池当りの 計画処理量	エ ア レ シ ョ ン 部		1 池 当 り
					長さまたは幅	幅	有効水深					エアレーション部	沈 澱 部	
1														
2														


散 水 床													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	計 画 処 理 量	計 画 BOD	計画散水	散水孔の数	散水孔の径
					長さまたは幅	幅	有効水深						
1													
2													
3													

最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当りの 計画処理量	1池当りの ホッパー容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	堰 長	集泥方法			集泥機の速度		
1															
2															
3															
4															
5															

⑨ 処理水放流先
 放流河川名 平作川

その処理水量および平水量 濁水量 0.33 m³/sec 平水量 4 m³/sec
 放流位置 五郎橋上流 100m
 処理水放流前の河川水の BOD 70 P.P.M

＜第1次および第2次処理＞



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類		
1	昭48年度	昭49年度	47.8.5	6	2.2	4.0	2.5	12.8	2.20	2.1	27.20	5.1	7347207	0.8 m/分	水注差	
2																
3																
4																
5																
エアーレーションタンク																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合			
					長さ	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 送風機台数	装置の種類	個数	規格寸法
1	昭48年度	昭49年度	47.7.1	4	3.9	4	4	6.4	27.20	9.32	散気管 (6分径×2.5m)			15~17		
2																
3																
高速エアーレーション沈澱池																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部	1 池 当 り	1池当り計画 処 理 水 量	エアーレーション部			1 池 当 り	
					長さまたは径	幅	有効水深	エアーレーション部 有効容量	沈 澱 部 水面積	堰 長		散気方法	個数	計画下水流量に対する 送風機台数	攪拌機の有無	
1																
2																
散 水 戸 床																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	戸材の大きさ	散水孔の数			
					長さまたは径	幅	戸材深	有効戸面積	戸材総容量	下 水 量	返送水量	負荷率				
1																
2																
3																
最 後 沈 澱 池																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法		
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の種類			
1	昭48年度	昭49年度	47.7.1	6	2.2	4	2.0	12.8	2.20	2.1	27.20	13.1	7347207	0.4~0.8 m/分	水注差	
2																
3																
4																
5																


⑩ 処理水放流先
放流河川名 相模湾

その湯水量および平水量
放流位置 海 岸
処理水放流前の河川水のBOD

甲府市 住吉 下水処理場

③ フローシート

<第1次および第2次処理>



<汚泥処理>

① 工事着手年度(第1次処理)	昭和54年3月16日
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和57年8月1日
③ ④ 下水排除方式	合流式 分流水式
⑤ 処理能力	
汚水量	晴天時1日平均処理量 晴天時1日最大処理量 雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画 現在 計画 現在 計画
第1次処理	14,580 ^{m³/d} 16,600 ^{m³/d} 17,160 ^{m³/d} 22,825 ^{m³/d} 30,240 ^{m³/d} 41,520 ^{m³/d}
第2次処理	14,580 16,600 17,160 22,825

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量	
処理面積	現在 計画
現在 計画	現在 計画
現在 計画	現在 計画
現在 計画	現在 計画
現在 計画	現在 計画

⑦ 下水処理場の現有施設	
沈砂池	池(晴天時用) / 池(雨天時用)
スクリーン	池(晴天時用) / 池(雨天時用)
第1揚水ポンプ	池(晴天時用) / 池(雨天時用)
前エアレーションタンク	池(晴天時用) / 池(雨天時用)
最初沈澱池	池(晴天時用) / 池(雨天時用)
2階タンク	池(晴天時用) / 池(雨天時用)
第2揚水ポンプ	池(晴天時用) / 池(雨天時用)
エアレーションタンク	池(晴天時用) / 池(雨天時用)
散水床	池(晴天時用) / 池(雨天時用)
高速エアレーション沈澱池	池(晴天時用) / 池(雨天時用)
最後沈澱池	池(晴天時用) / 池(雨天時用)
滅菌池	池(晴天時用) / 池(雨天時用)

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量			1池当り計画処理水量
1	昭和36	昭和36	昭和37.8.1	1	長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	7,608 ^{m³/d}
2	昭和38	昭和38	昭和39.5.10	1							
3	昭和40	昭和40	昭和41.4.15	1							
4											
5											
エアレーションタンク											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	散気式の場合		
1					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法
2											
3											
高速エアレーション沈澱池											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	沈澱部	1池当り	1池当り計画処理水量
1					長さ	幅	有効水深	有効容量	水面積	堰長	
2											
散水床											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	計画処理水量	計画BOD	計画散水量
1	昭和34	昭和34	昭和35.8	1	長さ	幅	有効水深	有効容量	7,608 ^{m³/d}	300 ^{kg/d}	80 ^{m³/d}
2	昭和38	昭和38	昭和40.4.7	1							
3	昭和40	昭和40	昭和42.5	1							
最後沈澱池											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥方法
1	昭和37	昭和37	昭和38.4.10	1	長さ	幅	有効水深	有効容量	7,608 ^{m³/d}	5 ^{m³}	集泥機
2	昭和39	昭和39	昭和40.4.6	2							
3											
4											
5											

⑩ 処理水放流先

放流河川名 富士川水系 濁川 1級河川

その汚水量および平水量


放流位置 甲府市 昭和町 735番地

処理水放流前の河川水のBOD

長野 郡 市 川合新田 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<汚泥処理>

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和30年度

" (第2次処理) —

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和34年11月1日

③ " (第2次処理) —

④ 下水排除方式 合流式 (分流式)

⑤ 処理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	2,600 m ³ /日	16,600 m ³ /日	14,700 m ³ /日	22,000 m ³ /日	—	m ³ /日	—	m ³ /日
第2次処理	—	—	—	—	—	—	—	—

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量

処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
283 ha	272 ha	32,000 人	32,000 人	88,000 人	— m³/日	— m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用) 1 池	(雨天時用) — 池
スクリーン	(晴天時用) 3 基	(雨天時用) — 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 2 台	(雨天時用) — 台
前エアレーションタンク	(晴天時用) — 池	(雨天時用) — 池
最初沈澱池	(晴天時用) 1 池	(雨天時用) — 池
2階タンク	(晴天時用) — 池	(雨天時用) — 池
第2揚水ポンプ	(汚水用) — 台	(雨天時用) —
エアレーションタンク	(高級処理用) 2 池	(中級処理用) — 池
散水炉床	(高速用) — 池	(標準用) — 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式) —	(数量) — 台
最後沈澱池	(活性汚泥用) 1 池	(散水炉床用) — 池
滅菌池	(晴天時用) 1 池	(晴雨天時兼用) — 池


⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機 の 速 度	
1	昭34	昭36	37.4	2	2.2	3.5	3.5	7.7	27.0	27.0	5,100 m ³ /日	12.0	12.0	0.17/min	自然流下
2	昭34	昭39	40.4	2	2.2	3.5	3.5	7.7	27.0	27.0	5,100	12.0	12.0	0.17/min	自然流下
3															
4															
5															
エ ア レ ー シ ョ ン タ ン ク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り 有効容量	1池当り計画処理量		散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合		規格寸法
					長	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	個数	
1	昭34	昭36	37.4	1	5.5	12	3.5	2,310	11,000 m ³ /日	2,750 m ³ /日	散気板	220	26	—	—
2	昭34	昭39	40.4	1	5.5	12	3.5	2,310	11,000	2,750	散気板	220	26	—	—
3															
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 部	1 池 当 り 水 面 積	1 池 当 り 堰 長	1池当り計画 処理水量	エ ア レ ー シ ョ ン 部		1 池 当 り 攪拌機の有無
					長さまたは幅	幅	有効水深						散気方法	個数	
1															
2															
散 水 炉 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り 有効水面積	計 画 処 理 量		計画BOD 負荷率	計画散水量	炉材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは幅	幅	炉材深		下水流量	返送水量					
1															
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機 の 速 度	
1	昭32	昭32	33.4	1	18	—	3.5	250	870	56	11,000 m ³ /日	8	0.17/min	ポンプ	
2	昭34	昭39	40.3	1	18	—	3.5	250	870	56	11,000	8	0.17/min	ポンプ	
3															
4															
5															
⑩ 処理水放流先															
その湯水量および平水量 放流位置 子由川・厚川合流より上流4km地点 放流河川名 厚川 140 m ³ /sec (平水量) 60 m ³ /sec (雨天時) 処理水放流前の河川水のBOD 0.99 mg/l															


松本 都 宮 沢 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理)		昭和34年度		
" (第2次処理)		昭和32年度		
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和36年度		
③ " (第2次処理)		昭和34年度		
④ 下水排除方式		(合流式) 分流水		
⑤ 処理能力				
汚水量 処理システム	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	
	現在計画	現在計画	現在計画	
	第1次処理	m ³ /日 21,000	m ³ /日 20,265	m ³ /日 26,200
	第2次処理	m ³ /日 29,800	m ³ /日 20,265	m ³ /日 20,000
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量				
処理面積	処 理 人 口		産業排水量	
現在計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	
130 ha	16,000 人	11,000 人	22,000 人	
⑦ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	1 池
スクリーン	(晴天時用)	1 基	(雨天時用)	1 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	1 台	(雨天時用)	1 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	1 池
最初沈澱池	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	1 池
2階タンク	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	1 池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	2 台	(雨天時用)	1 台
エアレーションタンク	(高級処理用)	1 池	(中級処理用)	1 池
散水床	(高速用)	2 池	(標準用)	1 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)		1 台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	1 池	(散水床用)	1 池
滅菌池	(晴天時用)	1 池	(晴天雨天兼用)	1 池

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			集泥
					長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量
1	昭34	昭35	昭36.3.1	1	40"	25"	960"	2,900"	24"	15,000 m ³ /日	50"
2											
3											
4											
5											
エアレーションタンク											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	散気式の場合		
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送流量	散気方法
1									m ³ /日	m ³ /日	個数
2											個数
3											個数
高速エアレーション沈澱池											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画処理水量	エアレーション部1池当り
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	水面積	堰長	散気方法
1											個数
2											個数
散水床											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	計画処理量	計画BOD	計画散水量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水量	返送水量	負荷率
1	昭42	昭42	昭43.8.1	2	25"		18"	280"	886"	30,000 m ³ /日	0.66 kg/m ³ /日
2											
3											
最後沈澱池											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	堰長		集泥機の種類
1	昭37	昭37	昭38.5.1	1	40"	24"	2.5"	960"	2,900"	24"	30,000 m ³ /日
2											
3											
4											
5											

⑩ 処理水放流先

放流河川名 信濃川水系・新河川・奈良井川

その濁水量および平水量

濁水量 50 m³/s 平水量 150 m³/s

放流位置

処理水放流前の河川水の水質

20 PPM

飯田 飯田 下水処理場

- ① 工事着手年度(第1次処理) 昭和30年8月26日
 (第2次処理) 昭和31年8月27日
 ② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和33年12月1日
 (第2次処理) 昭和33年12月1日
 ③ 下水排除方式 合流式 分流水
 ④ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	3840m ³ /日	7720m ³ /日	6960m ³ /日
第2次処理	4940m ³ /日	7720m ³ /日	6960m ³ /日

⑤ 処理面積、処理人口、産業排水量


処理面積	処理人口	産業排水量
現在計画	現在排水人口	水洗便所使用人口
130.0ha	1,811人	1,811人
	計画処理人口	現在計画
	1,811人	1,811人

⑦ 下水処理場の現有施設


施設名	晴天時	雨天時	池
沈砂池	晴天時	雨天時	池
スクリーン	晴天時	雨天時	基
第1揚水ポンプ	晴天時	雨天時	台
前エアレーションタンク	晴天時	雨天時	池
最初沈殿池	晴天時	雨天時	池
2階タンク	晴天時	雨天時	池
第2揚水ポンプ	汚水用	雨天時	台
エアレーションタンク	高級処理用	池(中級処理用)	池
散水汙床	高速用	池(標準用)	池
高速エアレーション沈殿池	製造会社、商品名・型式	(数量)	台
最後沈殿池	活性汚泥用	池(散水汙床用)	池
減菌池	晴天時	雨天時	池

⑧ フローシート

第1次および第2次処理



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最初沈殿池											
No.	土工工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			集泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	埋長	集泥方法
1	昭和30	昭和31	昭和33.12.1	1	14.0		2.8	177	495	47.2	ポンプ
2											
3											
4											
5											
エアレーションタンク											
No.	土工工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	散気式の場合		
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	集泥機の種類
1									散気方法	個数	集泥機の速度
2											
3											
高速エアレーション沈殿池											
No.	土工工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	沈殿部1池当り	1池当り計画処理水量	エアレーション部1池当り
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	水面積	堰長	散気方法
1											集泥機の速度
2											
散水汙床											
No.	土工工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り計画処理水量	計画BOD	計画散水量	散水孔の数
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水量	返送水量	
1	昭和30	昭和31	昭和33.12.1	2	14.0		2.8	177	495	47.2	76
2											
3											
最後沈殿池											
No.	土工工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	1池当り計画処理水量	集泥	排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	埋長	集泥方法	集泥機の速度
1	昭和30	昭和31	昭和33.12.1	1	14.0		2.8	177	495	47.2	ポンプ
2											
3											
4											
5											

⑩ 処理水放流先

放流河川名 天竜川

その汚水量および平水量 4577/日 (平均値)
 放流位置 飯田市内 地籍
 処理水放流前の河川水のBOD 4 ppm

下高野市 野沢温泉 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和26年

(第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和27年12月1日

③ (第2次処理)

④ 下水排除方式 合流式 (分流水)

⑤ 処理能力

処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
現在	計	画	現在	計
第1次処理	118 m ³ /日	1260 m ³ /日	1040 m ³ /日	1800 m ³ /日
第2次処理	118	1260	1040	1800

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量


処理面積	処理人口	産業排水量
現在	計	画
3/25	8465人	1260人
3/25	8465人	1260人

⑦ 下水処理場の現有施設


施設名	晴天時用	雨天時用
沈砂池	池	池
スクリーン	池	池
第1揚水ポンプ	台	台
前エアレーションタンク	池	池
最初沈澱池	池	池
2階タンク	池	池
第2揚水ポンプ	台	台
エアレーションタンク	池	池
散水汚床	池	池
高速エアレーション沈澱池	池	池
最後沈澱池	池	池
減菌池	池	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法 長さまたは幅	有効水深	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量
1	昭和27年度	昭和27年度	昭和27年12月1日	1	12 x 4.3	6.25	63.6	403.8	43	630	630	630	630	630
2	昭和40年	昭和40年	昭和40年12月1日	1	12 x 4.3	1.35	63.6	403.8	43	630	630	630	630	630
3														
4														
5														
エアレーションタンク														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法 長さ	幅	有効水深	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量
1														
2														
3														
高速エアレーション沈澱池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法 長さまたは幅	幅	有効水深	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量
1														
2														
散水汚床														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法 長さまたは幅	幅	有効水深	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量
1	昭和27年度	昭和27年度	昭和27年12月1日	1	6.3		1.8	31.1	16.08	622	622	622	622	622
2	昭和40年	昭和40年	昭和40年12月1日	1	6.3		1.8	31.1	16.08	622	622	622	622	622
3														
最後沈澱池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法 長さまたは幅	幅	有効水深	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量
1	昭和27年度	昭和27年度	昭和27年12月1日	1	5.4	5.4	4.5	19.16	101.2	21.6	630	630	630	630
2	昭和40年	昭和40年	昭和40年12月1日	1	5.4	5.4	4.5	19.16	101.2	21.6	630	630	630	630
3														
4														
5														

⑩ 処理水放流先

放流河川名 湯沢川

その湯水量および平水流量 平水流量 0.49 m³/sec
放流位置 本処理場同一場所
処理水放流前の河川水のBOD

福井県 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理)	昭和三十九年四月一日		
② " (第2次処理)	昭和三十九年四月一日		
③ 共用開始年月日(第1次処理)	昭和三十九年四月一日		
④ " (第2次処理)	昭和三十九年四月一日		
⑤ 下水排除方式	分流水		
⑥ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	5,000 m ³ /日	7,000 m ³ /日	15,000 m ³ /日
第2次処理	4,500 m ³	4,500 m ³	4,500 m ³


⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量

処理面積	処理人口	産業排水量
現在計画	現在排水人口	現在計画
230 ha	100,000 人	12,000 t/日


⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	基	(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台	(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	3 池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	3 台	(雨天時用)	池
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池
散水床	(高速用)	5 池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水床用)	3 池
減菌池	(晴天時用)	池	(晴雨天時兼用)	1 池

<第1次および第2次処理>




<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			集泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	集泥方法
1	33	33	昭和三十九年四月一日	1	4.0	12.0	2.50	6.12	1.530	98.7	リフト式
2				1							
3	35	35	昭和三十九年四月一日	1							リフト式
4											
5											
エアレーションタンク											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合	
					長さ	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法
1											散気式
2											
3											
高速エアレーション沈澱池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画処理量	エアレーション部1池当り
					長さまたは幅	幅	有効水深		水面積	堰長	散気方法
1											
2											
散水床											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	計画処理量	計画BOD	散水孔の数
					長さまたは幅	幅	有効水深		下水流量	負荷率	
1	37	37	昭和三十九年四月一日	1	2.6		1.8	3.43	1,025 m ³ /日	1.2 kg/m ² /日	32
2	38	38	昭和三十九年四月一日	1							28
3	38	38	昭和三十九年四月一日	1							28
4	41	41	昭和三十九年四月一日	1							83
最後沈澱池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥
					長さまたは幅	幅	有効水深		堰長		集泥方法
1	37	37	昭和三十九年四月一日	1	3.8	15.9	2.50	9.60	1,150	12,200 m ³	リフト式
2	40	40	昭和三十九年四月一日	1							
3	42			1							
4											
5											
⑩ 処理水放流先											
その湯水量および平水量											
放流位置											
放流河川名											
1級河川日野川(指定水域の指定を受ける) 処理水放流前の河川水のBOD											
5.6 mg/l 280. mg/l											
丸根重川との合流より上流 2.8 km											
1.8 ppm											

① 工事着手年度(第1次処理)		昭和 35年		
" (第2次処理)		37年		
② 共用開始年月日(第1次処理)		37年 9月 1日		
③ " (第2次処理)		38年 4月 1日		
④ 下水排除方式		(合流式) 分流量		
⑤ 処理能力 (昭和 42年 推定値)				
処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
	現在計画	現在計画	現在計画	現在計画
	第1次処理	20,000 m³/日	20,400 m³/日	18,200 m³/日
第2次処理	0	0	0	26,000
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量				
処理面積		処 理 人 口		産業排水量
現在計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在計画
277.0	36,300 人	10,878 人	44,400 人	200,000 m³/日
⑦ 下水処理場の現有施設				表 8.5.1
沈 砂 池	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	1 池
スクリーン	(晴天時用)	1 基	(雨天時用)	1 基
第1 揚水ポンプ	(晴天時用)	2 台	(雨天時用)	3 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	2 池	(雨天時用)	1 池
最初沈澱池	(晴天時用)	2 池	(雨天時用)	1 池
2階タンク	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	1 池
第2 揚水ポンプ	(汚水用)	2 台	(雨天時用)	1 台
エアレーションタンク	(高級処理用)	1 池	(中級処理用)	1 池
散水汙床	(高速用)	1 池	(標準用)	1 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	2 基 (数量)		1 基
最後沈澱池	(活性汚泥用)	2 池	(散水汙床用)	1 池
滅菌池	(晴天時用)	1 池	(晴天時兼用)	1 池



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画	1池当りのホ	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処 理 水 量	ッパ-容量	集泥方法	集泥機の速度	
1	昭和25	昭和26	昭和27.9	1	20		2	214	94.2	66.57	24,930 ^{1/11}	28.5 ^{1/11}	中位3.5m 下位2.5m	3.5m 2.5m	水圧 電動機式
2	'38	'39	'40.4	1	20		2	214	94.2	66.57	24,930	28.5			
3															
4															
5															
エアーレーションタンク															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの	1池当り計画	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合			
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 送気量(倍率)	装置の種類	個数
1															
2															
3															
高 速 エ ア ー シ ョ ン 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り有効容量	1池当り	1池当り	1池当り計画	エアーレーション部		1池当り	
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアーレーション部	沈 澱 部	水面積	堰 長	画処理水量	散気方法	個数	送気量に対する 送気量(倍率)
1															
2															
散 水 伊 床															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD	計画散水量	伊材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは幅	幅	伊材深	有効水面積	有効容量	下 水 量	返送水量				負荷率
1	昭和27	昭和27	昭和28.4	1	20		1.8	45.2	810	19,120 ^{1/11}	2.824 ^{1/11}	1.1 ^{1/11}	21.0 ^{1/11}	65~75	168
2	'37	'39	'40.4	1	20		1.8	45.2	810	19,120	2.824	1.1	21.0	65~75	168
3															
最 後 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画	1池当りのホ	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処 理 水 量	ッパ-容量	集泥方法	集泥機の速度	
1	昭和27	昭和27	昭和28.4	1	20		2	214	94.2	66.57	24,930 ^{1/11}	28.5 ^{1/11}	中位3.5m 下位2.5m	3.5m 2.5m	水圧 電動機式
2	'27	'39	'40.4	1	20		2	214	94.2	66.57	24,930	28.5			
3															
4															
5															

⑩ 処理水放流先

放流河川名 11にち川

その湯水量および平水量 12000m³/日 (平水量)


放流位置 神通川と合流より約1.5km上流

処理水放流前の河川水のBOD 1.000

高岡市 四屋 下水処理場


⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>
(第1次処理)



(第2次処理)
第2次処理はステップエアレーションの予定

<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和34年度			
(第2次処理) -			
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和40年4月1日			
③ (第2次処理)			
④ 下水排除方式 (合流式) 分流式			
⑤ 処理能力 36,000 m ³ /日			
処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量
	現在計画	現在計画	現在計画
	第1次処理	26,000 m ³ /日	26,000 m ³ /日
第2次処理	現在計画	10,000 m ³ /日	10,000 m ³ /日
	現在計画	8,000 m ³ /日	8,000 m ³ /日
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量			
処理面積	処理人口	産業排水量	
現在計画	現在排水人口	水処理所使用人口	計画処理人口
186ha	223人	3,000人	5,000人
⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	/池	(雨天時用) 池
スクリーン	(晴天時用)	/基	(雨天時用) 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2台	(雨天時用) 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
最初沈澱池	(晴天時用)	/池	(雨天時用) 池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用) 台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用) 池
散水戸床	(高速用)	池	(標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数値)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水戸床用) 池
減菌池	(晴天時用)	池	(晴雨天時兼用) /池


⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画 処理水量	集泥方法
1	35	37	40.4.1	1	長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長		40,000 m ³ /日	7772ター
2												0.5 m/min
3												木匠式
4												
5												
エアレーションタンク												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り 有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合	機械攪拌式の場合	集泥方法
1					長さまたは幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	散気式の場合	集泥方法
2												
3												
高速エアレーション沈澱池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画 処理水量	エアレーション部1池当り	集泥方法
1					長さまたは幅	有効水深	有効容量	エアー部有効容量	沈澱部有効容量	下水流入量	散気方法	集泥方法
2												
3												
散水戸床												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り 有効容量	計画処理量	計画BOD 負荷率	計画散水量	散水戸の大きさ
1					長さまたは幅	有効水深	有効容量	計画処理量	計画BOD負荷率			散水戸の大きさ
2												
3												
最後沈澱池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り 有効容量	1池当り計画 処理水量	集泥方法	集泥機の速度	排泥方法
1					長さまたは幅	有効水深	有効容量	堰長				
2												
3												
4												
5												
⑩ 処理水放流先												
放流河川名 小矢部川												
その汚水量および平水量 放流位置 河川より6km 処理水放流前の河川水のBOD												

新潟市 船見 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和36年度			
(第2次処理) 昭和38年度			
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和42年4月1日			
③ (第2次処理)			
④ 下水排除方式 (合流式) 分流式			
⑤ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	12,000 m ³ /日	36,780 m ³ /日	12,000 m ³ /日
第2次処理	12,000	36,780	12,000
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量			
処理面積	現在 計画	処理人口	産業排水量
現在 計画	現在 排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口
100 ha	4,444 ha	16,500 人	4,000 人
⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	ノ	池(雨天時用)
スクリーン	(晴天時用)	ノ	基(雨天時用)
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2	台(雨天時用)
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)
最初沈澱池	(晴天時用)	ノ	池(雨天時用)
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)
放水口床	(高速用)	池	(標準用)
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	2	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水口床用)
減菌池	(晴天時用)	池	(晴天雨天時兼用)

⑨ 各施設の主要諸元


最 初 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥
					長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長				集泥方法
1	36年度	37年度	42.4.1	1	18	3	24.5	26	57	12.470	5	クリフター	2回/日
2													
3													
4													
5													
エ ア レ ー シ ョ ン タ ン ク													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合	
					長さまたは幅	有効水深	有効容量		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類
1													
2													
3													
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画	エ ア レ ー シ ョ ン 部		
					長さまたは幅	有効水深	有効容量		水面積	堰 長	散気方法	個数	攪拌機の有無
1	38	38	42.4.1	1	18.33	4.88	372	209	136	50	カレントリフター	1	有
2	42	42	42.4.1	1	18.33	4.88	372	209	136	50	カレントリフター	1	有
散 水 口 床													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	計画処理量	計画BOD	計画散水量	汚材の火きき	散水孔の数
					長さまたは幅	有効水深	有効容量	有効汚泥量	下水量	返送水量			
1													
2													
3													
最 後 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	1池当り計画	1池当りのホ	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	有効水深	有効容量	堰 長	処理水量	ッパー容量	集泥方法	集泥機の種類	
1													
2													
3													
4													
5													

⑩ 処理水放流先

放流河川名 一級河川 旧信濃川

その湯水量および平水量 湯水量 257 m³/sec 平水量 380 m³/sec
放流位置 新潟市入船町4丁目3.778番地の地先(河川)
処理水放流前の河川水のBOD 16.7~3.32 平均 8.54 P.P.M

＜第1次および第2次処理＞



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和9年 7月 25日
 " (第2次処理) 昭和9年 7月 25日

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和9年 7月
 " (第2次処理) 昭和12年 7月

③ 下水排除方式 合流式 分流式

④ 処理能力

汚水処理システム	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	m³/日	m³/日	m³/日	m³/日	m³/日	m³/日
	68,891	46,500	14,448	66,430		

⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量

処理面積		処理人口		産業排水量
現在	計画	現在排水人口	水便所使用人口	計画処理人口
242,300	242,300	127,878	127,616	156,000
				8,400/日

⑥ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	1池	(雨天時用)	2池
スクリーン	(晴天時用)	1基	(雨天時用)	1基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	6台	(雨天時用)	1台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	1池	(雨天時用)	1池
最初沈澱池	(晴天時用)	1池	(雨天時用)	1池
第2階タンク	(晴天時用)	1池	(雨天時用)	1池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	1台	(雨天時用)	1台
エアレーションタンク	(高級処理用) (1階)	1池	(中級処理用)	1池
散水汙床	(高速用)	1池	(標準用)	1池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)		(数量)	1台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	1池	(散水汙床用)	1池
減圧池	(晴天時用)	1池	(晴天時兼用)	1池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	泥	排泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	m ³ /日	m ³	集泥方法	集泥機の速度	
1															
2															
3															
4															
5															

エアレーションタンク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合				
					長	幅	有効水深		下水流入量 送送汚泥量	散気方法	個数	計画下水量に 対する送気設備率			
1	昭 和 22年度	昭 和 22年度	昭 和 22年 7月	2	5.5	6.2	4	1.250	5.825	散気板	1.248	6			
2	昭 和 22年度	昭 和 22年度	昭 和 22年 7月	3		12.8	4	2.600	11.625		1.748	6			
3		昭 和 22年度	昭 和 22年 7月												
4		昭 和 22年度	昭 和 22年 7月												
5		昭 和 22年度	昭 和 22年 7月												
6		昭 和 22年度	昭 和 22年 7月												

散 水 戸 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD	計画散水量	戸材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは径	幅	戸材深	有効戸過面積	戸材総容量	下 水 量	返送水量	負荷率	m ³ /日	m	
1										m ³ /日	m ³ /日	kg/m ³ /日	m ³ /日	m	
2															
3															

最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	泥	排泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	m ³ /日	m ³	集泥方法	集泥機の速度	
1	昭 和 22年度	昭 和 22年度	昭 和 22年 4月 6日	9	7	7	6.8	49	237	2.8	2.325	41	自然沈降式		エアリフト式
2	昭 和 22年度	昭 和 22年度	昭 和 22年 4月 6日	18	7	7	6.8	49	237	2.8	2.325	41			
3															
4															
5															


⑩ 処理水放流先
放流河川名 荒 田 川 (一級河川長沢川水系)

その溜水量および平水量 平水量 1.80m³ 溜水量 不明
放流位置 長年市祈年町東海道線鉄橋下
処理水放流前の河川水のBOD 1.200mg/l


岐阜市 北部 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理)		昭和37年7月15日	
" (第2次処理)		昭和41年11月21日	
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和41年7月1日	
③ " (第2次処理)		昭和43年5月1日	
④ 下水排除方式		合流式 分流式	
⑤ 処理能力			
汚水量 処理システム	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d
第2次処理	5,746	30,660	5,390
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量			
処理面積	処 理 人 口		産業排水量
現在 計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口
現在 計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口
現在 計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口
⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)
スクリーン	(晴天時用)	2基	(雨天時用)
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2台	(雨天時用)
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)
最初沈澱池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)
第2揚水ポンプ	(汚水用)	1台	(雨天時用)
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)
散水床	(高速用)	池	(標準用)
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	2池	(散水床用)
減留池	(晴天時用)	1池	(晴雨天時兼用)

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画 処理水量	集泥方法
					長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量		
1	昭和37年	昭和37年	昭和41年7月1日	4	27.0	2.8	2.5	97	247	247	247
2	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								
3	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								
4	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								
5	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								
6	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								
7	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								
8	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画 処理水量	集泥方法
					長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量		
1	昭和37年	昭和37年	昭和41年7月1日	1	12.0	6.0	4.8	3.000	14.350	6.000	672
2	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								
3	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								
4	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								
5	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								
6	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								
7	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								
最 後 沈 澱 池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画 処理水量	集泥方法
					長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量		
1	昭和37年	昭和37年	昭和41年7月1日	2	25	8.0	2.7	249	875	14.0	14.0
2	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								
3	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								
4	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								
5	昭和41年	昭和41年	昭和41年7月1日								

⑩ 処理水放流先

放流河川名 伊賀良川(細河川)長良川水系

その処理水量および平水量 平水量 7.44 m³/s 濁水量(不明)
放流位置 岐阜市 旦島
処理水放流前の河川水のBOD 1.00

水質基準(126)

大垣市 築橋 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和29年度
(第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和36年5月28日
(第2次処理)

③ 下水排除方式 合流式 分流式

④ 処理能力

処理システム	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
第1次処理	6,800 m³/d	11,000 m³/d	2,200 m³/d
第2次処理			

⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積	処理人口	産業排水量
現在 計画	現在 排水人口 水洗便所使用人口 計画処理人口	現在 計画
141.1 ha 167.1 ha	28,721 人 28,721 人 70,200 人	m³/d m³/d

⑥ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用	池
沈砂池	1 池	1 池	池
スクリーン	1 基	1 基	基
第1揚水ポンプ	2 台	2 台	台
前エアレーションタンク	1 池	1 池	池
最初沈澱池	1 池	1 池	池
2階タンク	1 池	1 池	池
第2揚水ポンプ	1 台	1 台	台
エアレーションタンク	高級処理用 2 池	中級処理用 1 池	池
散水戸床	高速用 1 池	標準用 1 池	池
高速エアレーション沈澱池	製造会社, 商品名・型式	(数量)	台
最後沈澱池	活性汚泥用 1 池	(散水戸床用) 1 池	池
滅菌池	晴天時用 1 池	(晴雨天時兼用) 1 池	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当りの寸法			1 池当り	1 池当り計画処理水量	1 池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度
1					長さ	幅	有効水深	有効容量	有効容量	堰 長		
2												
3												
4												
5												
エアレーションタンク												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当りの寸法			1 池当りの有効容量	1 池当り計画処理水量	散気式の場合	散気方法	散気式の場合
1	昭和36年度			1	長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	送還汚泥量	散気方法	散気式の場合
2												
3												
高速エアレーション沈澱池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当り寸法			1 池当り有効容量	沈澱部 1 池当り	1 池当り計画処理水量	エアレーション部 1 池当り	1 池当り
1					長さ	幅	有効水深	有効容量	水面積	堰 長	散気方法	散気式の場合
2												
3												
散 水 戸 床												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当り寸法			1 池当り有効容量	計画処理水量	計画BOD負荷率	計画散水量	散水戸の大きさ
1					長さ	幅	戸材深	有効容量	下水流量	送還水量		散水戸の枚数
2												
3												
最 後 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当りの寸法			1 池当り	1 池当り計画処理水量	1 池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度
1	昭和34年度		昭和36.5.28	1	長さ	幅	有効水深	有効容量	堰 長			
2												
3												
4												
5												

⑩ 処理水流流


放流河川名 水門川(一級河川)

その湯水量および平水量 6.0 m³/sec 以上 7.0 m³/sec
放流位置 大垣市築橋南見
処理水流流前の河川水のBOD 45.1 mg/l (110日以内6.7 mg/l 平均値)

瑞浪市 瑞浪 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>

① 工事着手年度(第1次処理)

" (第2次処理) 昭和37年度

② 共用開始年月日(第1次処理)

③ " (第2次処理) 昭和40年1月1日

④ 下水排除方式 合流式 分流水式

⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在	計画	現在
第1次処理	m³/d	m³/d	m³/d
第2次処理	4,500	4,500	4,500

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量

処理面積	処理人口	産業排水量
現在	現在	現在
計画	計画	計画
44.7ha	95,300人	2,500人

⑦ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用
沈砂池	池	池
スクリーン	基	基
第1揚水ポンプ	台	台
前エアレーションタンク	池	池
最初沈澱池	池	池
2階タンク	池	池
第2揚水ポンプ	台	台
エアレーションタンク	池	池
散水床	池	池
高速エアレーション沈澱池	池	池
最後沈澱池	池	池
滅菌池	池	池

⑨ 各施設の主要諸元

No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法	1池当り 有効水深	1池当り 有効面積	1池当り 有効容量	1池当り 堰長	1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集泥方法	集泥機 の速度	排泥方法
1														
2														
3														
4														
5														
エアレーションタンク														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法	1池当りの 有効水深	1池当りの 有効容量	1池当り計画 処理水量	散気式の場合	散気方法	個数	集泥方法	集泥機 の速度	排泥方法
1	昭和38年度	昭和38年度	昭和40.1.1	1	20	2.4	480	2742	旋回流式	360	3~5			
2														
3														
高速エアレーション沈澱池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法	1池当り 有効水深	1池当り 有効容量	1池当り 堰長	1池当り 堰面積	1池当り 堰高	1池当り 堰幅	1池当り 堰深	1池当り 堰底	1池当り 堰頂
1														
2														
散水床														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法	1池当り 有効水深	1池当り 有効容量	1池当り 堰長	1池当り 堰面積	1池当り 堰高	1池当り 堰幅	1池当り 堰底	1池当り 堰頂	1池当り 堰底
1														
2														
3														
最後沈澱池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法	1池当り 有効水深	1池当り 有効容量	1池当り 堰長	1池当り 堰面積	1池当り 堰高	1池当り 堰幅	1池当り 堰底	1池当り 堰頂	1池当り 堰底
1	昭和38年度	昭和38年度	昭和40.1.1	1	10	10	4.5	100	40	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
2														
3														
4														
5														

⑩ 処理水放流先

放流河川名 一級河川 土岐川

その湯水量および平水量 湯水量 0.9 m³/s 平水量 3 m³/s
放流位置 瑞浪市 14町字 河原 402番地
処理水放流前の河川水のBOD 1.8 mg/l

関 市 関 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和38年10月1日

" (第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和42年10月

③ " (第2次処理)

④ 下水排除方式 合流式 分流式

⑤ 処理能力


汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
処理システム		現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理		875 m³/日	1,624 m³/日	1,371 m³/日	22,220 m³/日	1,756 m³/日	22,220 m³/日
第2次処理		1,624			22,220		22,220

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量

処理面積	処 理 人 口			産業排水量		
現 在	計 画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現 在	計 画
12,714	33,114	4,025 人	4,025 人	62,500 人	m³/日	m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	1 基	(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2 台	(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	1 台	(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	1 池	(中級処理用)	池
散水戸床	(高速用)	池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	1 池	(散水戸床用)	池
滅菌池	(晴天時用)	1 池	(晴雨天時兼用)	池

<第1次および第2次処理>
<第1次処理>

<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	集 泥
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	m ³ /日	集泥方法
1				1								集泥機
2												
3												
4												
5												
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合	
					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	下水流入量 返送汚泥量	散気方法 個数	装置の種類 個数	規格寸法
1	42			1	1.8	2.0	2.5	1.367	7.812	2.812		
2												
3												
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計画 処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部 1 池 当 り	
					長さまたは径	幅	有効水深	エ ア レ シ ョ ン 部 有 効 容 量	水 面 積	堰 長	散気方法 個数	攪拌機の有無
1				1								
2												
散 水 戸 床												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計 画 BOD	計 画 散 水 量	散 水 孔 の 数
					長さまたは径	幅	戸 材 深	有効戸面積 戸材総容量	下 水 量 返 送 水 量	負 荷 率	戸材の大きさ	
1				1								
2												
3												
最 後 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥	排泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積 有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機
1	38		42.10	1	3.6	7	3.4	2.12	210	1.8	2.812	
2	42			1	3.6	7	3.4	2.12	210	1.8	2.812	
3	42		42.10									
4												
5												
⑩ 処理水放流先												
放流河川名 津保川					その濁水量および平水量 年水量 44.18 m ³ /sec 放流位置 関市交差点下 300m 処理水放流前の河川水のBOD 1.2 mg/l							

富士市 吉原 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和36年4月1日

" (第2次処理) 昭和41年4月1日

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和40年4月1日

③ " (第2次処理) 昭和42年4月1日

④ 下水排除方式 合流式 分流式

⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
処理システム	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	5,770 m³/日	4,760 m³/日	4,030 m³/日	7,220 m³/日	8,900 m³/日	11,250 m³/日
第2次処理	5,770	4,760	4,030	6,000	6,050	6,500

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量


処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
76.6ha	77.4ha	12,500人	6,678人	24,000人	m³/日	m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設


沈砂池	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池(中級処理用)	池
散水汚床	(高速用)	池(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	台(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池(散水汚床用)	池
減菌池	(晴天時用)	池(晴雨天時兼用)	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類	
1	昭和36	昭和36	昭和40.4.1	1	16.0	2.2	2.0	20.4	420	8.840	2	田車式	30分	水口直差	
2															
3															
4															
5															
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合			
					長さ	幅	有効水深			下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 空気吹込倍率	装置の種類
1															
2															
3															
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計 画処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部		1池当り 攪拌機の有無		
					長さまたは幅	幅	有効水深				エアー部	沈 澱 部		散気方法	個数
1	昭和41	昭和41	昭和42.4.1	1	18.3	4.00	2.70	216		6,000	機械攪拌式	3	有		
2															
散 水 汚 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD 負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数		
					長さまたは幅	幅	汚床深							有効汚濁面積	汚材総容量
1															
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りの ホッパー容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類	
1															
2															
3															
4															
5															

⑩ 処理水放流先
放流河川名 静岡県富士市和田川

その濁水量および平水量 34000/秒
放流位置 静岡県富士市大宮橋下地 0.79km先
処理水放流前の河川水のBOD 1.3/1000

⑩ 処理水放流先


放流河川名 静岡県富士市和歌川

その汚水量および平水量 34 m³/日
放流位置 静岡県富士市大宮佐野下地215~315先
処理水放流前の河川水のBOD 13/1.6 m³/日

浜松市 中部 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



① 工事着手年度(第1次処理)	昭和42年度			
② 共用開始年月日(第1次処理)	-			
③ 下水排除方式	合流式 分流式			
④ 処理能力				
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	
処理システム	現在	計画	現在	計画
第1次処理	m³/d	145,366	m³/d	174,000
第2次処理	21,000	145,366	25,000	174,000

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量					
処理面積		処 理 人 口		産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在 計画
14,600	14,700	25,000人	14,300人	25,000人	14,600 14,700

⑦ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	1池	(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	1池	(雨天時用)	池
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	3台	(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈殿池	(晴天時用)	4池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	2池	(中級処理用)	池
散水汚床	(高速用)	池	(標準用)	池
高速エアレーション沈殿池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)		台
最後沈殿池	(活性汚泥用)	6池	(散水汚床用)	池
滅菌池	(晴天時用)	1池	(晴雨天時兼用)	池

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈殿池														
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量
1	昭和42	昭和42	昭和42.8.1	1	長さ10m 幅2.5m 有効水深2.5m	625	625	625	625	625	625	625	625	625
2														
3														
4														
5														
エアレーションタンク														
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量
1	昭和47	昭和47	昭和47.8.1	1	長さ10m 幅2.5m 有効水深2.5m	625	625	625	625	625	625	625	625	625
2														
3														
高速エアレーション沈殿池														
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量
1														
2														
散水汙床														
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量
1														
2														
3														
最後沈殿池														
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量
1	昭和46	昭和46	昭和46.8.1	1	長さ10m 幅2.5m 有効水深2.5m	625	625	625	625	625	625	625	625	625
2														
3														
4														
5														

⑩ 処理水放流先

放流河川名 馬込川

その湯水量および平水量 湯水量 7m³/sec 平水量 12.5m³/sec
放流位置 浜内町地内
処理水放流前の河川水のBOD 8.5PPM

浜松市 弥生 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理)

" (第2次処理) 昭和40年度

② 共用開始年月日(第1次処理)

③ " (第2次処理) 昭和40年11月1日

④ 下水排除方式 合流式 (分流式)

⑤ 処理能力

処理 システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現	在	計	画	現	在	計	画
第1次処理	—	m³/日	—	m³/日	—	m³/日	—	m³/日
第2次処理	500		600		700		810	

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在 計画		現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
18.7 ha	18.7 ha	900 人	900 人	1,800 人	- m³/日	- m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設


沈砂池	(晴天時用)	1 池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	1 基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2 台(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	— 池(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	— 池(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	— 池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	— 台(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	1 池(中級処理用)	池
散水戸床	(高速用)	— 池(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(粘性汚泥用)	1 池(散水戸床用)	池
滅菌池	(晴天時用)	1 池(晴雨天時兼用)	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池												
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量
					長さ	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長		
1												
2												
3												
4												
5												
エアレーションタンク												
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散気式の場合 散気方法 散気管	散気管 個数	機械攪拌式の場合 装置の種類 個数
					長さ	幅	有効水深					
1	昭和40年	昭和40年	昭和40.11.1	1	4.65	1.4	3.2	210	600 m ³ /日	散気管	42	15
2												
3												
高速エアレーション沈澱池												
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り 水面積	1池当り計画 処理水量	エアレーション部1池当り 散気方法	1池当り 攪拌機の有無
					長さ	幅	有効水深					
1												
2												
散水戸床												
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り 有効容量	計画処理量 下水量	計画BOD 返送水量	計画散水量	散水戸の大きさ
					長さ	幅	戸材深					
1												
2												
3												
最後沈澱池												
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り 有効容量	1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集泥方法	集泥機の速度
					長さ	幅	有効水深					
1	昭和40年	昭和40年	昭和40.11.1	1	4.65	4.65	1.8	21.6	39	16	600 m ³ /日	21.6
2												
3												
4												
5												

⑩ 処理水放流先


放流河川名 新川

その湯水量および平水量 湯水量 0.7 m³/sec 平水量 1.2 m³/sec
放流位置 富塚町地内
処理水放流前の河川水のBOD 4.0 ppm


浜松市 遠州浜 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理) ー

第2次処理 昭和40年度

② 共用開始年月日(第1次処理) ー

第2次処理 昭和41年4月1日

③ 下水排除方式 合流式 (分流式)

④ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	ー ㎡/日	ー ㎡/日	ー ㎡/日
第2次処理	600	5,700	900 7,400

⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量

処理面積	処 理 人 口			産業排水量	
現在 計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在 計画	
20 ha 69.3 ha	2,000 人	2,000 人	15,000 人	ー ㎡/日 ー ㎡/日	

⑥ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	1 基	(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2 台	(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	ー 池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	ー 池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	ー 池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	ー 台	(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	6 池	(中級処理用)	池
散水戸床	(高速用)	ー 池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	1 台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	2 池	(散水戸床用)	池
滅菌池	(晴天時用)	1 池	(晴雨天時兼用)	池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池											
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当りの 処理水量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	1池当りの 処理水量
1											■/日
2											
3											
4											
5											
エアレーションタンク											
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 計画処理量			1池当りの ホッパー容量
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下流入量	返送汚泥量	散気方法
1	昭40	昭40	昭41.4.1	6	6.5	6.5	2.7	114	2,580 ■/日	240 ■/日	散気方法 個数
2											散気方法 個数
3											散気方法 個数
高速エアレーション沈澱池											
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量			1池当りの 計画処理量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	エアー部	沈澱部	エアー部
1									水面積	堰 長	1池当りの 計画処理量
2											1池当りの 計画処理量
3											1池当りの 計画処理量
散 水 戸 床											
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 計画処理量			1池当りの 計画処理量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下流入量	返送汚泥量	計画BOD 負荷率
1											計画散水量
2											計画散水量
3											計画散水量
最 後 沈 澱 池											
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 計画処理量			1池当りの ホッパー容量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	堰 長	1池当りの 計画処理量	1池当りの ホッパー容量
1	昭40	昭40	昭41.4.1	2	10	10	2	100	200	31.6	2,850 ■/日
2											1.65
3											1.65
4											1.65
5											1.65

⑩ 処理水放流先

放流河川名 馬込川

その排水量および平水量 排水量 8 m³/sec 平水量 15 m³/sec


放流位置 浜島町地内

処理水放流前の河川水のBOD 34 ppm

静岡県 高松市 下水処理場

③ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和33年(消化槽関係昭和33年3月1日)			
" (第2次処理)			
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和35年11月1日(消化槽関係昭和35年10月1日)			
③ " (第2次処理)			
④ 下水排除方式 (合流式) 分流式			
⑤ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	27,400 m ³ /日	103,200 m ³ /日	116,000 m ³ /日
第2次処理			
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量			
処理面積	処 理 人 口		産業排水量
現在 計画	現在排水人口	水法便所使用人口	計画処理人口
16,000 m ² 16,000 m ²	96,000 人	48,000 人	200,000 人
			1-1 m ³ /日
⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	2 池(雨天時用)	1 池
スクリーン	(晴天時用)	1 基(雨天時用)	1 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	1 台(雨天時用)	2 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	3 池(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台(雨天時用)	
エアレーションタンク	(高級処理用)	池(中級処理用)	池
散水戸床	(高速用)	池(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池(散水戸床用)	池
塩菌池	(晴天時用)	池(晴天雨天兼用)	池

⑧ 各施設の主要諸元


最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	排泥方法
1	昭和33年度	昭和33年度	35.11.1	1	36.0		3.0	1,020	3,060	337	25,325	75.75	重力式	2.28%	排泥ホッ パー
2	35	35	36.4.3	1	36.0		3.0	1,020	3,060	337	25,325	75.7	同上	同上	同上
3	41	41	42.3.31	1	40.0	20.5	3.0	1,020	3,060	288	25,325	48.42	重力式	1.20%	同上
4															
5															
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 撈 拌 式 の 場 合		
					長	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水量に 対する 空気吹送倍率	装置の種類	規格寸法
1															
2															
3															
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計 画処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部 1 池 当 り				
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアー部 沈 澱 部	水 面 積	堰 長	散気方法	個数	計画下水量に 対する 空気吹送倍率		
1															
2															
散 水 戸 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計 画 BOD	散 水 戸 床				
					長さまたは幅	幅	戸材深	有効戸面積	戸材総容量	下 水 量	返送水量	計画散水量	戸材の大きさ	散水孔の数	
1															
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	
1															
2															
3															
4															
5															
⑩ 処理水放流先															
放流河川名 二級河川 浜川															
その汚水量および平水量 1,602 m ³ /日 420 m ³ /日															
放流位置 駿河湾 浜川(河口上流)															
処理水放流前の河川水のBOD 2.69 RPH.															

熱海 市 錦ヶ浦

下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和38年度

(第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和40年8月1日

(第2次処理)

④ 下水排除方式 合流式 (分流式)

⑤ 処理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	28,422 m³/日	28,000 m³/日	11,130 m³/日	16,000 m³/日				
第2次処理								

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量

処理面積	処 理 人 口		産業排水量
現在 計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口
24.4 ha	22.6 ha	13,200 人	8,800 人
			3,000 人
			m³/日
			m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	2 池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	1 基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2 台(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	4 池(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台(雨天時用)	池
エアレーションタンク	(高級処理用)	4 池(中級処理用)	池
散水汙床	(高速用)	池(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	数量	4 台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池(散水汙床用)	池
滅菌池	(晴天時用)	1 池(晴天雨天兼用)	池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			排泥方法
1	昭和40年度	昭和41年度	昭和40.8.1	4	長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	1池当り計画処理水量
2											1池当りのホッパー容量
3											集泥方法
4											集泥機の速度
5											
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの有効容量	散 気 式 の 場 合		
1					長	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法
2									個数	計画下水流量に対する空気の吹送倍率	機 械 攪 拌 式 の 場 合
3											装置の種類
											個数
											規格寸法
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部
1	昭和40年度	昭和41年度	昭和40.8.1	4	長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	水面積	堰 長	散気方法
2											個数
											計画下水流量に対する空気の吹送倍率
											攪拌機の有無
											有
散 水 汙 床											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの有効容量	計画BOD	計画散水量	散水孔の数
1					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	下 水 量	返送水量	負荷率
2											
3											
最 後 沈 澱 池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集 泥
1					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量			集泥方法
2											集泥機の速度
3											
4											
5											

⑩ 処理水放流先

放流河川名 相模湾

その汚水量および平水量 東京湾十等潮位 -0.907

放流位置 相模湾内熱海湾外

処理水放流前の河川水のBOD 4.14 P.P.M.

藤枝市 藤岡田地 下水処理場

⑧ フローシート

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和39年10月1日

(第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和40年8月1日

(第2次処理)

③ 下水排除方式 合流式 (分流式)

④ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	16.9 m ³ /日 1060 m ³ /日	16.9 m ³ /日 1060 m ³ /日	16.9 m ³ /日 1060 m ³ /日
第2次処理	1060	1060	1060

⑤ 処理面積、処理人口、産業排水量

処理面積	処理人口	産業排水量
現在 計画	現在排水人口 水洗便所使用人口 計画処理人口	現在 計画
13,12 m ² 29,12 m ²	2,942 人 2,942 人 5,200 人	0 m ³ /日 0 m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	1 基	(雨天時用) 1 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2 台	(雨天時用) 2 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
最初沈澱池	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	2 台	(雨天時用) 2 台
エアレーションタンク	(高級処理用)	1 池	(中級処理用) 池
散水戸床	(高速用)	池	(標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	1 池	(散水戸床用) 池
散留池	(晴天時用)	1 池	(晴天雨天兼用) 池

⑧ 16.9 m³/日以上の汚水が非常によく減量不明なため、現在は(雨水量と汚水量の合計)の時間平均(10分間)の値を基準として、汚水を流入水と乾気内に流入(1.75 m³/min × 1.50 × 24 = 2,100 m³/日)

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当りの寸法			1 池当り		1池当り計画 処理水量	集 泥
					長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	m ³ /日	集泥方法
1											
2											
3											
4											
5											
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当りの寸法			1池当り	1池当り計画処理量		散 気 式 の 場 合
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法
1	39.10.14	39.10.14	40.8.1	1	15.2	2.6	2.6	176	1060 m ³ /日	m ³ /日	ディフューザー方式
2											
3											
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当り寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画 処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	水面積	堰 長	散気方法
1											
2											
散 水 戸 床											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当り寸法			1 池当り	計 画 処 理 量		計 画 BOD
					長さまたは幅	幅	戸材深	有効戸面積	戸材総容量	下水 量	返送水量
1										m ³ /日	負荷率
2											
3											
最 後 沈 澱 池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当りの寸法			1 池 当 り	1池当り計画 処理水量	1池当りの ホッパー容量	集 泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	集泥方法
1	39.10.14	39.10.14	40.8.1	1	15.2	2.6	2.7	42	150	27.8	1060 m ³ /日
2											
3											
4											
5											

⑩ 処理水流先


放流河川名 = 級河川 兼梨川

その湯水量および平水量 9 m³/min - 10 m³/min


放流位置 ヤ 流

処理水流放前の河川水の BOD 3.9 P.P.M.

<第1次および第2次処理>



<汚泥処理>




袋井市 袋井 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>

袋井市汚水処理場フローシート (柳原)



<下水汚泥処理>

該当なし

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和40年度			
" (第2次処理)			
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和40年12月			
③ " (第2次処理)			
④ 下水排除方式 合流式 (分流式)			
⑤ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	44.7 m³/d	37.4 m³/d	50 m³/d
第2次処理	50 m³/d	50 m³/d	30.5 m³/d
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量			
処理面積	現在計画	現在排水人口	産業排水量
現在計画	23.3 ha	23.8 人	1700 人
⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	/	池(雨天時用)
スクリーン	(晴天時用)	/	基(雨天時用)
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台	(雨天時用)
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)
最初沈澱池	(晴天時用)	池	(雨天時用)
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)
第2揚水ポンプ	(汚水用)	2	台(雨天時用)
エアレーションタンク	(高級処理用)	/	池(中級処理用)
散水浮床	(高速用)	池	(標準用)
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水浮床用)
減量池	(晴天時用)	/	池(晴雨天時兼用)


⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥		排泥方法		
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の種類			
1																
2																
3																
4																
5																
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合				
					長	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散 気 方 法	個数	時間下水量に対する 空気吹送比率	装置の種類	個数	規格寸法
1																
2																
3																
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計画 処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部		1池当り			
					長さまたは径	幅	有効水深	エアー部有効容量	沈 澱 部 水 面 積	堰 長	散気方法	個数	時間下水量に対する 空気吹送比率	攪拌機の有無		
1	昭和40年度	昭和40年度	昭和40年12月	1				110	74	21.2		374	フューザー	6	1.42	なし
2																
散 水 浮 床																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD	計画散水量	浮床の大きさ	散水孔の数		
					長さまたは径	幅	浮床深	有効浮面面積	浮床容量	下水流量	返送汚泥量	負荷率	m ² /m ³ /日	個		
1																
2																
3																
最 後 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥		排泥方法		
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の種類			
1																
2																
3																
4																
5																
⑩ 処理水放流先																
放流河川名 梓 尾 川																
その湯水量および平水湯 0.01 m ³ /s, 0.02 m ³ /s																
放流位置																
処理水放流前の河川水のBOD 0.7 mg/l																

清水町 総合住宅団地 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和39年

(第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和41年4月1日

③ (第2次処理) 昭和41年4月1日

④ 下水排除方式 合流式 (分流式)

⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
処理システム	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	393 m³/日	800 m³/日	720 m³/日	2,000 m³/日	720 m³/日	2,000 m³/日
第2次処理	393	800	720	2,000	720	2,000

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量

処 理 面 積		処 理 人 口			産 業 排 水 量	
現 在	計 画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現 在	計 画
16.1 ha	16.1 ha	1,800 人	1,800 人	4,000 人	m³/B	m³/B

⑦ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用
沈砂池	スクリーン	スクリーン
第1揚水ポンプ	第1揚水ポンプ	第1揚水ポンプ
前エアレーションタンク	前エアレーションタンク	前エアレーションタンク
最初沈澱池	最初沈澱池	最初沈澱池
2階タンク	2階タンク	2階タンク
第2揚水ポンプ	第2揚水ポンプ	第2揚水ポンプ
エアレーションタンク	エアレーションタンク	エアレーションタンク
散水汚床	散水汚床	散水汚床
高速エアレーション沈澱池	高速エアレーション沈澱池	高速エアレーション沈澱池
最後沈澱池	最後沈澱池	最後沈澱池
滅菌池	滅菌池	滅菌池

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			集泥
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	集泥方法
1											
2											
3											
4											
5											
エアレーションタンク											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合	機械攪拌式の場合
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法
1	昭40	昭40	昭41.4.1	1	11.0	3.6	2.6	100	393 m ³ /日	m ³ /日	散気式
2											
3											
高速エアレーション沈澱池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理量	沈澱部1池当り	エアーレーション部1池当り
					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	エアーレーション部	水面積	堰長
1											
2											
散水汚床											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	計画処理量	計画BOD	計画散水量
					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	下水量	返送水量	負荷率
1											
2											
3											
最後沈澱池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥
					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	堰長		集泥方法
1	昭40	昭40	昭41.4.1	1	11.0	3.6	3.9	33.6	72	11.0	800 m ³ /日
2											
3											
4											
5											

⑩ 処理水放流先


放流河川名 一級河川 狩野川

その揚水量および平水量 揚水量 19.9 m³/秒 平水量 2.9 m³/秒
放流位置 静岡県駿東郡清水町下俣倉地
処理水放流前の河川水のBOD 3.55 ppm


豊橋市 野田 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理)		昭和8年	
" (第2次処理)		昭和9年	
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和10年8月16日	
③ " (第2次処理)		昭和10年8月16日	
④ 下水排除方式		(合流式) 分流式	
⑤ 処理能力			
汚水量 処理システム	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	37,196 m³/日	37,200 m³/日	53,736 m³/日
第2次処理	37,196	37,200	53,736
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量			
処理面積	処理人口		産業排水量
現在計画	現在排水人口	永続使用人口	計画処理人口
62,800 m²	63,770	62,800人	49,142人
⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	1池	(雨天時用)
スクリーン	(晴天時用)	1基	(雨天時用)
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	4台	(雨天時用)
前エアレーションタンク	(晴天時用)	1池	(雨天時用)
最初沈澱池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)
2階タンク	(晴天時用)	1池	(雨天時用)
第2揚水ポンプ	(汚水用)	1台	(雨天時用)
エアレーションタンク	(高級処理用)	24池	(中級処理用)
散水汚床	(高速用)	1池	(標準用)
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)		(数量)
最後沈澱池	(活性汚泥用)	3池	(散水汚床用)
滅菌池	(晴天時用)	1池	(晴天雨天兼用)

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池									
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	集泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	集泥方法
1	昭和9年	昭和9年	昭和10年8月16日	2	18.8	18.8	2.5	392	770724
2									
3									
4									
5									
ステップ エアレーションタンク									
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	集泥
					長さ	幅	有効水深	有効容量	集泥方法
1	昭和9年	昭和9年	昭和10年8月16日	24	23	23	2.4	334.87	770724
2									
3									
高速エアレーション沈澱池									
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り	集泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	集泥方法
1	昭和9年	昭和9年	昭和10年8月16日	24	23	23	2.4	334.87	770724
2									
散水汚床									
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り	集泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	集泥方法
1	昭和9年	昭和9年	昭和10年8月16日	24	23	23	2.4	334.87	770724
2									
3									
最後沈澱池									
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	集泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	集泥方法
1	昭和9年	昭和9年	昭和10年8月16日	2	18.8	18.8	2.5	392	770724
2									
3									
4									
5									

⑩ 処理水放流先


放流河川名 豊川水系一級河川 豊川

その汚水量および平水量 平水量 103 m³/Sec 雨天時 200 m³/Sec
放流位置 豊橋市三ツ田町(約2番地先)
処理水放流前の河川水のBOD 19~21

豊橋 都市 羽根井 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



① 工事着手年度(第1次処理)		昭和32年		
" (第2次処理)		"		
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和34年		
③ " (第2次処理)		"		
④ 下水排除方式		(合流式)	分流式	
⑤ 処理能力				
汚水量 処理システム	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	
	現在 計画	現在 計画	現在 計画	
	第1次処理	14,701 m³/日 22,000 m³/日	21,000 m³/日 32,300 m³/日	42,432 m³/日 61,400 m³/日
第2次処理	14,701 22,800	21,000 32,200	— —	
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量				
処理面積	処 理 人 口		産業排水量	
現在 計画	現在排水人口	水洗便所使用人口 計画処理人口	現在 計画	
24,694 21,424	38,474 人	30,119 人 50,000 人	— m³/日 — m³/日	
⑦ 下水処理場の現有施設				
沈 砂 池	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	1 池
スクリーン	(晴天時用)	1 基	(雨天時用)	1 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	1 台	(雨天時用)	1 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	1 池
最初沈澱池	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	1 池
2階タンク	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	1 池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	1 台	(雨天時用)	1 台
エアレーションタンク	(高級処理用)	1 池	(中級処理用)	1 池
散水汚床	(高速用)	1 池	(標準用)	1 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	1 台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	1 池	(散水汚床用)	1 池
滅菌池	(晴天時用)	1 池	(雨天時兼用)	1 池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	排泥方法	
					長さまたは幅 (m)	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	
1	昭 32.3.31	昭 33.12.28	昭 34.1.20	1	21		3.0	346	1.037	67.5	23,800 m ³ /日	0.5t	橋梁機	21.5%/分	汚泥ポンプ
2															
3															
4															
5															
エアレーションタンク															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散 気 式 の 場 合 散気方法	機 械 攪 拌 式 の 場 合 装置の種類	規格寸法			
					長	幅	有効水深		返送汚泥量	個数					
1									m ³ /日						
2									m ³ /日						
3															
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量 エアレーション部	沈 澱 部	1池当り 水面積	1池当り 堰 長	1池当り計画 処理水量	エアレーション部 散気方法	1池当り 攪拌機の有無	
					長さまたは幅 (m)	幅	有効水深					m ³ /日	個数		
1												m ³ /日			
2												m ³ /日			
高 速 散 水 汚 床															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは幅 (m)	幅	汚材深	有効汚水面積	汚材総容量	下 水 量	返送水量	負荷率			
1	昭 32.3.31	昭 33.12.28	昭 34.1.20	2	20	—	1.8	314.2	665.2	11,900 m ³ /日	—	1.2	11,900 m ³ /日	70	96
2	昭 32.3.31	昭 33.3.31	昭 34.4.1	2	20	—	1.8	314.2	665.2	11,900	—	1.2	11,900	70	96
3															
最 後 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	排泥方法	
					長さまたは幅 (m)	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	
1	昭 32.3.31	昭 33.12.28	昭 34.1.20	1	21	—	3.0	346	1.037	67.5	11,900 m ³ /日	0.5t	77リ774t	21.5%/分	汚泥ポンプ
2	昭 32.3.31	昭 33.3.31	昭 34.4.1	1	21	—	3.0	346	1.037	67.5	11,900	0.5t	77リ774t	21.5%/分	
3															
4															
5															

⑩ 処理水放流先
放流河川名 柳生川運河

その処理水量および平水流量 平水流量 21.0 m³/sec 雨天時 134.5 m³/sec
放流位置 豊橋市河根町 81番地先
処理水放流前の河川水のBOD 36.8 ~ 99.7

⑩ 処理水放流先


放流河川名 柳生川運河

その汚水量および平水量 平水量 21.0 m³/sec 雨天時 134.5 m³/sec
放流位置 豊橋市羽根井町 81番地先
処理水放流前の河川水のBOD 36.8 ~ 99.7


岡崎 都市 衛生センター下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理)昭和33年				
" (第2次処理)昭和34年				
② 共用開始年月日(第1次処理)昭和37年7月13日				
" (第2次処理)昭和37年7月13日				
③ 下水排除方式 合流式 分流式				
④ 処理能力				
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画	
第1次処理	15,500 ^{m³/日}	12,800 ^{m³/日}	17,700 ^{m³/日}	16,000 ^{m³/日}
第2次処理	15,500	12,800	17,700	16,000
⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量				
処理面積	処 理 人 口		産業排水量	
現在 計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在 計画
40.3 ^{ha}	40.3 ^{ha}	5,850 ^人	17,000 ^人	66,000 ^人
⑥ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	/ 池	(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	/ 基	(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	/ 台	(雨天時用)	4台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	/ 池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池
散水浮床	(高速用)	2 池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)		
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水浮床用)	/ 池
滅菌池	(晴天時用)	池	(晴天雨天兼用)	/ 池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	泥	排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度		
1	昭33	昭36	昭37.7.13	1	21.2	-	2.0	670	2.009	9.7	2.009	5.8	浮床型 774x1443	20.6/分	水底より 揚上機で	
2																
3																
4																
5																
エアレーションタンク																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量			散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水量に 対する空気吹送比率	装置の種類	個数	規格寸法
1																
2																
3																
高速エアレーション沈澱池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画 処理水量	エアレーション部1池当り					
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアーレーション部 有効容量	沈澱部 水面積	堰 長	散気方法	個数	計画下水量に 対する空気吹送比率	攪拌機の有無		
1																
2																
散 水 浮 床																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD	計画散水量	浮床の大きさ	散水孔の数		
					長さまたは幅	幅	浮床深	有効浮床面積	浮床総容量	下 水 量	返送水量	負荷率				
1	昭33	昭36	昭37.7.13	1	25.80		1.80	5.23	941.4	8,000		1.5.4	50~60	80		
2	昭34	昭37	昭37.7.13	1	25.80		1.80	5.23	941.4	8,000		1.5.4		80		
3																
最 後 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	泥	排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度		
1	昭33	昭36	昭37.7.13	1	21.2		2.00	670	2.009	9.7	2.009	5.8	浮床型 774x1443	20.6/分	水底より 揚上機で	
2																
3																
4																
5																
⑩ 処理水流放先																
放流河川名 一級河川乙川																
その湯水量および平水量 0.7m ³ /sec 7.8m ³ /sec 放流位置 岡崎市八帖町字立馬池先 処理水流放前の河川水のBOD																

一宮市 東部

下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理)

(第2次処理) 昭和34年度

② 共用開始年月日(第1次処理)

(第2次処理) 昭和35年11月26日

③ 下水排除方式 (合流式) 分流通式

④ 処理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	m³/日		m³/日		m³/日		27,390 m³/日	28,500 m³/日
第2次処理	30,314	39,000	45,120		48,000		31,000	43,000

⑤ 処理面積、処理人口、産業排水量


処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
104.3ha	29.2ha	29,000人	19,300人	36,000人	2,000m ³ /日	3,000m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設


沈砂池	(晴天時用)	/	池(雨天時用)	/	池
スクリーン	(晴天時用)	/	基(雨天時用)	/	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	6	台(雨天時用)	3	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	池
最初沈澱池	(晴天時用)	/	池(雨天時用)	/	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	4	台(雨天時用)		
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池	池
散水汚床	(高速用)	3	池(標準用)	池	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台		
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水汚床用)	3	池
滅菌池	(晴天時用)	池	(晴雨天時兼用)	/	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り 有効水深	1池当り 有効容量	堰長	1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集泥
1	34	35	35.11.26	1	長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	2.0	38.250 m ³ /日	56	集泥方法 7507214- 12%
2	36	40	41.4.1	1	3.5	2.0	3.2	700	2.260	2.0	38.250	56	
3													
4													
5													
エアレーションタンク													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	1池当り計画 処理水量	散気式の場合	機械攪拌式の場合	排泥方法	
1					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量 m ³ /日	返送汚泥量 m ³ /日	散気方法 個数	装置の種類 個数	規格寸法
2													
3													
高速エアレーション沈澱池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	1池当り計画 処理水量	1池当り 有効水深	1池当り 有効面積	1池当り 有効容量	1池当り 有効面積
1					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水流入量 m ³ /日	返送汚泥量 m ³ /日	散気方法 個数	装置の種類 個数	規格寸法
2													
散水汚床													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り 有効水深	1池当り 有効面積	1池当り 有効容量	1池当り 有効面積	1池当り 有効容量	1池当り 有効面積
1	34	35	35.11.26	1	長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水流入量 m ³ /日	返送汚泥量 m ³ /日	散気方法 個数	装置の種類 個数	規格寸法
2	36	36	37.4.1	1	2.5		1.5	490	235	11,000	0	12	22.4
3	42	42	43.4.1	1	2.8		1.5	615	925	15,000	0	12	22.4
最後沈澱池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り 有効水深	1池当り 有効面積	1池当り 有効容量	1池当り 有効面積	1池当り 有効容量	1池当り 有効面積
1	36	35	35.11.26	1	長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水流入量 m ³ /日	返送汚泥量 m ³ /日	散気方法 個数	装置の種類 個数	規格寸法
2	36	36	37.4.1	1	2.2		3.5	380	1330	69	11,000	2.6	22.4
3	42	42	43.4.1	1	2.5		3.5	490	1710	79	15,000	3.0	22.4
4													
5													

⑩ 処理水放流先


放流河川名 2級河川 青木川

その処理水量および平水流量 処理水量 450,000 m³/日 平水流量 650,000 m³/日
放流位置 一宮市丹陽町三ツ井字下平 396番地先
処理水放流前の河川水のBOD 9 BPH


一宮市 西部終末 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理)	昭和37年10月24日				
" (第2次処理)					
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和39年2月1日				
③ " (第2次処理)					
④ 下水排除方式	(合流式) 分流水				
⑤ 処理能力					
処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在
	第1次処理	27,830 m ³ /日	44,000 m ³ /日	39,460 m ³ /日	68,000 m ³ /日
第2次処理	現在				
	計画				
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量					
処理面積	現在	計画	現在	計画	現在
現在	26.0 ha	26.0 ha	26.0 ha	26.0 ha	26.0 ha
処理人口	現在	計画	現在	計画	現在
現在	22,000人	22,000人	22,000人	22,000人	22,000人
産業排水量	現在	計画	現在	計画	現在
現在	2,000 m ³ /日	2,000 m ³ /日	2,000 m ³ /日	2,000 m ³ /日	2,000 m ³ /日
⑦ 下水処理場の現有施設					
沈砂池	(晴天時用)	/	池(雨天時用)	池	
スクリーン	(晴天時用)	/	基(雨天時用)	基	
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2	台(雨天時用)	台	
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	
最初沈澱池	(晴天時用)	2	池(雨天時用)	池	
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	台	
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池	
散水戸床	(高速用)	池	(標準用)	池	
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台		
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水戸床用)	池	
滅菌池	(晴天時用)	/	池(晴天雨天時兼用)	池	

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り
					長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	埋長	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度
1	昭和37	昭和38	昭和39.2.1	1	9.25	2.5	4.90	1.710	7.9	23,000	2.6	手動	100 rpm
2	37	39	40.8.1	1	9					23,000	2.6		
3	42	42	42.9.1	1	9.25	3.5	6.25	2.170	8.8	24,000	3.0		
4													
5													
エアレーションタンク													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り
					長さ	幅	有効水深	有効容量	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	散気装置の個数
1										m ³ /日	m ³ /日	散気方法	散気装置の個数
2													
3													
高速エアレーション沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	有効容量	沈澱部	沈澱部	水面積	埋長
1													
2													
散水戸床													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り
					長さまたは幅	幅	戸材深	有効容量	有効容量	計画処理量	計画BOD	計画散水量	戸材の大きさ
1										m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日	
2													
3													
最後沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り	1池当り
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	埋長	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥方法
1											m ³ /日	m ³ /日	集泥機の速度
2													
3													
4													
5													
⑩ 処理水放流先													
放流河川名 日流川													
その湯水量および平水量 湯水量 500,000 m ³ /日 平水量 400,000 m ³ /日													
放流位置 一宮市教原町花井方流川新田10番地													
処理水放流前の河川水のBOD 68 PPM													

愛知県 知立市 知立町 下水道処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和40年4月1日
 (第2次処理) "

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和41年10月1日
 (第2次処理) "

③ 下水排除方式 合流式 (分流式)

④ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	1,178 m³/d 2,340 m³/d	1,778 m³/d 3,300 m³/d	1,778 m³/d 3,300 m³/d
第2次処理	" "	" "	" "

⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積	処理人口	産業排水量
現在 計画	現在排水人口 水洗便所使用人口 計画処理人口	現在 計画
56.11 56.11	8,018 人 8,018 人 10,000 人	m³/d m³/d

⑥ 下水処理場の現有施設


施設名	晴天時用	雨天時用	池
沈砂池	2 池	2 池	池
スクリーン	2 基	2 基	基
第1揚水ポンプ	3 台	3 台	台
前エアレーションタンク	池	池	池
最初沈澱池	(晴天時用) (将来計画)	池	池
2階タンク	池	池	池
第2揚水ポンプ	池	池	池
エアレーションタンク	(高処理用)	池	池
散水汚床	(高速用)	池	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	池
滅菌池	(晴天時用)	池	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	排泥方法
					長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の種類
1													
2													
3													
4													
5													

エ ア レ シ ョ ン タ ン ク													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合	
					長さ	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類
1	昭.3.31	昭.3.31	昭.10.1	2	10.00	10.00	4.50	1680	402.50				ケラレックス式
2													
3													

高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画 処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部		1池当り
					長さ	幅	有効水深		面積	堰 長	散気方法	個数	攪拌機の有無
1													
2													

散 水 汚 床													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	計画処理量	計画BOD 負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数
					長さ	幅	汚材深		下 水 量	返送水量			
1													
2													
3													


最 後 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	排泥方法
					長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の種類
1	昭.3.31	昭.3.31	昭.10.1	2	14.00	4.00	3.60	56.00	124.60	22.50	1680	402.50	ケラレックス式
2													
3													
4													
5													

⑩ 処理水放流先
 放流河川名 一般河川 天作川水系 二級河川 根張川
 その汚水量および平水率 汚水率 %
 放流位置 愛知県知立市知立町大字千手第1田3番地01地先
 処理水放流前の河川水のBOD

春日井市高蔵寺終末 下水処理場

⑨ フローシート

<第1次および第2次処理>



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和39年度			
(第2次処理)			
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和43年5月18日			
③ (第2次処理)			
④ 下水排除方式 合流式 (分流式)			
⑤ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	771 m³/d	2,270 m³/d	3,630 m³/d
第2次処理			
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量			
処理面積	処理人口	産業排水量	
現在計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口
2,270 m²	2,270 人	2,270 人	2,270 人
⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	3 池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	2 基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2 台(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	1 池(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	1 池(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池(中級処理用)	池
散水床	(高速用)	池(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池(散水床用)	池
滅菌池	(晴天時用)	1 池(晴雨天時兼用)	池

⑨ 各施設の主要諸元

前 エアレーションタンク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効水深	1池当りの 有効容量	1池当り計画処理水量 下流入量	返送汚泥量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長	幅					散気方法	個数 計画下水量に対する 送気吹送倍率	装置の種類 個数		
1	昭和40年度	昭和42年度	43.5.18	1	5.5	4.5	3.00	71.6	26,630 ^{m³/d}		スクリーン P-175-1-1	120			
2															
3															
最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の種類		
1	昭和40年度	昭和42年度	43.5.18	1	2.4	8	2.5	19.2	48.0	40	2,326 ^{m³/d}	20	11.7ベルト	0.65/mm	溢流
2															
3															
4															
5															
高速エアレーション沈澱池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り 有 効 容 量		沈 澱 部	1 池 当 り	1 池 当 り 計 画	エ ア レ ー シ ョ ン 部		1 池 当 り
					長さまたは幅	幅	有効水深	エレーション部	沈 澱 部	水 面 積	堰 長	画処理水量	散気方法	個数	攪拌機の有無
1															
2															
散 水 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		計 画 処 理 量		計画BOD 負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚水面積	汚材総容量	下 水 量	返送水量				
1															
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の種類		
1															
2															
3															
4															
5															

⑩ 処理水放流先

放流河川名 二級河川庄内川水系 二級河川繁田川

その揚水量および平水量 資料不足のため不明

放流位置愛知県春日市気賀町荒子地内

処理水放流前の河川水のBOD 5.25

⑩ 処理水放流先


放流河川名 二級河川庄内川水系、二級河川紫川

その汚水量および平水量 資料不足のため不明
放流位置 愛知県春日井市高蔵寺地区
処理水放流前の河川水の BOD 5.5t

津島市 津島 下水処理場

③ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>

① 工事着手年度(第1次処理)		昭和36年度						
" (第2次処理)								
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和37年12月1日						
③ " (第2次処理)								
④ 下水排除方式		(合流式) 分流水						
⑤ 処理能力								
処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量				
	現在	計画	現在	計画				
	現在	計画	現在	計画				
第1次処理	7,896 m ³ /日	23,204 m ³ /日	18,898 m ³ /日	26,720 m ³ /日				
第2次処理			46,600 m ³ /日	23,204 m ³ /日				
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量								
処理面積	処 理 人 口			産業排水量				
現在	計画	現在	排水人口	水使所使用人口	計画	処理人口	現在	計画
47 ha	108.86 ha	5,600 人	350 人	58,600 人	12,800 人	25,000 人	25,000 人	25,000 人
⑦ 下水処理場の現有施設								
沈砂池	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	池				
スクリーン	(晴天時用)	2 基	(雨天時用)	基				
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2 台	(雨天時用)	1 台				
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池				
最初沈澱池	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	池				
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池				
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)					
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池				
散水汚床	(高速用)	1 池	(標準用)	池				
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台					
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水汚床用)	池				
滅菌池	(晴天時用)	1 池	(雨天時兼用)	池				

④ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	1 池 当 り の ホ ッ パ ー 容 量	集 泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	堰 長			集泥方法
1	36年度	36年度	37.12.1	1	23.8		2.5	407.25	1.012.13	22.26	12.212	集泥機
2												
3												
4												
5												
エ ア レ ー シ ョ ン タ ン ク												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	装置の種類
1												
2												
3												
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り 有効容量	1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	1 池 当 り 計 画 散 水 水 量	エ ア レ ー シ ョ ン 部	1 池 当 り
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	沈 澱 部	堰 長	散気方法	集泥機の有無
1												
2												
散 水 汚 床												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り 有効容量	計 画 処 理 水 量	計 画 BOD	計 画 散 水 水 量	散 水 孔 の 数
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚材容量	下 水 量	返送汚泥量	負荷率	
1	36年度	36年度	37.12.1	1	23.8		1.8	1.629	2,732	29,435	0.289	96
2												
3												
最 後 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	1 池 当 り の ホ ッ パ ー 容 量	集 泥	排 泥 方 法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	堰 長		集泥方法	集泥機
1												
2												
3												
4												
5												
⑨ 処理水放流先												
放流河川名 日光川 2級河川												
その湯水量および平水量 津島市越津町字新田 1691の1各地地先、												
放流位置 処理水放流前の河川水のBOD												

四日市市
下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和39年度
 (第2次処理) 昭和36年度

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和41年7月20日
 (第2次処理) "

③ 下水排除方式 (合流式) 分流式

④ 処理能力

処理システム	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	4,145 m³/d	14,145 m³/d	13,280 m³/d	13,280 m³/d	33,945 m³/d	23,945 m³/d
第2次処理	"	"	"	"	"	"

⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量

処理面積		処理人口		産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水処理使用人口	計画処理人口	現在計画
21,000 m²	183,800 m²	26,100人	47,300人	53,120人	m³/d m³/d


⑥ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用	池
沈砂池	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台(雨天時用)	池
エアレーションタンク	(高級処理用)	池(中級処理用)	池
散水汚床	(高速用)	池(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池(散水汚床用)	池
減菌池	(晴天時用)	池(晴雨天時兼用)	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>

高速散水汚床法



<下水汚泥処理>

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量			堰 長	集泥方法		集泥機 の 速度
1	37	37	41.7.20	1	22		2.4	380.0	912.0	69.0	11,145	193.2	真空吸式	0.03rpm	水位差
2															
3															
4															
5															
エアーレーションタンク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合			
					長	幅	有効水深			散 気 方 法	個 数	装置の種類	個 数	規格寸法	
1															
2															
3															
高速エアレーション沈澱池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量 エアレーション部	沈 澱 部	1 池 当 り 水 面 積	1池当り 堰 長	1池当り計 画処理水量	エアレーション部 1 池 当 り		
					長さまたは幅	幅	有効水深						散 気 方 法	個 数	装置の種類
1															
2															
散 水 汚 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り 有効汚水面積	計 画 処 理 量 汚 材 総 容 量	計 画 BOD 下 水 量	返 送 水 量 負 荷 率	計 画 散 水 量	汚 材 の 大 き さ	散 水 孔 の 数	
					長さまたは幅	幅	汚 材 深								
1	36	38	41.7.20	1	22.0		1.8	380.0	684.0	4,578	4,673	1.27	19	60	120
2	36	41	"	1											
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量			堰 長	集泥方法		集泥機 の 速度
1	40	40	41.7.20	1	22		2.4	380.0	912.0	69.0	11,145	193.2	真空吸式	0.03rpm	水位差
2															
3															
4															
5															

⑩ 処理水放流先

放流河川名2級河川天白川 水系鹿化川

その湯水量および平水量
放流位置四日市市大字日永字北浜 473番地先
処理水放流前の河川水のBOD52.78/ℓ

⑩ 処理水放流先


放流河川名 2級河川天白川 水処理化川

その湯水量および平水量
 放流位置 四日市大字日永字北浜473番地先
 処理水放流前の河川水のBOD 5.8 mg/L


四日市市 高花平 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和56年度

(第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和57年4月1日

③ (第2次処理) 昭和57年4月1日

④ 下水排除方式 合流式 分流式

⑤ 処理能力

処理 システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	1,800 m³/d	1,800 m³/d	2,250 m³/d	2,250 m³/d			m³/d	m³/d
第2次処理	1,800	1,800	2,250	2,250				

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量

処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計 画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計 画
22.3 ha	33.3 ha	4,280 人	4,280 人	6,000 人	m³/d	m³/d

⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	2基	(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台	(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池
散水汙床	(高速用)	1池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水汙床用)	2池
減菌池	(晴天時用)	池	(晴天雨天兼用)	池

⑨ 各施設的主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	
1	昭56	昭56	昭57.4.1	2	4.5	4.5	2.0	20.25	60.5	22.0	900	10.5	トラント		水圧差
2															
3															
4															
5															
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散 気 式 の 場 合 返送汚泥量	散 気 方 法	個 数	計画下水流量に対する 送気吹送倍率	機 械 攪 拌 式 の 場 合	
					長	幅	有効水深							装置の種類	個数
1															
2															
3															
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り有効容量 エアーレーション部	沈 澱 部	1池当り 水 面 積	1池当り 堰 長	1池当り計 画処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部		1池当り 攪拌機の有無
					長さまたは径	幅	有効水深						散気方法	個数	
1															
2															
散 水 汙 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り 有効汚濁面積	計 画 処 理 量 下 水 量	返送水量	計画BOD 負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは径	幅	汚材深								汚泥貯留容量
1	昭56	昭56	昭57.4.1	1	10		1.5	72.5	141.3	1.800	1.15	1.15	10	40	
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	
1	昭56	昭56	昭57.4.1	2	4.5	4.5	2.0	20.25	60.5	22.0	900	10.5	トラント		水圧差
2															
3															
4															
5															

⑩ 処理水放流先
放流河川名 農業排水路 福田川

その湯水量および平水量
放流位置 四日市市八王子町宇南野
処理水放流前の河川水のBOD 2.8mg/l 1999.2番地先

⑩ 処理水放流先

放流河川名 農業排水路 柏田川

その湛水量および平水量

放流位置 四日市市八王子町字南野 1997.2番地先


処理水放流前の河川水のBOD 0.8 mg/l

(下流二級河川天白川水系天白川)

⑧ フローシート

＜第1次および第2次処理＞

活性汚泥ステップエアレーション法



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	m ³ /日	m ³	集泥方法	集泥機の速度	
1															
2															
3															
4															
5															

エアーレーションタンク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合		規格寸法	
					長	幅	有効水深	m ³	m ³ /日	散気方法	個数	計画下水流量に対する 送気吹込倍率	装置の種類	個数	
1															
2															
3															

高速エアレーション沈澱池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量 エアレーション部	沈 澱 部	1池当り 水 面 積	1池当り計 画処理水量	エアーレーション部		1池当り 撈拌機の有無	
					長さまたは幅	幅	有効水深	m ³	m ²	m ³ /日	散気方法	個数	計画下水流量に対する 送気吹込倍率	撈拌機の有無	
1															
2															

散 水 戸 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD 負荷率	計画散水量	戸材の大きさ	散水孔の数		
					長さまたは幅	幅	戸材深	有効通過面積	下 水 量	kg/m ² /日	m ³ /m ² /日	m ²			
1															
2															
3															

最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	m ³ /日	m ³	集泥方法	集泥機の速度		
1	昭33	昭34	36.10.26	1	40.0	20.0	3.0	800	2,400	132	40,000	480	土質型 逆転式	27/min	リフト
2	37	38	38.7.22	1	"	"	"	"	"	160	"	"	"	"	"
3	38	39	40.4.1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
4	40	41	41.4.1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
5															


⑩ 処理水流放先
放流河川名

その湯水量および平水量
放流位置 河 川 より 約 500 m
処理水放流前の河川水の BOD 約 200 mg/l(朝)・満潮に1倍濃度(午後朝本底水)


根 音 川 (現在河川の段目はなく河口側)

京都府 福知山 下水処理場

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理)	昭和57年度		
② 共用開始年月日(第1次処理)	52年4月1日		
③ 下水排除方式	合流式 分流式		
④ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在	計画	現在
第1次処理	7,450 m ³ /日	6,300 m ³ /日	18,380 m ³ /日
第2次処理	7,200	6,300	7,200

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量						
処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
6.6ha	12.4ha	8,000人	900人	20,000人	m³/日	m³/日

⑥ 下水処理場の現有施設	
沈砂池	(晴天時用) 2池 (雨天時用) 3池
スクリーン	(晴天時用) 2基 (雨天時用) 3基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 1台 (雨天時用) 4台
前エアレーションタンク	(晴天時用) 池 (雨天時用) 池
最初沈澱池	(晴天時用) 池 (雨天時用) 池
2階タンク	(晴天時用) 池 (雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 台 (雨天時用) 台
エアレーションタンク	(高級処理用) 池 (中級処理用) 池
散水床	(高速用) 池 (標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式) 1台
最後沈澱池	(活性汚泥用) 池 (散水床用) 池
滅菌池	(晴天時用) 1池 (晴天雨天兼用) 池

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画処理水量
					長さまたは幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長		
1	昭和40	昭和40	昭和41	1	24.0	2.6	30.7	44			6,300 m ³ /日
2											
3											
4											
5											
エアレーションタンク											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	散気式の場合		
					長さ	幅	有効水深		散気方法	個数	集泥方法
1											集泥機の速度
2											
3											
高速エアレーション沈澱池											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画処理水量	エアレーション部1池当り
					長さまたは幅	幅	有効水深		面積		散気方法
1	昭和40	昭和41	昭和41	1	27.4		4.2	60.7	30.7	235.7	44.6
2											
散水床											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り計画処理水量	計画BOD	計画散水量	散水孔の数
					長さまたは幅	幅	有効水深				
1											
2											
3											
最後沈澱池											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	1池当り計画処理水量	集泥方法	集泥機の速度
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積			
1											
2											
3											
4											
5											

⑩ 処理水放流先

放流河川名 由良川支流和久川、和久川、弘法川

その湯水量および平水量 湯水量 0.2-1.8 m³/s 平水量 0.638 m³/sec
放流位置 福知山市荒河川、宇野尻、12番地
処理水放流前の河川水のBOD 16.0 PPM

岸和田市 後の上 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理)昭和35年度

" (第2次処理)昭和35年度

② 共用開始年月日(第1次処理)

③ " (第2次処理)

④ 下水排除方式 合流式 分流水

⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
処理システム	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	10,000 ^{m³/日}	25,000 ^{m³/日}	15,000 ^{m³/日}	43,900 ^{m³/日}	15,000 ^{m³/日}	147,000 ^{m³/日}
第2次処理	10,000	25,000	12,000	53,900	15,000	147,000

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積		処理人口			産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
138.8ha	65.0ha	20,200人	人	75,000人	270m³/日	770m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設


沈砂池	(晴天時用)	4池	(雨天時用)	2池
スクリーン	(晴天時用)	2基	(雨天時用)	2基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2台	(雨天時用)	2台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈殿池	(晴天時用)	4池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	池
エアレーションタンク	(高級処理用)	2池	(中級処理用)	池
散水戸床	(高速用)	池	(標準用)	池
高速エアレーション沈殿池	(製造会社, 商品名・型式)		(数量)	
最後沈殿池	(活性汚泥用)	2池	(散水戸床用)	池
減菌池	(晴天時用)	池	(晴雨天時兼用)	1/200池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最初沈殿池												
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当りのホッパー容量	集泥方法
					長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	処理水量		
1	昭和37			2	30	5	150	450	26	251 ^{m³/日}	3/1	カキ器
2	40			2	30	5	150	450	26	251	3/1	カキ器
3		昭和41										
4		42										
5												
エアレーションタンク												
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合 散気方法 個数	機械攪拌式の場合 装置の種類 個数	規格寸法
					長さ	幅	有効水深					
1	昭和40			1	47	8.5	4.5	220.5	9570 ^{m³/日}	2.853 ^{m³/日}	30回転式	1/4
2		昭和41										
3	42	42		1	47	8.5	4.5	220.5	9510	2.853		
高速エアレーション沈殿池												
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合 散気方法 個数	機械攪拌式の場合 装置の種類 個数	規格寸法
					長さまたは幅	幅	有効水深					
1												
2												
散水戸床												
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合 散気方法 個数	機械攪拌式の場合 装置の種類 個数	規格寸法
					長さまたは幅	幅	有効水深					
1												
2												
3												
最後沈殿池												
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の種類
					長さまたは幅	幅	有効水深					
1	昭和37			1	30	5	3	150	450	30	2510 ^{m³/日}	3/1
2	40			1	30	5	3	150	450	30	2510	3/1
3		昭和41										
4												
5												

⑩ 処理水放流先

放流河川名 元川

その処理水量および平水量
放流位置 岸和田市春木町磯上町地内
処理水放流前の河川水のBOD 35PPM

堺市 三 宝 下水処理場


① 工事着手年度(第1次処理)	昭和34年		
② " (第2次処理)	昭和37年		
③ 共用開始年月日(第1次処理)	昭和40年3月5日		
④ " (第2次処理)	昭和40年3月5日		
⑤ 下水排除方式	合流式	分流水	
⑥ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	77,900 ^{m³/日}	77,900 ^{m³/日}	101,900 ^{m³/日}
第2次処理	51,940	77,900	64,483
	101,900	155,820	233,700 ^{m³/日}

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量					
処理面積		処 理 人 口		産業排水量	
現在	計 画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在 計 画
34.0 ^{ha}	238.3 ^{ha}	55,000 ^人	12,000 ^人	200,000 ^人	m ³ /日 230,000 ^{m³/日}

⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)
スクリーン	(晴天時用)	2基	(雨天時用)
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	4台	(雨天時用)
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)
最初沈澱池	(晴天時用)	6池	(雨天時用)
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)
エアレーションタンク	(高級処理用)	4池	(中級処理用)
散水汚床	(高速用)	池	(標準用)
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)		(数量)
最後沈澱池	(活性汚泥用)	4池	(散水汚床用)
減菌池	(晴天時用)	池	(晴天雨天時兼用)

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



活性汚泥法 (ステップエアレーション)

※一次処理水14Qを50m毎に流入

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	泥 排除方法	
					長さまたは径	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長	集泥方法	集泥機の速度			
1	昭 35	昭 35	昭 40.3.5	2	長さ 30 2.50	4.00	3.00	264	792	61.6	12,980	13.58	リフタ式	約 0.3~1.2 分	水頭排泥
2	" 40	" 40	昭 40.12.1	4	"	"	"	"	"	66.2	"	13.88	"	"	"
3															
4															
5															
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合		規格寸法	
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水量に対する 空気吹込倍率		装置の種類
1	昭 38	昭 38	昭 40.3.5	2	長さ 50 2.50	4.00	4.00	3,200	12,980	3,245	散気管	200	20 倍		
2	昭 40	" 40	昭 40.10.1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
3															
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部	1 池 当 り	1池当り計画 処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部		1 池 当 り	
					長さまたは径	幅	有効水深	エアー部	沈 澱 部	水 面 積	堰 長	散気方法	個数	計画下水量に対する 空気吹込倍率	攪拌機の有無
1															
2															
散 水 汚 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは径	幅	汚材深	有効通過面積	汚材総容量	下水量	返送水量	負荷率	kg/m ² /日	m ³ /m ² /日	m
1															
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りの ホッパ容量	集 泥	泥 排除方法	
					長さまたは径	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長	集泥方法	集泥機の速度			
1	昭 37	昭 37	昭 40.3.5	2	長さ 33 2.50	4.00	3.10	528	1,636	139.2	12,980	55.7	リフタ式	約 3.3~4.2 分	水頭排泥
2	" 40	" 40	昭 40.10.1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
3															
4															
5															

⑩ 処理水放流先
放流河川名 一級河川 大和川

その湯水量および平水量
放流位置 大和川河口左岸(堺市松屋大和川通丁地先)
処理水放流前の河川水のBOD

⑩ 処理水放流先

放流河川名 一級河川 大和川


その湯水量および平水量

放流位置 大和川河口左岸(堺市松屋大和川通丁地先)
処理水放流前の河川水のBOD

堺市 津々野下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>
高速散水漏床法



<下水汚泥処理>

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和35年度				
(第2次処理)				
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和37年8月31日				
(第2次処理)				
③ 下水排除方式 合流式 分流式				
④ 処理能力				
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	1,478 m ³ /日	1,478 m ³ /日	2,112 m ³ /日	2,112 m ³ /日
第2次処理	1,478	1,478	2,112	2,112
⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量				
処理面積	現在計画	現在計画	現在計画	現在計画
処理人口	現在計画	現在計画	現在計画	現在計画
産業排水量	現在計画	現在計画	現在計画	現在計画
⑥ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	基	(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台	(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池
散水漏床	(高速用)	池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水漏床用)	池
減菌池	(晴天時用)	池	(晴雨天時兼用)	池

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池														
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	
1	昭和35年度	昭和35年度	昭和37年8月31日	2	長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長		m ³ /日	m ³	集泥方法	集泥機の種類
2														
3														
4														
5														
エアレーションタンク														
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	散気式の場合			機械攪拌式の場合		
1					長さ	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	規格寸法
2														
3														
高速エアレーション沈澱池														
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画処理水量	エアレーション部1池当り			1池当り
1					長さまたは幅	幅	有効水深		水面積	堰長	散気方法	個数	装置の種類	規格寸法
2														
散水漏床														
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	計画処理水量	計画BOD負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数	
1	昭和35年度	昭和35年度	昭和37年8月31日	1	長さまたは幅	幅	有効水深		m ³ /日		m ³ /日			
2														
3														
最後沈澱池														
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	堰長	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥方法		排泥方法
1	昭和35年度	昭和35年度	昭和37年8月31日	1	長さまたは幅	幅	有効水深			m ³ /日	m ³	集泥方法	集泥機の種類	水質汚濁防止法
2														
3														
4														
5														

⑩ 処理水放流先


放流河川名 二級河川 百済川

その湯水量および平水量 年水量 0.87 m³/sec
放流位置 堺市津々野町3丁目773番地
処理水放流前の河川水のBOD 2.0 ppm


山口県建設部下水道課 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和34年			
" (第2次処理) 34年			
② 共用開始年月日(第1次処理) 41年4月1日			
③ " (第2次処理) 41年4月1日			
④ 下水排除方式 合流式 分流式			
⑤ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	25,000 ^{m³/日}	25,000 ^{m³/日}	28,000 ^{m³/日}
第2次処理	25,000 ^{m³/日}	25,000 ^{m³/日}	25,000 ^{m³/日}
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量			
処理面積	処理人口		産業排水量
現在計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口
現在計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口
⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	2基(晴天時用)	1池(雨天時用)	池
スクリーン	2基(晴天時用)	1基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	2台(晴天時用)	1台(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	2池(晴天時用)	1池(雨天時用)	池
最初沈澱池	2池(晴天時用)	1池(雨天時用)	池
2階タンク	2池(晴天時用)	1池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	3台(汚水用)	1台(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池(中級処理用)	池
散水汚床	(高速用)	2池(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	1台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池(散水汚床用)	池
減菌池	1池(晴天時用)	1池(晴雨天時兼用)	池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	集泥方法	集泥機の種類				
1	40	40	41.5.1	1	24		2.5	452	1120	78.5	6,975		用はる型 350型集泥機	2.545 ^{m³/分}	初期排水	
2	41	41	42.6.3	1	24		2.5	452	1120	78.5	6,975			2.545 ^{m³/分}		
3																
4																
5																
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合			
					長	幅	有効水深	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 空気吹送比率	装置の種類	個数	規格寸法	
1	40	40	41.5.1	1												
2																
3																
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	1池当り	1池当り計画	エ ア レ シ ョ ン 部			1池当り		
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアー沈澱部	沈 澱 部	水面積	堰 長	面処理水量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 空気吹送比率	攪拌機の有無
1	40	40	41.5.1	1	17		5.5	6.20	262	127	53.38	6,475		2.66	有	
2	41	41	42.6.3	1	17		5.5	6.20	262	127	53.38	6,475		2.66	有	
散 水 汚 床																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	汚水の大きさ	散水孔の数			
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚水面積	汚材移容量	下 水 量	返送汚水量	負荷率				
1	40	40	41.5.1	1	20		1.8	214	565.2	6,475	1.2	21	75	212		
2	41	41	42.6.3	1	20		1.8	214	565.2	6,475	1.2	21	75	212		
3																
最 後 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	集泥方法	集泥機の種類				
1	40	40	41.5.1	1	24		2.5	452	1,120	78.5	12,750		用はる型 350型集泥機	2.545 ^{m³/分}	初期排水	
2																
3																
4																
5																

⑩ 処理水放流先


放流河川名 西三井排水路

その汚水量および平水量 1 m³/s 5 m³/s
放流位置 山口県南寺方東通1丁目101番地先
処理水放流前の河川水のBOD 27.25 ppm


投方 都 市 香 里 下水処理場

③ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着工年度(第1次処理) 昭和52年6月
(第2次処理) 〃
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和53年11月10日
(第2次処理) 〃
③ 下水排除方式 合流式 分流水
④ 処理能力
汚水量 晴天時1日平均処理量 晴天時1日最大処理量 雨天時最大処理量
処理システム 現在 計画 現在 計画 現在 計画
第1次処理 6,700 ^{m³/日} 6,800 ^{m³/日} 8,000 ^{m³/日} 10,000 ^{m³/日} ^{m³/日} ^{m³/日}
第2次処理 〃 〃 〃 〃 〃 〃

⑤ 処理面積 処理人口 産業排水量
処理面積 現在 計画 現在排水人口 水洗便所使用人口 計画処理人口 現在 計画
14,200 ^{m²} 14,200 ^{m²} 26,400 ^人 26,400 ^人 30,000 ^人 ^{m³/日} ^{m³/日}

⑥ 下水処理場の現有施設
沈砂池 (晴天時用) 〃 池 (雨天時用) 池
スクリーン (晴天時用) 4 基 (雨天時用) 基
第1揚水ポンプ (晴天時用) 台 (雨天時用) 台
前エアレーションタンク (晴天時用) 池 (雨天時用) 池
最初沈澱池 (晴天時用) 1 池 (雨天時用) 池
2階タンク (晴天時用) 池 (雨天時用) 池
第2揚水ポンプ (汚水用) 1 台 (雨天時用) 台
エアレーションタンク (高級処理用) 池 (中級処理用) 池
散水汙床 (高速用) 〃 池 (標準用) 池
高速エアレーション沈澱池 (製造会社、商品名・型式) (数量) 台
最後沈澱池 (活性汚泥用) 池 (散水汙床用) 〃 池
滅菌池 (晴天時用) 1 池 (晴雨天時兼用) 池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速さ		
1	昭和52	昭和52	昭和53.11.10	2	15	4	2.7	380	810	20	810 ^{m³/日}	810 ^{m³}	重力式 クレーン式 1350 ^{m³} 集泥機	平行流式		
2	57	57	昭和58.4.1	1												
3	59	59	昭和58.4.1	1												
4																
5																
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散 気 式 の 場 合 返送汚泥量	散 気 方 法	個 数	計画下水流量に対する 空気吹送倍率	機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長	幅	有効水深							装置の種類	個数	規格寸法
1																
2																
3																
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量 エアーシ-ン部	沈 澱 部	1池当り 水 面 積	1池当り 堰 長	1池当り計 画処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部			1池当り 攪拌機の有無
					長さまたは径	幅	有効水深						散気方法	個数	計画下水流量に対する 空気吹送倍率	
1																
2																
散 水 汙 床																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り 有効汚濁面積	計 画 処 理 量 汚材総容量	計 画 下 水 量	返送水量	計画BOD 負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは径	幅	汚材深									下水量
1	昭和52	昭和52	昭和53.11.10	2	11		1.8	416	749	252.28 ^{m³/日}	249 ^{m³/日}	2.2 ^{m³/m³日}	2.2 ^{m³/m³日}	10~15	4	
2	57	57	昭和58.4.1	1	17		1.8	416	749	252.28	1720	2.2	2.2	10~15	4	
3																
最 後 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りの ホッパ-容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速さ		
1	昭和52	昭和52	昭和53.11.10	1	7.0	7.0	1.6	196	314	28	240 ^{m³/日}	214 ^{m³}			平行流式	
2	59	59	昭和58.4.1	1												
3	57	57	昭和58.4.1	2												
4																
5																
⑩ 処理水放流先 放流河川名 藤田川(二級河川) その汚水量および平水量 0.13 ^{m³/日} 放流位置 枚方村野子3号地 処理水放流先の河川水のBOD																

⑩ 処理水放流先

放流河川名 藤原川(二級河川)

その揚水量および平水量


放流位置 投方市野々39番地

処理水放流前の河川水のBOD

豊中市 下水道処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



①	工事着手年度(第1次処理)	昭和 40年 1月 16日																			
"	(第2次処理)	昭和 40年 1月 16日																			
②	共用開始年月日(第1次処理)	昭和 41年 4月 1日																			
③	" (第2次処理)	昭和 41年 4月 1日																			
④	下水排除方式	合流式 分流水																			
⑤	処理能力																				
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">処理システム</td> <td>汚水量</td> <td>晴天時1日平均処理量</td> <td>晴天時1日最大処理量</td> <td>雨天時最大処理量</td> </tr> <tr> <td>現在計画</td> <td>現在計画</td> <td>現在計画</td> <td>現在計画</td> </tr> <tr> <td>第1次処理</td> <td>2,150m³/日</td> <td>2,300m³/日</td> <td>2,300m³/日</td> <td>2,300m³/日</td> </tr> <tr> <td>第2次処理</td> <td>2,150</td> <td>2,300</td> <td>2,150</td> <td>2,300</td> </tr> </table>			処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	現在計画	現在計画	現在計画	現在計画	第1次処理	2,150m ³ /日	2,300m ³ /日	2,300m ³ /日	2,300m ³ /日	第2次処理	2,150	2,300	2,150	2,300
処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量																
	現在計画	現在計画	現在計画	現在計画																	
第1次処理	2,150m ³ /日	2,300m ³ /日	2,300m ³ /日	2,300m ³ /日																	
第2次処理	2,150	2,300	2,150	2,300																	
⑥	処理面積	処理人口、産業排水量																			

⑥ 処理面積	処理人口	産業排水量
現在計画	現在排水人口	現在計画
78,500m ²	78,200人	54,100m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	3 池
スクリーン	(晴天時用)	1 基	(雨天時用)	3 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	50% 3 台	(雨天時用)	80% 3 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	1 池
最初沈澱池	(晴天時用)	2 池	(雨天時用)	1 池
2階タンク	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	1 池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	1 台	(雨天時用)	1 台
エアレーションタンク	(高級処理用)	2 池	(中級処理用)	1 池
散水床	(高速用)	1 池	(標準用)	1 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)		(数量)	1 池
最後沈澱池	(活性汚泥用)	2 池	(散水床用)	1 池
滅菌池	(晴天時用)	1 池	(晴雨天時兼用)	1 池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	
1	昭40	昭40	昭41.4.1	2	26	1.6	2.5	41.6	10.80	237.6	15.570	27.2	バケット式 1.5mバケット	0.3~1.2mm	サイフォン
2															
3															
4															
5															
エアーレーションタンク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合			
					長さまたは幅	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水量に対する 曝気吹込係数	装置の種類	規格寸法
1	昭40	昭40	昭41.4.1	2	26	6.0	4.5	2.572	15.570	2.700	散気板	100		7.0	
2															
3															
高速エアーレーション沈澱池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計画 処理水量	エアーレーション部		1池当り		
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアーレーション部 沈 澱 部	水面積	堰 長	散気方法	個数	計画下水量に対する 曝気吹込係数	攪拌機の有無	
1															
2															
散 水 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	溜材の大きさ	散水孔の数		
					長さまたは幅	幅	溜材深	有効水面積	有効容量	下 水 量	返送水量				
1															
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処理水量	1池当りの ホッパー容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の速度		
1	昭40	昭40	昭41.4.1	2	27	2.4	2.5	6.281	1.620	2.24	20.152	40.75	バケット式 1.5mバケット	0.2~0.3mm	サイフォン
2															
3															
4															
5															

⑩ 処理水流放先

放流河川名 1級河川 猪名川

その扱水量および平水量 546,000 m³/日
放流位置 猪名川 干里川 合流点より上流 100 m
処理水流放先の河川水のBOD 5.5 ppm

⑩ 処理水放流先


放流河川名 1級河川 猪名川

その汚水量および平水流量 246,000 m³/日
放流位置 猪名川下里川合流点より上流 100 m
処理水放流前の河川水のBOD 5.5 ppm

池田市 神田浄園 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理)	昭和38年4月1日					
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和38年4月1日					
③ ④ 下水排除方式	分流式					
⑤ 処理能力						
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量			
処理システム	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	6,800 m ³ /日	25,000 m ³ /日	m ³ /日	12,500 m ³ /日	7,000 m ³ /日	10,400 m ³ /日
第2次処理	6,800	25,000	12,500	10,000	6,800	8,800
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量						
処理面積	処 理 人 口		産業排水量			
現在	計画	現在排水人口	水便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
28,810	76,630	1,329 人	776 人	102,000 人	m ³ /日	m ³ /日

<第1次および第2次処理>



<汚泥処理>

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	集 泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	集泥方法
1	昭和38.3.31	昭和38.3.31	昭和38.6.1	2	20.0	4.0	2.9	140.0	42.5	1.95	2000 m ³ /日
2											
3											
4											
5											
エ ア レ ー シ ョ ン タ ン ク											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り 有 効 容 量	1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法
1	昭和38.3.31	昭和38.3.31	昭和38.6.1	2	20.0	4.0	4.5	787.5	24,000 m ³ /日	1,200 m ³ /日	散気方法
2											
3											
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り 有 効 容 量	沈 澱 部 1 池 当 り	1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	エ ア レ ー シ ョ ン 部 1 池 当 り
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	水面積	堰 長	散気方法
1											
2											
散 水 炉 床											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り 有 効 容 量	計 画 処 理 水 量	計 画 BOD	計 画 散 水 量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水流量	返送水量	負荷率
1											
2											
3											
最 後 沈 澱 池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	1 池 当 り の	集 泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	堰 長	集泥方法	集泥機の速度
1	昭和38.3.31	昭和38.3.31	昭和38.6.1	2	20.0	4.0	2.9	140.0	42.5	1.95	2000 m ³ /日
2											
3											
4											
5											

⑩ 処理水放流先


放流河川名 飛行場外排水路を経て猪苗川へ

その濁水量および汚水量
放流位置 池田市豊島南 = 7月217番地
処理水放流前の河川水のBOD 25~30 ppm


吹田 都市 正雀 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理)	昭和56年度			
"(第2次処理)	昭和57年度			
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和58年8月1日			
"(第2次処理)	昭和58年4月1日			
③ 下水排除方式	合流式 分流式			
④ 処理能力				
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	
処理システム	現在	計画	現在	計画
第1次処理	11,650 m ³ /日	20,535 m ³ /日	17,000 m ³ /日	28,167 m ³ /日
第2次処理	11,650	20,535	17,000	28,167
⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量				
処理面積	現在	計画	処理人口	産業排水量
現在	287 m ²	287 m ²	6,677 人	6,677 人
計画	287 m ²	287 m ²	6,677 人	6,677 人
⑥ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	2 池	(雨天時用)	2 池
スクリーン	(晴天時用)	基	(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	5 台	(雨天時用)	5 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	2 池	(雨天時用)	2 池
最初沈殿池	(晴天時用)	6 池	(雨天時用)	6 池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	2 池	(中級処理用)	2 池
散水炉床	(高速用)	池	(標準用)	池
高速エアレーション沈殿池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台	
最後沈殿池	(活性汚泥用)	2 池	(散水炉床用)	2 池
減留池	(晴天時用)	池	(晴雨天時兼用)	池

⑨ 各施設の主要諸元

前エアレーションタンク																	
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量		1池当り計画処理量		散気式の場合		機械攪拌式の場合			
					長	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法		
1			昭和58.8.1	1	6	13.80	4.0	236			23.7	7.7	2	0.72			
2			昭和58.8.1	1	6												
3																	
最初沈殿池																	
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画処理量		1池当りのホッパー容量		集泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長	処理量	容量	集泥方法	集泥機の速度			
1			昭和58.8.1	3	28.0	4.0	3.0	112	286					リフティング式	0.2~0.6分	サイホン式	
2			昭和58.8.1	3	28.0	4.0	3.0	112	286								
3																	
エアレーションタンク																	
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り計画処理量		散気式の場合		機械攪拌式の場合					
					長	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法		
1			昭和58.8.1	2	22.0	8.0	4.5	22.0	27.2	8.16	2.1	10	5				
2																	
3																	
4																	
散水炉床																	
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り		計画処理量		計画BOD 負荷率	計画散水量	炉材の大きさ	散水孔の数		
					長さまたは幅	幅	炉材深	有効炉面面積	炉材総容量	下水量	返送水量						
1																	
2																	
3																	
最後沈殿池																	
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画処理量		1池当りのホッパー容量		集泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長	処理量	容量	集泥方法	集泥機の速度			
1			昭和58.8.1	12	24.0	4.1	3.0	27.2	27.2	27.2	2.1	2.1	2.1	2.1	リフティング式	0.2~0.7分	サイホン式
2																	
3																	
4																	
5																	

⑩ 処理水流速先
放流河川名 正雀川

その湯水量および平水量 7.5m³/日、 50m³/日
放流位置 国鉄ガード下(通称)
処理水流速先の河川水のBOD 2.0~4.8 ppm

⑩ 処理水放流先


放流河川名 正雀川

その汚水量および平水量 50 m³/日
放流位置 国分大橋下(直前)
処理水放流前の河川水のBOD 20.49 ppm

富田林市 金岡川 下水処理場


⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



注 エアレーションタンクの使用はS43.5月より行う

<下水汚泥処理>



注 実線は現在(昭和43年11月)
点線は昭和44年度より実施

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥	排泥方法	
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	集泥方法	集泥機の種類			
1	昭和42.3.30	昭和42.3.30	昭和42.5.1	2	2.3	4.6	3	103.6	210.8	25	5,000	10.7	ベルトコンベヤ	0.7m/min	
2															
3															
4															
5															
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長さ	幅	有効水深	エアー部	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	規格寸法		
1	昭和42.3.30	昭和42.3.30	昭和42.5.1	2	5.0	6	4.4	130.2	5,000	12.50	旋回流	24	4.6		
2															
3															
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り有効容量		沈 澱 部	1 池 当 り	1池当り計画 処 理 水 量	エ ア レ シ ョ ン 部		1 池 当 り
					長さまたは径	幅	有効水深	エアー部	沈 澱 部	水面積	堰 長	散気方法	個数	規格寸法	攪拌機の有無
1															
2															
散 水 汚 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		計 画 処 理 量		計画BOD	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数
					長さまたは径	幅	汚材深	有効汚水面積	汚材総容量	下水流量	返送水量	負荷率	汚材の大きさ		
1															
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥	排泥方法	
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	集泥方法	集泥機の種類			
1	昭和42.3.30	昭和42.3.30	昭和42.5.1	2	2.6	4.6	3.2	168.5	526.8	47	5,000	10.7	ベルトコンベヤ	0.7m/min	
2															
3															
4															
5															
⑩ 処理水放流先 / 金岡川 放流河川名 東除川 その揚水量および平水量 500m ³ /day ~ 2000m ³ /day 放流位置 山手 5ヶ所 3Km 処理水放流前の河川水のBOD 5.0															

吹田市 川面 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和36年11月13日
 (第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和40年7月1日
 (第2次処理)

③ 下水排除方式 (合流式) 分流式

④ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	12,216 m³/日	36,698 m³/日	18,324 m³/日
第2次処理			

⑤ 処理面積、処理人口、産業排水量

処理面積	処理人口	産業排水量
現在 計画	現在 排水人口	水処使用人口
45,274 m²	23,666 人	2,220 人
		70,196 人
		0 m³/日


⑥ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用	池
沈砂池			3 池
スクリーン			3 基
第1揚水ポンプ	2 台		3 台
前エアレーションタンク			池
最初沈澱池	2 池		池
2階タンク			池
第2揚水ポンプ			池
エアレーションタンク	(高級処理用)	(中級処理用)	池
散水炉床	(高速用)	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	(散水炉床用)	池
減菌池	(晴天時用)	(雨天時兼用)	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>

→分水槽→雨水沈澱池→雨水ポンプ室→最初沈澱池→塩素混和池
 ↓直流放流 (汚水ポンプ室)
 →神崎川



⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当りの計画		集泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長	処理水量	ホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度	
1	昭和40.7.1	昭和41.3.31	昭和40.7.1	2	30.85	3.2	3.0	128.57	308.71	30.85	6.108	9.25	3.35	0.67/min	沈砂機
2															
3															
4															
5															

エアレーションタンク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		散気式の場合			機械攪拌式の場合		
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水流量に対する空気吹送倍率	装置の種類	個数
1															
2															
3															

高速エアレーション沈澱池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り		1池当り		エアレーション部		1池当り	
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアレーション部	沈澱部	水面積	堰長	計画処理水量	散気方法	個数	計画下水流量に対する空気吹送倍率
1															
2															

散水炉床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り		計画処理量		計画BOD		散水孔の数	
					長さまたは幅	幅	炉材深	有効炉面面積	炉材総容量	下水量	返送水量	負荷率	計画散水量	炉材の大きさ	散水孔の数
1															
2															
3															

最後沈澱池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当りの計画		集泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰長	処理水量	ホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度	
1															
2															
3															
4															
5															


⑩ 処理水放流先
 放流河川名 神崎川

その湯水量および平水量
 放流位置 吹田市川岸町22番1号
 処理水放流前の河川水のBOD 38.21PPM (吹田市川岸町22番1号で測定)


加古川市 尾上 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理)		昭和 40 年度				
" (第2次処理)		昭和 41 年度				
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和 42 年 6 月 1 日				
③ " (第2次処理)		昭和 42 年 6 月 1 日				
④ 下水排除方式 (合流式)・部分式・分流式						
⑤ 処理能力						
汚水量 処理 システム	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量			
	現在	計画	現在	計画	現在	計画
	第1次処理	2,300 m ³ /日	10,700 m ³ /日	11,300 m ³ /日	14,200 m ³ /日	21,000 m ³ /日
第2次処理	2,300	10,700	11,300	14,200	14,200	14,200
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量						
処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在 計画		現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
270 m ² 477 m ²		30,000 人	13,000 人	44,000 人	- m ³ /日	- m ³ /日
⑦ 下水処理場の現有施設						
沈砂池		(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	池	
スクリーン		(晴天時用)	1 基	(雨天時用)	基	
第1揚水ポンプ		(晴天時用)	2 台	(雨天時用)	2 台	
前エアレーションタンク		(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	
最初沈澱池		(晴天時用)	2 池	(雨天時用)	池	
2階タンク		(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	
第2揚水ポンプ		(汚水用)	台	(雨天時用)		
エアレーションタンク		(高級処理用)	1 池	(中級処理用)	池	
散水床		(高速用)	池	(標準用)	池	
高速エアレーション沈澱池		(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台		
最後沈澱池		(活性汚泥用)	3 池	(散水床用)	池	
滅菌池		(晴天時用)	池	(晴天雨天時兼用)	1 池	


⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1 池 当 り 計 画	
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処理水量	集泥方法
1	昭和40	昭和41	昭和42.6.1	2	3.50	4.75	2.5	166.3	415	38.0	5,350 m ³ /日	リ・J式
2												
3												
4												
5												
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1 池 当 り 計 画		集 泥
					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気式の場合	
1	昭和40	昭和41	昭和42.6.1	1	3.5	6.75	2.0	124.0	11,129 m ³ /日	3,781 m ³ /日	散気管	リ・J式
2												
3												
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り 有効容量		1 池 当 り 計 画		エ ア レ シ ョ ン 部
					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	エ ア レ シ ョ ン 部	沈 澱 部	1 池 当 り	
1												
2												
散 水 床												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り		計 画 処 理 量		散 水 孔 の 数
					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	有効水面積	下水流入量	返送汚泥量	
1												
2												
3												
最 後 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1 池 当 り 計 画	
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処理水量	集 泥
1	昭和41	昭和41	昭和42.6.1	3	3.5	5.1	2.5	178.0	425	20	35,60 m ³ /日	リ・J式
2												
3												
4												
5												
⑩ 処理水放流先												
放流河川名 白川												
その汚水量および平水量 汚水量 2.8 m ³ /sec 平水量 7.2 m ³ /sec												
放流位置 加古川市尾上町桑田町桑田町1627地先												
処理水放流前の河川水のBOD 4.7												


高砂市東宮町 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理)	昭和34年12月28日
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和40年11月1日
③ ④ 下水排除方式	合流式 分流水式
⑤ 処理能力	
汚水量	晴天時1日平均処理量 晴天時1日最大処理量 雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画 現在 計画 現在 計画
第1次処理	2,500 m³/d 11,615 m³/d 2,500 m³/d 10,645 m³/d 1,100 m³/d 26,300 m³/d
第2次処理	2,500 m³/d 11,615 m³/d 2,500 m³/d 10,645 m³/d 1,100 m³/d 26,300 m³/d
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量	
処理面積	現在 計画
現在排水人口	現在 計画
水処理使用人口	現在 計画
計画処理人口	現在 計画
産業排水量	現在 計画
⑦ 下水処理場の現有施設	
沈砂池	(晴天時用) / 池 (雨天時用) / 池
スクリーン	(晴天時用) 2 基 (雨天時用) 2 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 4 台 (雨天時用) 2 台
前エアレーションタンク	(晴天時用) - 池 (雨天時用) - 池
最初沈澱池	(晴天時用) 2 池 (雨天時用) - 池
2階タンク	(晴天時用) - 池 (雨天時用) - 池
第2揚水ポンプ	(汚水用) - 台 (雨天時用) -
エアレーションタンク	(高級処理用) - 池 (中級処理用) - 池
散水器床	(高速用) - 池 (標準用) - 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式) 数量 ム 台
最後沈澱池	(活性汚泥用) - 池 (散水器床用) - 池
滅菌池	(晴天時用) / 池 (晴雨天時兼用) - 池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	
1	36	38	37. 6. 1	1	15	-	3	176	530	86	5.807	0.3	75リワイヤ	15分/回	汚泥ポンプ
2	41	41	42. 6. 1	1	15	-	3	176	530	86	5.807	0.3			
3															
4															
5															
エ ア レ ー シ ョ ン タ ン ク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散 気 式 の 場 合 散 気 方 法	散 気 方 法	個数	機 械 攪 拌 式 の 場 合 装置の種類	個数	規格寸法
					長さ	幅	有効水深		返送汚泥量						
1															
2															
3															
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量 エレーション部	沈 澱 部	1 池 当 り	1池当り計画 画処理水量	エ ア レ ー シ ョ ン 部		1 池 当 り	
					長さまたは幅	幅	有効水深	沈 澱 部	水 面 積	堰 長		散気方法	個数	機 械 攪 拌 式 の 場 合 装置の種類	有 無
1	37	37	41. 6. 1	1	16	14.5	4.73	660	240	170	58.4	散気管	2	4	有
2	40	42		1											
散 水 戸 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計 画 BOD	計画散水量	戸材の大きさ	散水孔の数		
					長さまたは幅	幅	戸材深	有効戸面積	戸材総容量	下 水 量	返送水量	負荷率			
1															
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りの ホッパ-容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	
1															
2															
3															
4															
5															


⑩ 処理水放流先 河川名 播磨灘

その処理水量および平水量
放流位置 高砂市 高砂町東宮町 高砂港内
処理水放流前の河川水のBOD 4.30


尼崎 都市 東 部 下水処理場

⑤ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



処理能力		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
処理システム	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在
第1次処理	82,438 ^{m³}	82,438 ^{m³}	113,112 ^{m³}	113,112 ^{m³}	164,876 ^{m³}	164,876 ^{m³}	164,876 ^{m³}
第2次処理	82,438 ^{m³}	82,438 ^{m³}	113,112 ^{m³}	113,112 ^{m³}	164,876 ^{m³}	164,876 ^{m³}	164,876 ^{m³}

処理面積、処理人口、産業排水量		処理人口		産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在
600 ^{ha}	807.2 ^{ha}	180,000 ^人	50,000 ^人	227,000 ^人	19,844 ^人

⑧ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥機の種類	集泥機の種類		
1	昭46	昭47	昭48.8.1	2	5.8	10	3.3	380	1250	124	13.73	25	リフティング式	60cc/min	
2	昭47	昭47	昭48.8.1	2	5.8	10	3.3	380	1250	124	13.73	25	リフティング式	60cc/min	
3		昭48	昭48.8.1	2									リフティング式	60cc/min	
4															
5															
エアーレーションタンク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合		機 械 撹 拌 式 の 場 合			
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	規格寸法	
1	昭41	昭42	昭42.8.1	1	27	8	4.5	5,208	27,477	6,867	リフティング式	560	5.5		
2	昭42	昭43	昭43.8.1	1	27	8	4.5	5,208	27,477	6,867		560	5.5		
3	昭43	昭43	昭43.8.1	1	27	8	4.5	5,208	27,477	6,867		560	5.5		
高速エアーレーション沈澱池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計画 処 理 水 量	エアーレーション部 1 池 当 り		1 池 当 り		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	水面積	堰 長	散気方法	個数	撹拌機の有無		
1															
2															
散 水 炉 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	炉材の大きさ	散水孔の数		
					長さまたは幅	幅	炉材深	有効炉面積	返送水量	負荷率					
1															
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥機の種類	集泥機の種類		
1	昭41	昭41	昭42.8.1	2	5.8	10	3.3	380	1250	106	25.76	25	リフティング式	2.6cc/min	
2	昭42	昭42	昭42.8.1	2	5.8	10	3.3	380	1250	106	25.76	25	リフティング式	2	
3															
4															
5															

⑩ 処理水放流先


放流河川名一級河川 左門原川

その湯水量および平水量 湯水量 平水量 300^{m³/sec}
放流位置 尼崎・市東部 1丁目北東
処理水放流前の河川水のBOD 70^{mg/l}

兵庫県 姫市 中

下水処理場

<第1次および第2次処理>



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和41年度
 (第2次処理) "

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和42年3月25日
 (第2次処理) "

③ 下水排除方式 合流式 (分流式)

④ 処理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	1,128 m³/d	2,648 m³/d	2,328 m³/d	3,920 m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d
第2次処理	-	-	-	-	-	-	-	-

⑤ 処理面積、処理人口、産業排水量

処理面積	処 理 人 口			産業排水量
	現在	計画	現在	
6,630 m²	5,120 人	6,020 人	2,600 人	m³/d

⑥ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用
沈砂池	1 池	1 池
スクリーン	1 基	1 基
第1揚水ポンプ	- 台	1 台
前エアレーションタンク	- 池	1 池
最初沈澱池	1 池	1 池
2階タンク	- 池	1 池
第2揚水ポンプ	- 台	1 台
エアレーションタンク	3 池	1 池
散水戸床	- 池	1 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)
最後沈澱池	1 池	1 池
減菌池	1 池	1 池

⑨ 各施設の主要諸元

No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	最 初 沈 澱 池				1池当り計画 処理水量 m³/d	1池当りのホ ッパ容量 m³	集 泥		排泥方法
					1池当りの寸法 長さまたは幅 有効水深	1池当り 有効容量 m³	埋 長	集泥方法			集泥機の速度		
1													
2													
3													
4													
5													

No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	エ ア レ シ ョ ン タ ン ク				1池当り計画 処理水量 m³/d	1池当りのホ ッパ容量 m³	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合	
					1池当りの寸法 長さ 幅 有効水深	1池当りの 有効容量 m³	1池当り計画 処理水量 m³/d	散気方法			個数	装置の種類	個数	規格寸法
1	昭和41	昭和42	昭和42.3.25	3	2.0 1.6 2.4	42.0	1.8	2.69	アスファルト	4	2.0			
2														
3														

No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池				1池当り計画 処理水量 m³/d	1池当りのホ ッパ容量 m³	エ ア レ シ ョ ン 部		1池当り 攪拌機の有無
					1池当り寸法 長さまたは幅 有効水深	1池当り有効容量 m³	沈澱部 水面積	埋 長			散気方法	個数	
1													
2													

No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	散 水 戸 床				1池当り計画 処理水量 m³/d	1池当りのホ ッパ容量 m³	計 画 B O D 負荷率	計 画 散 水 量	戸 材 の 大 き さ	散 水 孔 の 数
					1池当り寸法 長さまたは幅 戸材深	1池当り有効容量 m³	戸材面積	戸材容量						
1														
2														
3														

No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	最 後 沈 澱 池				1池当り計画 処理水量 m³/d	1池当りのホ ッパ容量 m³	集 泥		排泥方法
					1池当りの寸法 長さまたは幅 有効水深	1池当り有効容量 m³	埋 長	集泥方法			集泥機の速度		
1	昭和41	昭和42	昭和42.3.25	2	1.1 3.6 3	39.6	11.8	10.8	220	4	2.5	0.30	スラット・スクリーン
2													
3													
4													
5													


⑩ 処理水放流先
放流河川名 山田川

その汚水量および平水量
放流位置 神戸市東灘区南多摩台 8丁目
処理水放流前の河川水のBOD 9.6 PPM

兵庫県 都市 西 崎 子 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



① 工事着手年度(第1次処理)	昭和39年度
第2次処理	昭和39年度
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和39年10月1日
第2次処理	昭和39年10月1日
④ 下水排除方式	合流式
⑤ 処理能力	分流式
処理システム	現 在 計 画
第1次処理	988 m ³ /日
第2次処理	988 m ³ /日

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量						
処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
18.14 ha	18.14 ha	3,900 人	3,900 人	3,900 人	m³/日	m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設	沈砂池	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	基	(雨天時用)	基	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台	(雨天時用)	台	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	池
最初沈澱池	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	台	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池	池
散水床	(高速用)	池	(標準用)	池	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台		台
最終沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水床用)	池	池
沈澱池	(晴天時用)	池	(晴天雨天兼用)	池	池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当りのホッパ容量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	集泥方法
1											泥
2											集泥機の速度
3											排泥方法
4											
5											
エアレーションタンク											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合	機械攪拌式の場合
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法
1	昭39	昭39	昭39.10.1	2	8	6	4.5	206.4	476 m ³ /日	183 m ³ /日	散気方法
2											個数
3											個数
高速エアレーション沈澱池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画処理量	エアレーション部1池当り
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	水面積	堰 長	散気方法
1											個数
2											個数
散 水 床											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	下 水 量	返送水量	負荷率
1											
2											
3											
最 後 沈 澱 池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	1池当り計画処理量	1池当りのホッパ容量	集泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	泥
1	昭39	昭39	昭39.10.1	2	6	3.5	3.3	21	69.3	19	集泥機の速度
2											排泥方法
3											
4											
5											

⑩ 処理水放流先

放流河川名 山 田 川

その濁水量および平水量

放流位置

神戸市 灘 区 南 町 南 台 3丁B

処理水放流前の河川水のBOD 9.4 mg/l

奈良市 大安寺 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理)

(第2次処理) 昭和三十五年

② 共用開始年月日(第1次処理)

③ (第2次処理) 昭和三十四年11月15日

④ 下水排除方式 (合流式) 分流式

⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在	計画	現在
第1次処理	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
第2次処理	8,470	11,000	19,557
	3/1,000	3/1,000	3/1,500
			60,000

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量


処理面積	処理人口	産業排水量
現在	計画	現在
10,570 m ²	16,000 人	3,000 人
		100,000 人
		100,000 人

⑦ 下水処理場の現有施設

施設名	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
沈砂池				
スクリーン				
第1揚水ポンプ				
前エアレーションタンク				
最初沈澱池				
2階タンク				
第2揚水ポンプ				
エアレーションタンク				
散水リ床				
高速エアレーション沈澱池				
最後沈澱池				
減菌池				

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法 長さまたは径	有効水深	1池当りの有効容量	1池当りの有効面積	堰長	1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集泥方法	集泥機の種類	排泥方法
1	昭和三十六年	昭和三十六年	昭和三十四年	1	8.6		1.6~2.6	5.30	1.300	85	10,500 m ³ /日	1.4	7.7/7.7	1.5~6%
2														
3														
4														
5														
エアレーションタンク														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法 長さ	幅	有効水深	1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合 下水流入量	散気式の場合 返送汚泥量	散気方法	散気機の種類	規格寸法
1														
2														
3														
高速エアレーション沈澱池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法 長さまたは径	幅	有効水深	1池当り有効容量	1池当り計画処理量	1池当り散気部 水面積	1池当り散気部 堰長	1池当り計画 処理水量	エアレーション部 散気方法	1池当り 攪拌機の有無
1														
2														
散 水 リ 床														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法 長さまたは径	幅	有効水深	1池当り有効容量	1池当り計画処理量	計画BOD 下水量	計画BOD 返送水量	計画BOD 負荷率	計画散水量	散水孔の数
1	昭和三十六年	昭和三十六年	昭和三十四年	1	8.6		2.4	5.30	1.27	10,000 m ³ /日	10,000 m ³ /日	80	80	150
2														
3														
最 後 沈 澱 池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法 長さまたは径	幅	有効水深	1池当りの有効容量	1池当りの有効面積	堰長	1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集泥方法	排泥方法
1	昭和三十六年	昭和三十六年	昭和三十四年	1	8.6		1.6~2.6	5.30	1.300	85	10,500 m ³ /日	1.4	7.7/7.7	1.5~6%
2														
3														
4														
5														

⑩ 処理水放流先

放流河川名 菟川

その湯水量および平水量

放流位置

処理水放流前の河川水のBOD 5.8 ppm

奈良市 富佐川 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理)

" (第2次処理) 昭和28年度

② 共用開始年月日(第1次処理)

③ " (第2次処理) 昭和41年4月1日

④ 下水排除方式 合流式 分流水 一部合流式

⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
処理システム	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	m³/日	m³/日	m³/日	m³/日	m³/日	m³/日
第2次処理	1,800	10,000	2,500	12,400	4,300	18,400

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量


処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
122.680ha	12.760ha	9,000人	9,000人	40,000人	m³/日	m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設


沈砂池	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	基	(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台	(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池
散水床	(高速用)	池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水床用)	池
滅菌池	(晴天時用)	池	(晴雨天時兼用)	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

前エアレーションタンク											
No	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量		
					長さ	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法
1	昭27	昭27	昭41.4.1	1	24.1	6.0	3.3	477	3,100	m ³ /日	高圧回流式
2											
3											
エアレーションタンク											
No	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量		
					長さ	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法
1	昭29	昭29	昭41.4.1	2	24.1	6.0	3.3	477	3,200	m ³ /日	高圧回流式
2											
3											
4											
5											
高速エアレーション沈澱池											
No	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画処理量	エアレーション部1池当り
					長さまたは径	幅	有効水深				
1											
2											
散水床											
No	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	計画処理量	計画BOD負荷率	計画散水量
					長さまたは径	幅	有効水深				
1											
2											
3											
最後沈澱池											
No	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深				
1	昭29	昭29	昭41.4.1	2	24.5	6.5	3.3	75	2,400	10.5	7aitコンバ
2											
3											
4											
5											

⑩ 処理水放流先

放流河川名 富佐川

その湛水量および平水量


放流位置

処理水放流前の河川水のBOD 2.8ppm

姫路市 新姫路 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和 40 年度				
(第2次処理)				
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和 42 年 4 月 1 日				
③ (第2次処理)				
④ 下水排水方式 (合流式) 分流式				
⑤ 処理能力				
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	
処理システム	現在	計画	現在	計画
第1次処理	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d
第2次処理	22,875	32,600	25,600	27,800
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量				
処理面積	処理人口		産業排水量	
現在	計画	現在	計画	現在
802ha	285ha	56,000人	32,000人	113,000人
⑦ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	/	池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	/	基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2	台(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	2	池(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池
散水床	(高速用)	池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	2	(数量)	2
鼓後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水床用)	池
減菌池	(晴天時用)	/	池(晴雨天時兼用)	池


⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類		
1	昭 41	昭 41	昭 42.4.1	2	21.9	7.6	3.12	162.6	502.5	50	8150	32.6	リフティング	8.9 m/min	エアーリフト	
2																
3																
4																
5																
エ ア レ ー シ ョ ン タ ン ク																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合	機 械 撈 拌 式 の 場 合					
					長さ	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法	
1																
2																
3																
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計画 処 理 水 量	エ ア レ ー シ ョ ン 部 1 池 当 り					
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアー部 有効容量	沈 澱 部 水 面 積	堰 長	散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法	
1	昭 41	昭 41	昭 42.4.1	2	4.5	8.56	2.6	503.0	286.0	171.0	90.6	8150	内散気式 外循環式	185	5	無
2																
散 水 床																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 水 量		計画BOD 負 荷 率	計画散水量	散 水 孔 の 数			
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	下水 量	返送水量					
1																
2																
3																
最 後 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類		
1																
2																
3																
4																
5																
⑩ 処理水放流先																
放流河川名 船場川																
その湯水量および平水量 平水量 0.5 m³/sec																
放流位置 姫路市 4代田町 8 丁目																
処理水放流前の河川水のBOD 8.9 ppm																

姫路市 旧姫路 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



① 工事着手年度(第1次処理)		昭和31年度	
" (第2次処理)		"	
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和33年4月1日	
③ " (第2次処理)		"	
④ 下水排除方式		分流式	
⑤ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
第2次処理	6,947	13,900	18,190
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量			
処理面積	処理人口	産業排水量	
現在計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口
m ²	人	人	m ³ /日
⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	1池	(雨天時用) 池
スクリーン	(晴天時用)	1基	(雨天時用) 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2台	(雨天時用) 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
最初沈殿池	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用) 台
エアレーションタンク	(高級処理用)	2池	(中級処理用) 池
散水汙床	(高速用)	池	(標準用) 池
高速エアレーション沈殿池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台
最後沈殿池	(活性汚泥用)	2池	(散水汙床用) 池
減菌池	(晴天時用)	1池	(雨天時兼用) 池

⑨ 各施設の主要諸元

No.		最 初 沈 殿 池		池 数		1 池 当 り の 寸 法		1 池 当 り		1 池 当 り 計 画 処 理 水 量		1 池 当 り の ホ ッ パ ー 容 量		集 泥		泥		排 泥 方 法	
竣工年度	竣工年度	共用開始年月日	池数	長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度	集泥方法	集泥機の速度	集泥方法	集泥機の速度	排泥方法	排泥方法
昭和31	昭和31	昭和33.4.1	1	13.0	6.0	5.0	78.0	390.0	6.0	13,900	120	ホッパー						エアリフト	エアリフト
2																			
3																			
4																			
5																			
エアレーションタンク																			
No.	竣工年度	竣工年度	共用開始年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法
1	昭和31	昭和32	昭和33.4.1	2	4.0	6.0	5.0	120.0	6.70	1,700	1,700	200	40	200	40	200	40	200	40
2																			
3																			
高速エアレーション沈殿池																			
No.	竣工年度	竣工年度	共用開始年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法
1																			
2																			
散 水 汙 床																			
No.	竣工年度	竣工年度	共用開始年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法
1																			
2																			
3																			
最 後 沈 殿 池																			
No.	竣工年度	竣工年度	共用開始年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法	1 池 当 り の 寸 法
1	昭和31	昭和31	昭和33.4.1	2	13.0	6.0	5.0	78.0	390.0	6.0	6,700	200	ホッパー					エアリフト	エアリフト
2																			
3																			
4																			
5																			

⑩ 処理水放流先

放流河川名 船場川

その汚水量および平水量

放流位置 姫路市4代田町名八木

処理水放流前の河川水のBOD

平水量 0.5 m³/sec


姫路市4代田町名八木

8.9 ppm

姫路市 飾庭 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和33年度					
" (第2次処理)					
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和37年4月1日					
③ " (第2次処理)					
④ 下水排除方式 (合流式) 分流水					
⑤ 処理能力					
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量		
処理システム	現在	計画	現在	計画	現在
第1次処理					
第2次処理	8,175	8,000	15,840	11,566	27,860
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量					
処理面積	処理人口	産業排水量			
現在	計画	現在	計画	現在	計画
28 ha	27 ha	16,000 人	6,000 人	27,000 人	0 m³/日
⑦ 下水処理場の現有施設					
沈砂池	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	池	
スクリーン	(晴天時用)	1 基	(雨天時用)	基	
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2 台	(雨天時用)	2 台	
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	
最初沈殿池	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	池	
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	
第2揚水ポンプ	(汚水用)	1 台	(雨天時用)	池	
エアレーションタンク	(高級処理用)	1 池	(中級処理用)	池	
散水床	(高速用)	池	(標準用)	池	
高速エアレーション沈殿池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台		
最後沈殿池	(活性汚泥用)	1 池	(散水床用)	池	
減価池	(晴天時用)	1 池	(晴雨天時兼用)	池	


⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 殿 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当りの寸法			1 池 当 り		1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥	排泥方法
1	昭和34		昭和37.4.1	1	長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	8,000 m³/日	4t	ホッパー	スカ
2													
3													
4													
5													
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当りの寸法			1池当りの 下水流量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合		
1	昭和34		昭和37.4.1	1	長さ	幅	有効水深	有効容量	2,000 m³/日	散気方法 バブル	個数 5倍	装置の種類	規格寸法
2													
3													
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 殿 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当り寸法			1池当り有効容量	沈殿部1池当り	1池当り計	エ ア レ シ ョ ン 部 1 池 当 り		
1					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	沈殿部	水面積	散気方法	個数	攪拌機の有無
2													
3													
散 水 床													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当り寸法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数
1					長さまたは幅	幅	汚材深	有効容量	下 水 量	返送水量	負荷率		
2													
3													
最 後 沈 殿 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池当りの寸法			1 池 当 り		1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥	排泥方法
1	昭和35		昭和37.4.1	1	長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	堰 長	8,000 m³/日	20.0	ホッパー	汚泥ポンプ
2													
3													
4													
5													
⑩ 処理水放流先 瀬戸内海													
放流河川名 姫路市 飾庭 下水処理場													
その処理水量および平水量 放流位置 姫路市 飾庭 下水処理場													
処理水放流前の河川水のBOD													

姫路市 網干 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和35年度					
(第2次処理)					
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和39年4月1日					
(第2次処理)					
③ 下水排除方式 (合流式) 分流式					
④ 処理能力					
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量		
処理システム	現在	計画	現在	計画	現在
第1次処理	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
第2次処理	1896	76,000	3,600	47,000	8,784
⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量					
処理面積	処	理	人	口	産業排水量
現在	計画	現在	計画	現在	計画
19 m ² 240 m ²	2,000 人	1,000 人	18,000 人	0 m ³ /日	0 m ³ /日
⑦ 下水処理場の現有施設					
沈砂池	(晴天時用)		/	池	(雨天時用)
スクリーン	(晴天時用)		/	基	(雨天時用)
第1揚水ポンプ	(晴天時用)		3	台	(雨天時用)
前エアレーションタンク	(晴天時用)		池	(雨天時用)	池
最初沈殿池	(晴天時用)		/	池	(雨天時用)
2階タンク	(晴天時用)		池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)		台	(雨天時用)	
エアレーションタンク	(高級処理用)		/	池	(中級処理用)
散水床	(高速用)		池	(標準用)	池
高速エアレーション沈殿池	(製造会社, 商品名・型式)		(数量)	台	
最後沈殿池	(活性汚泥用)		/	池	(散水床用)
減菌池	(晴天時用)		/	池	(晴雨天時兼用)


⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 殿 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画		集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	埋 長	処理水量	ホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度		
1	36	38	39.4.1	1	10.0		3.7	28.5	316.0	314	4,800	40.0	75リットル	20 r.p.m.	汚泥ホッパー
2															
3															
4															
5															
エ ア レ ー シ ョ ン タ ン ク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合		規格寸法	
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水量に対する送風量		装置の種類
1	36	38	39.4.1	1	36.0	6.0	4.8	97.0	4,800	131.0	4.0	200	3倍		
2															
3															
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 殿 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量		沈 殿 部		エ ア レ ー シ ョ ン 部		1池当り 攪拌機の有無	
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアー部	沈 殿 部	水面積	埋 長	計画処理水量	散気方法		個数
1															
2															
散 水 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り		計 画 処 理 量		計 画 BOD		散水孔の数	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	計画処理水量	下水流量	返送水量	負荷率	計画散水量		汚材の大きさ
1															
2															
3															
最 後 沈 殿 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画		集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	埋 長	処理水量	ホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度		
1	38	38	39.4.1	1	10.5		3.6	12.0	418.0	32.3	4,800	40.0	75リットル	20 r.p.m.	汚泥ホッパー
2															
3															
4															
5															
⑩ 処理水放流先 放流河川名: 瀬戸内海 その濁水量および平水量 放流位置: 姫路市網干区網干味岡 処理水放流前の河川水のBOD															


山形県 西郷市 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理)	昭和34年度		
② " (第2次処理)	昭和36年度		
③ 共用開始年月日(第1次処理)	昭和38年1月		
④ " (第2次処理)	昭和40年5月		
④ 下水排除方式	(合流式) 分流式		
⑤ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	23,180 m ³ /日	60,000 m ³ /日	80,000 m ³ /日
第2次処理	"	"	"

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量					
処理面積	処 理 人 口			産業排水量	
現在 計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在 計画	
109,9 ha 811.2 ha	76,000人	24,600人	100,600人	811.2 m ³ /日	0 m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	ノ池	(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	ノ基	(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	3台	(雨天時用)	2台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	ノ池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	ノ池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	ノ池
散水汙床	(高速用)	池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)		(数量)	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	ノ池	(散水汙床用)	池
滅菌池	(晴天時用)	ノ池	(晴天雨天兼用)	池

⑨ 各施設の主要諸元


前 エアレーションタンク													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合			機械攪拌式の場合
					長さ	幅	有効水深		下水流入量	散気方法	個数	計画下水流量に対する空気を供給する能力	装置の種類
1	昭和34年	昭和34年	昭和34.3.20	1	33.8	2.8	2.7	350	107,000 m ³ /日	散気管	22	0.24	
2													
3													
最初沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長さ	集泥方法	集泥機の速度	
1	昭和34年	昭和34年	昭和34.3.20	1	32.0	33.0	3.65	4,060	3,657	152	スクリュー方式	24~40 %/min	350mmホッパー
2													
3													
4													
5													
エアレーションタンク													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合			機械攪拌式の場合
					長さ	幅	有効水深		下水流入量	散気方法	個数	計画下水流量に対する空気を供給する能力	装置の種類
1	昭和34年	昭和34年	昭和34.5	1	44.0	36.8	4.5	6,900	6,000	27.5m ² /分	936	5	—
2													
3													
最後沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長さ	集泥方法	集泥機の速度	
1	昭和36年	昭和37年	昭和38.1	1	42.0	27.0	3.2	4,120	3,616	267	スクリュー方式	24~40 %/min	350mmホッパー
2													
3													
4													
5													
⑩ 処理水流流先													
放流河川名 九戸川 水質基準なし													
その汚水量および平水量 汚水量 1,820,000 m ³ /日 平水量 4,692,000 m ³ /日													
放流位置 七戸河より上流約4.5km													
処理水流放前の河川水のBOD 6.0 mg/l													

岡山 高島 下水処理場

下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<汚泥処理>

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和40年度			
(第2次処理) "			
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和41年6月10			
③ (第2次処理) "			
④ 下水排除方式 合流式 (分流式)			
⑤ 処理能力			
汚水処理システム	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量
	雨天時最大処理量		
第1次処理	現在	計画	現在
	1,183 m³/日	1,155 m³/日	1,600 m³/日
第2次処理	現在	計画	現在
	1,183 m³/日	1,155 m³/日	1,600 m³/日
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量			
処理面積	処理人口		産業排水量
現在	計画	現在	計画
2,130 m²	2,100 m²	2,000 人	2,000 人
⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用) 1 池	(雨天時用) 1 池	池
スクリーン	(晴天時用) 1 基	(雨天時用) 1 基	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 2 台	(雨天時用) 2 台	台
前エアレーションタンク	(晴天時用) 1 池	(雨天時用) 1 池	池
最初沈澱池	(晴天時用) 1 池	(雨天時用) 1 池	池
2階タンク	(晴天時用) 1 池	(雨天時用) 1 池	池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 1 台	(雨天時用) 1 台	台
エアレーションタンク	(高級処理用) 1 池	(中級処理用) 1 池	池
散水汙床	(高速用) 1 池	(標準用) 1 池	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式) 1 (数量)		台
最後沈澱池	(活性汚泥用) 1 池	(散水汙床用) 1 池	池
滅菌池	(晴天時用) 1 池	(晴天雨天兼用) 1 池	池

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画処理水量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	1池当りのホッパー容量
1											
2											
3											
4											
5											
エアレーションタンク											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理水量	散気式の場合	機械攪拌式の場合
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	散気方法	装置の種類
1	昭和41年度	昭和41年度	昭和41.5.20	1	12.0	4.6	3.0	234.0 m³	1,183 m³/日	散気管	スラッジパッキ槽
2											
3											
高速エアレーション沈澱池											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理水量	1池当り計画処理水量	1池当り計画処理水量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	エアレーション部	散気方法	装置の種類
1											
2											
散水汙床											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理水量	1池当り計画処理水量	1池当り計画処理水量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	散気方法	散気方法	散気方法
1											
2											
3											
最後沈澱池											
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理水量	1池当り計画処理水量	1池当り計画処理水量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	散気方法	散気方法	散気方法
1	昭和41年度	昭和41年度	昭和41.5.20	1	10.5	4.6	2.25	18.3 m³	1,183 m³/日	スラッジパッキ槽	スラッジパッキ槽
2											
3											
4											
5											

⑩ 処理水放流先


放流河川名 石川川 小俣基準点

その処理水量および平水量 平水量 28 m³/sec
放流位置 新田用水路
処理水放流前の河川水のBOD 4.0 ppm


倉敷市 倉敷 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理)		昭和33年度					
" (第2次処理)		昭和41年度					
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和35年6月10					
③ " (第2次処理)		昭和42年6月10					
④ 下水排除方式		(合流式) 分流式					
⑤ 処理能力							
処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量			
	現在	計画	現在	計画			
	現在	計画	現在	計画			
第1次処理	8,200 m ³ /日	7,920 m ³ /日	12,000 m ³ /日	10,890 m ³ /日	25,000 m ³ /日	32,016 m ³ /日	
第2次処理	"	"	12,000	"	12,000	10,890	
⑥ 処理前値, 処理人口, 産業排水量							
処理面積		処 理 人 口			産業排水量		
現在		計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
102.1ha		12.5ha	26,000人	13,000人	33,000人	m ³ /日	m ³ /日
⑦ 下水処理場の現有施設							
沈砂池		(晴天時用)		1池	(雨天時用)	2池	
スクリーン		(晴天時用)		粗目, 40目2基	(雨天時用)	粗目, 40目4基	
第1揚水ポンプ		(晴天時用)		2台	(雨天時用)	2台	
前エアレーションタンク		(晴天時用)		池	(雨天時用)	池	
最初沈澱池		(晴天時用)		2池	(雨天時用)	池	
2階タンク		(晴天時用)		池	(雨天時用)	池	
第2揚水ポンプ		(汚水用)		台	(雨天時用)		
エアレーションタンク		(高級処理用)		池	(中級処理用)	池	
散水戸床		(高速用)		池	(標準用)	池	
高速エアレーション沈澱池		(製造会社, 商品名・型式)		池	(数量)	2台	
最後沈澱池		(活性汚泥用)		池	(散水戸床用)		
滅菌池		(晴天時用)		池	(晴天雨天兼用)	1池	

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池									
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量
1	34	34	35.6.1	1	15		3.1	125	543
2	36	36	37.6.1	1			3.1	125	543
3									
4									
5									
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク									
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	
					長さ	幅	有効水深	有効面積	有効容量
1									
2									
3									
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池									
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量
1	41	41	42.10.1	1	15		5.1	593	190
2	42	42		1					
散 水 戸 床									
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量
1									
2									
3									
最 後 沈 澱 池									
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量
1									
2									
3									
4									
5									

⑩ 処理水放流先


放流河川名 広瀬川 倉敷川

その汚水量および平水量 汚水量 1.3m³/秒 平水量 4.1m³/秒
放流位置 倉敷市白雲町 42号地広瀬川
処理水放流前の河川水の BOD 4.0 ppm

広島市 千田 下水処理場

⑤ フローシート

<第1次および第2次処理>



<汚泥処理>

① 工事着手年度(第1次処理)	昭和32年度		
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和40年度		
③ 共用開始年月日(第2次処理)	昭和36年4月1日		
④ 下水排除方式	分流水		
⑤ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	23,700 m ³ /日	26,500 m ³ /日	50,000 m ³ /日
第2次処理	23,700 m ³ /日	26,500 m ³ /日	1,215 m ³ /日

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量						
処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水法使所使用人口	計画処理人口	現在	計画
4,500 ^{m²}	4,630 ^{m²}	82,500 ^人	43,100 ^人	100,000 ^人	m ³ /日	m ³ /日

⑦ 下水処理場の現行施設				
沈砂池	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	基	(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台	(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池
散水汚床	(高速用)	池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)		(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水汚床用)	池
滅菌池	(晴天時用)	池	(晴天雨天時兼用)	池

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥
1	昭和34年	昭和35年	昭和36年4月1日	2	長さまたは幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長		7,500 ^{m³/日}		集泥方法
2													集泥機の種類
3													集泥機の速度
4													排泥方法
5													
エアレーションタンク													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理水量	散気式の場合			機械攪拌式の場合
1					長さ	幅	有効水深			散気方法	個数	計画排水量に対する空気供給率	装置の種類
2													個数
3													規格寸法
高速エアレーション沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	沈澱部	1池当り	1池当り計画処理水量	エアレーション部	
1					長さまたは幅	幅	有効水深		水面積	堰長		散気方法	個数
2												計画排水量に対する空気供給率	攪拌機の有無
散水汚床													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	計画処理水量	計画BOD	計画散水量		
1					長さまたは幅	幅	汚材深		下水量	返送水量	汚材の大きさ	散水孔の数	
2													
3													
最後沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥	排泥方法	
1					長さまたは幅	幅	有効水深				集泥方法	集泥機の速度	
2													
3													
4													
5													

⑩ 処理水放流先

放流河川名 太田川 依川 京橋川


その湯水量および平水流量 千田 千田 千田 (平水流量)
放流位置 広島市南千田東田
処理水放流前の河川水のBOD 1.2

福山市 新浜

下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<汚泥処理>

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和36年度

(第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和41年11月1日

(第2次処理)

④ 下水排除方式 (合流式) 分流式

⑤ 処理能力

処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
現在	計	計	計	計
第1次処理	31,000 m³/d	38,300 m³/d	72,970 m³/d	44,600 m³/d
第2次処理	—	38,300	—	44,600

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量

処理面積	処理人口	産業排水量
現在	計	現在
現在	現在排水人口	水洗便所使用人口
現在	計	計
現在	現在排水人口	水洗便所使用人口

⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	—	池(雨天時用)	2	池
スクリーン	(晴天時用)	—	基(雨天時用)	2	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2	台(雨天時用)	3	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	—	池(雨天時用)	—	池
最初沈澱池	(晴天時用)	2	池(雨天時用)	—	池
2階タンク	(晴天時用)	1	池(雨天時用)	—	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	—	台(雨天時用)	—	—
エアレーションタンク	(高級処理用)	—	池(中級処理用)	—	池
散水汚床	(高速用)	—	池(標準用)	—	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	—	(数量) / 台	—	—
最後沈澱池	(活性汚泥用)	—	池(散水汚床用)	—	池
滅菌池	(晴天時用)	—	池(晴天雨天兼用)	2	池

⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	集泥方法
1	昭和36.3.31	昭和36.3.31	昭和41.11.1	2	長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	m³/d	m³	集泥機の速度
2													
3													
4													
5													
エアレーションタンク													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理水量	散気式の場合	機械攪拌式の場合		
1					長さ	幅	有効水深	m³	m³/d	散気方法	個数	装置の種類	規格寸法
2													
3													
高速エアレーション沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度
1	昭和36.3.31	昭和36.3.31	昭和41.11.1	1	長さ	幅	有効水深	m³	m³/d	m³	m³	集泥機の速度	
2													
散水汚床													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度
1					長さ	幅	有効水深	m³	m³/d	m³	m³	集泥機の速度	
2													
3													
最後沈澱池													
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度
1					長さ	幅	有効水深	m³	m³/d	m³	m³	集泥機の速度	
2													
3													
4													
5													

⑩ 処理水放流先

放流河川名 福山港(瀬戸内海)

その汚水量および平水量

放流位置


処理水放流前の河川水のBOD

新浜町=下地光

瀬戸内海 3.22 P.M.
干潮 2.26 P.M.

徳山 市 徳山		下水処理場	
① 工事着手年度(第1次処理)		昭和三十八年 10月12日	
" (第2次処理)		昭和三十九年 5月30日	
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和三十八年 10月1日	
③ " (第2次処理)		昭和三十八年 10月1日	
④ 下水排水方式		分流式	
⑤ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	1,800 m ³ /日	2,500 m ³ /日	3,750 m ³ /日
第2次処理	14,000	17,500	17,500
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量			
処理面積	処 理 人 口	産業排水量	
現在 計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口
18,700	5,710	5,500	75,000
⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	2池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	1基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	3台(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	2池(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池(中級処理用)	池
散水汚床	(高速用)	池(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	2池(散水汚床用)	池
滅菌池	(晴天時用)	1池(晴雨天時兼用)	池

<第1次および第2次処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥	排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類		
1	昭和三十八年	昭和三十八年	昭和三十八年 10月1日	1	2.7	8	2.7	2.16	5.83.20	5.4	31.250 m ³ /日	2.9	10.7 m ³ /日	0.7 m/min	1.5 m ³ /日	
2	昭和三十九年	昭和三十九年	昭和三十九年 6月1日	1	2.7	8	2.7	2.16	5.83.20	5.4	10.416	2.9	10.7 m ³ /日	0.7 m/min	1.5 m ³ /日	
3																
4																
5																
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	1池当り計画処理量	散 気	式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合				
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水流量に対する空気吹送率	装置の種類	個数	規格寸法
1	昭和三十八年	昭和三十八年	昭和三十八年 10月1日	1	2.7x2	5.5	2.7	1.628	6.250	1.625	散気式	220	4			
2	昭和三十九年	昭和三十九年	昭和三十九年 6月1日	1	2.7x2	5.5	2.7	1.628	6.250	1.625	散気式	220	4			
3																
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り	1池当り計画処理量	沈 澱 部	1池当り	1池当り計画	エ ア レ シ ョ ン 部			
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	エアレーション部	沈 澱 部	面 積	面 積	散気方法	個数	計画下水流量に対する空気吹送率	攪拌機の有無
1																
2																
散 水 汚 床																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り	1池当り計画処理量	計 画 BOD	計 画 BOD	計 画 BOD	散 水 汚 床			
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水流量	返送水量	負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数		
1																
2																
3																
最 後 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥	排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類		
1	昭和三十八年	昭和三十八年	昭和三十八年 10月1日	1	2.5	7	2.5	2.88	7.20	7.5	6.250 m ³ /日	2.6	10.7 m ³ /日	0.7 m/min	1.5 m ³ /日	
2	昭和三十九年	昭和三十九年	昭和三十九年 6月1日	1	2.5	7	2.5	2.88	7.20	7.5	6.250	2.6	10.7 m ³ /日	0.7 m/min	1.5 m ³ /日	
3																
4																
5																
⑩ 処理水放流先																
放流河川名 徳山湾																
その湯水量および平水流量 放流位置 徳山市晴海町 0.1番地地丈 処理水放流前の河川水のBOD 13.0ppm																


宇部 都市 居能 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理)	昭和33年 4月		
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和36年 4月 29日		
③ (第2次処理)			
④ 下水排除方式 (含流式) 分流式			
⑤ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	2,500 m³/日 1,500 m³/日	11,300 m³/日 2,770 m³/日	23,770 m³/日 26,400 m³/日
第2次処理		11,300	


⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量						
処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
270.5	270.3	27,000 人	12,000 人	66,000 人	m³/日	m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設	
沈砂池	(晴天時用) / 池 (雨天時用) 2 池
スクリーン	(晴天時用) / 基 (雨天時用) 2 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 2 台 (雨天時用) / 台
前エアレーションタンク	(晴天時用) 池 (雨天時用) 池
最初沈澱池	(晴天時用) / 池 (雨天時用) 池
2階タンク	(晴天時用) 池 (雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 台 (雨天時用) 池
エアレーションタンク	(高級処理用) / 池 (中級処理用) 池
散水戸床	(高速用) 池 (標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式) (数量) 台
最後沈澱池	(活性汚泥用) / 池 (散水戸床用) 池
減菌池	(晴天時用) / 池 (晴天雨時兼用) 池

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類	
1	昭36	昭36	昭36.4.29	1	15.6		2.5	190	475	41	7100	2	7170リヤ	45 R.P.M	水底差掛泥 ホッパ付付泥
2															
3															
4															
5															
エ ア レ ー シ ョ ン タ ン ク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画 処 理 水 量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合				
					長さ	幅	有効水深		下水流入量 返送汚泥量	散気方法	散気式の場合	散気方法	散気式の場合	散気式の場合	散気式の場合
1	昭36	昭36	昭36.4.29	1	36	35.3	4	1828	2500	2350	散気型	660	5		
2															
3															
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画 処 理 水 量	沈 澱 部	1池当り 堰 長	1池当り計画 処 理 水 量	エ ア レ ー シ ョ ン 部	1池当り 散気方法	1池当り 攪拌機の有無
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアー部 沈 澱 部		水面積					
1															
2															
散 水 戸 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画 処 理 水 量	計 画 処 理 量	計画BOD 負荷率	計画散水量	戸材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは幅	幅	戸材深	有効戸面面積	戸材総容量	下 水 量	返送水量				
1															
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類	
1	昭36	昭36	昭36.4.29	1	20.0		2.7	314	848	62.8	7100	2	7170リヤ	45 R.P.M	水底差掛泥
2															
3															
4															
5															

⑩ 処理水放流先

放流河川名 厚 車 川 (2級河川)

その濁水量および平水量

放流位置 海より15.5km上流

処理水放流前の河川水のBOD

⑩ 処理水放流先


放流河川名 厚東川 (2級河川)

その排水量および平水量
放流位置 海より1.5km上流
処理水放流前の河川水のBOD


宇部 市 芝 中 沖 下水処理場

③ フローシート

<第1次および第2次処理>



<汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理)	昭和36年4月		
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和39年4月		
③ 下水排除方式	(合流式) 分流式		
④ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	14,260 m ³ /日 28,520 m ³ /日	21,390 m ³ /日 42,780 m ³ /日	42,780 m ³ /日 85,560 m ³ /日
第2次処理	"	"	"

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量						
処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在 計画		現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在 計画	
20/2	20/2	38,000 人	22,000 人	124,000 人	m ³ /日	m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	池	(雨天時用)
スクリーン	(晴天時用)	基	(雨天時用)
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台	(雨天時用)
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)
最初沈澱池	(晴天時用)	池	(雨天時用)
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)
散水戸床	(高速用)	池	(標準用)
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水戸床用)
滅菌池	(晴天時用)	池	(晴天雨天兼用)

⑨ 各施設の主要諸元

No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	最 初 沈 澱 池									
					1 池 当 り の 寸 法		1 池 当 り		1 池 当 り 計 画 処 理 水 量		1 池 当 り の ホ ッパー容 量	集 泥	排 泥 方 法	
1	37	37	38.10.17	1	長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長	15,000 m ³ /日	集泥方法	集泥機の速度	排泥方法
2					28	4.5x6.3	2.4	500	1,200	100				
3														
4														
5														
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	エ ア レ シ ョ ン タ ン ク									
					1 池 当 り の 寸 法		1 池 当 り の 有効容量	1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合		排 泥 方 法	
1	38	38	38.10.17	1	長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	集泥方法	集泥機の速度
2					40	4.5x6.3	4	3,600	16,000	4,600	散気筒	876	5倍	
3														
4														
5														
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池									
					1 池 当 り 寸 法		1 池 当 り 有効容量	1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	沈 澱 部 1 池 当 り	1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	エ ア レ シ ョ ン 部 1 池 当 り		排 泥 方 法	
1					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	水面積	堰 長	散気方法	個数	集泥方法	集泥機の速度
2														
3														
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	散 水 戸 床									
					1 池 当 り 寸 法		1 池 当 り 有効容量	1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	計 画 BOD	計 画 散水	散 水 戸 の 数		排 泥 方 法	
1					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下 水 量	返 送 水 量	負 荷 率			
2														
3														
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	最 後 沈 澱 池									
					1 池 当 り の 寸 法		1 池 当 り	1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	1 池 当 り の ホ ッパー容 量	集 泥	排 泥 方 法		排 泥 方 法	
1	38	38	38.10.17	1	長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長	15,000 m ³ /日	集泥方法	集泥機の速度	排泥方法
2					32	4.5x6.3	3.6	540	2,000	120				
3														
4														
5														

⑩ 処理水流流先


放流河川名 周 防 灘

その湯水量および平水量
放流位置
処理水流流先の河川水の BOD

下関市 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>

① 工事着手年度(第1次処理)

昭和36年度

" (第2次処理)

昭和38年度

② 共用開始年月日(第1次処理)

昭和40年11月1日

③ " (第2次処理)

"

④ 下水排除方式

合流式(分流式)

⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	3,100 m³/日 28,500 m³/日	11,700 m³/日 35,000 m³/日	m³/日 m³/日
第2次処理	"	"	"

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量

処理面積	処 理 人 口			産業排水量
現在計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在計画
103.1 ha 124.8 ha	28,500 人	8,200 人	100,000 人	170 m³/日 225 m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	/ 池(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池(中級処理用)	池
散水汚床	(高速用)	/ 池(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)		(数量) 台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池(散水汚床用)	/ 池
減菌池	(晴天時用)	/ 池(晴雨天時兼用)	池

⑨ 各施設の主要諸元


最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥	排泥方法	
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類	
1	昭 36	昭 38	昭 40	1	26		2.9	830	1463	84.7	17,500 m ³ /日	3.0	213/214-163	昭 40	昭 41
2															
3															
4															
5															
エアーレーションタンク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合			
					長さまたは径	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	設置の種別	個数	規格寸法
1															
2															
3															
高速エアーレーション沈澱池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部	1 池 当 り	1池当り計画 処 理 水 量	エアーレーション部		1 池 当 り	
					長さまたは径	幅	有効水深	エアーレーション部	沈 澱 部	水 面 積	堰 長	散気方法	個数	攪拌機の有無	
1															
2															
散 水 汚 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD 負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは径	幅	汚材深	有効汚濁面積	汚材総容量	下 水 量	返送水量				
1	昭 37	昭 39	昭 40.11.1	1	26		1.8	530	954	11,700 m ³ /日	4,320 m ³ /日	12	22	60~80	161
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥	排泥方法		
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の種類		
1	昭 38	昭 39	昭 40	1	26		2.7	830	1463	84.7	17,500 m ³ /日	3	213/214-163	昭 40	昭 41
2															
3															
4															
5															
⑩ 処理水放流先 海洋 (日本海 豊後) その汚水量および平水量 放流位置 30m 沖合 処理水放流前の河川水のBOD 0.8 ppm															

長門 市 仙崎


下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和36年				
(第2次処理) "				
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和42年8月1日				
③ (第2次処理) "				
④ 下水排除方式 (合流式) 分流式				
⑤ 処理能力				
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	
処理システム	現在	計画	現在	計画
第1次処理	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日	3,264 m ³ /日
第2次処理	1,632	3,517	1,960	4,264
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量				
処理面積	処理人口			産業排水量
現在	計画	現在	計画	現在
2,0 ha	62.6 ha	3,600 人	1,000 人	4,830 人
2,500 m ³ /日	2,200 m ³ /日			
⑦ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	0 池
スクリーン	(晴天時用)	1 基	(雨天時用)	0 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	2 台	(雨天時用)	2 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	0 池
最初沈澱池	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	0 池
2階タンク	(晴天時用)	0 池	(雨天時用)	0 池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	0 台	(雨天時用)	0 台
エアレーションタンク	(高級処理用)	1 池	(中級処理用)	0 池
散水炉床	(高速用)	0 池	(標準用)	0 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	0 池	(散水炉床用)	0 池
減菌池	(晴天時用)	1 池	(雨天時兼用)	0 池


⑨ 各施設の主要諸元

前 エアレーションタンク									
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1 池当りの寸法			1 池当りの有効容量	1 池当り計画処理量
					長さ	幅	有効水深		下水流入量
1	36	36	42.10.1	1	4	2.5	3.0	30	1,648 m ³ /日
2									
3									
最初沈澱池									
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1 池当りの寸法			1 池当りの有効容量	1 池当り計画処理量
					長さまたは径	幅	有効水深		下水流入量
1	37	37	42.10.1	1	4	-	2.5	50	1,648 m ³ /日
2									
3									
4									
5									
エアレーションタンク									
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1 池当りの寸法			1 池当りの有効容量	1 池当り計画処理量
					長さまたは径	幅	有効水深		下水流入量
1	37	37	42.10.1	1	4	2.5	3.0	30	1,648 m ³ /日
2									
3									
最後沈澱池									
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1 池当りの寸法			1 池当りの有効容量	1 池当り計画処理量
					長さまたは径	幅	有効水深		下水流入量
1									
2									
3									
4									
5									
エアレーションタンク									
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1 池当りの寸法			1 池当りの有効容量	1 池当り計画処理量
					長さまたは径	幅	有効水深		下水流入量
1	37	37	42.10.1	1	4	2.5	3.0	30	1,648 m ³ /日
2									
3									
最後沈澱池									
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1 池当りの寸法			1 池当りの有効容量	1 池当り計画処理量
					長さまたは径	幅	有効水深		下水流入量
1									
2									
3									
4									
5									
⑩ 処理水放流先									
放流河川名 深川湾					その排水量および排水位置 仙崎 1220 番地支海面				
					処理水放流前の河川水の BOD 油水				

長門市 俵山湯町 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>

① 工事着手年度(第1次処理)					
(第2次処理) 昭和36年度					
② 共用開始年月日(第1次処理)					
③ (第2次処理) 昭和37年8月10					
④ 下水排除方式 合流式 (分流式)					
⑤ 処理能力					
汚水量 処理システム	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量
	現在	計画	現在	計画	現在
	第1次処理	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d
第2次処理		450	450	1,350	1,350
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量					
処理面積		処理人口		産業排水量	
現在	計画	現在	計画	現在	計画
436 ha	436 ha	1,200 人	1,200 人	2,500 t/d	0 m³/d
⑦ 下水処理場の現有施設					
沈砂池		(晴天時用) 1 池		(雨天時用) 0 池	
スクリーン		(晴天時用) 1 基		(雨天時用) 0 基	
第1揚水ポンプ		(晴天時用) 0 台		(雨天時用) 0 台	
前エアレーションタンク		(晴天時用) 0 池		(雨天時用) 0 池	
最初沈澱池		(晴天時用) 0 池		(雨天時用) 0 池	
2階タンク		(晴天時用) 0 池		(雨天時用) 0 池	
第2揚水ポンプ		(汚水用) 0 台		(雨天時用) 0 台	
エアレーションタンク		(高級処理用) 1 池		(中級処理用) 0 池	
散水戸床		(高速用) 0 池		(標準用) 0 池	
高速エアレーション沈澱池		(製造会社, 商品名・型式)		(数量) 0 台	
最後沈澱池		(活性汚泥用) 0 池		(散水戸床用) 0 池	
減菌池		(晴天時用) 1 池		(晴雨天時兼用) 0 池	

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1 池 当 り 計 画		集 泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処理水量	タンパー容量	
1													排泥方法
2													
3													
4													
5													
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り 計 画 処 理 量		散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	送還汚泥量	散気方法	個数	
1	昭和36	昭和36	37.8.1	2	10	8.6	3.5	300	225 m³/d	m³/d	散気塔	2	2
2													
3													
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り 有 効 容 量		沈 澱 部	1 池 当 り	1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	エ ア レ シ ョ ン 部
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアレーション部	沈澱部	水面積	堰 長		
1													
2													
散 水 戸 床													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り		計 画 処 理 量		計画BOD 負荷率	計画散水量
					長さまたは幅	幅	戸材深	有効戸面面積	戸材総容量	下水量	返送水量		
1													
2													
3													
最 後 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1 池 当 り 計 画		集 泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処理水量	タンパー容量	
1													排泥方法
2													
3													
4													
5													

⑩ 処理水放流先

放流河川名 本屋川水系 安田川 50%

その湯水量および平水量


放流位置 長門市俵山湯の沖 50%

処理水放流前の河川水のBOD 2ppm

1. 郡 市 長 谷 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>

① 工事着手年度(第1次処理)		昭和36年度								
" (第2次処理)		昭和37年度								
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和42年9月1日								
③ "		"								
④ 下水排除方式		合流式 分流水								
⑤ 処理能力										
処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量						
	現在	計画	現在	計画						
	現在	計画	現在	計画						
第1次処理	3,750 m³/日	6,410 m³/日	9,150 m³/日	9,150 m³/日	14,000 m³/日	19,230 m³/日				
第2次処理	3,200	6,410	3,200	6,410	3,200	6,410				
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量										
処理面積		処理人口			産業排水量					
現在		計画	現在	排水人口	水洗便所使用人口	計画	処理人口	現在	計画	
1,600 m²		2,085 m²	3,000 人	800 人	26,000 人	m³/日	m³/日			
⑦ 下水処理場の現有施設										
沈砂池		(晴天時用)		1 池	(雨天時用)	2 池				
スクリーン		(晴天時用)		2 基	(雨天時用)	4 基				
第1揚水ポンプ		(晴天時用)		2 台	(雨天時用)	2 台				
前エアレーションタンク		(晴天時用)		- 池	(雨天時用)	- 池				
最初沈澱池		(晴天時用)		1 池	(雨天時用)	- 池				
2階タンク		(晴天時用)		- 池	(雨天時用)	- 池				
第2揚水ポンプ		(汚水用)		- 台	(雨天時用)	-				
エアレーションタンク		(高級処理用)		- 池	(中級処理用)	- 池				
散水汚床		(高速用)		1 池	(標準用)	- 池				
高速エアレーション沈澱池		(製造会社, 商品名・型式)				(数量)	1台			
最後沈澱池		(活性汚泥用)		- 池	(散水汚床用)	1 池				
滅菌池		(晴天時用)		- 池	(晴雨天時兼用)	1 池				

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ一容量	集 泥	泥	排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機 の 速 度	
1	昭37.	昭37.	昭2.9.1	1	D=11.2		2.7	79.8	261	35.2	3,200 m ³ /日	0.5	片側式、 15分間隔	1回転 19分	手動
2															
3															
4															
5															
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法
1									m ³ /日	m ³ /日					
2															
3															
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計画 処 理 水 量	エ ア レ シ ョ ン 部 1 池 当 り				
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアレーション部 沈 澱 部	水 面 積	堰 長	散気方法	個数	攪拌機の有無		
1															
2															
散 水 汚 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD 負 荷 率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数		
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚泥面積	汚材総容量	下水 量	返送汚泥量				
1	昭37年度	昭37年度	昭2.9.1	1	D=14.4		1.8	163	27.5	3,200 m ³ /日	m ³ /日	1.2 m ³ /m ² /日	2.0 m ³ /m ² /日	60~80	32
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ一容量	集 泥	泥	排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機 の 速 度	
1	昭37年度	昭37年度	昭2.9.1	1	D=11.3	—	2	100	200	35	3,200 m ³ /日	0.5	片側式、 15分間隔	1回転 19分	汚泥ポンプ
2															
3															
4															
5															
⑩ 処理水放流先															
放流河川名 新川排水路															
その湯水量および平水量 湯水量 5,000 m ³ /日 平水量 13,000 m ³ /日															
放流位置 処理水放流前の河川水のBOD 放流先平均 BOD 2.2 ppm.															

徳島市 中央 下水処理場


① 工事着手年度(第1次処理)	昭和55年度			
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和58年10月1日			
③ 下水排除方式	分流水			
④ 処理能力				
汚水量	晴天時1日平均処理量		雨天時最大処理量	
処理システム	現在	計画	現在	計画
第1次処理	1,724 m ³ /日	27,200 m ³ /日	26,000 m ³ /日	1,566 m ³ /日
第2次処理				

⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量						
処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
27,400	62,200	47,500 人	17,670 人	150,000 人	m ³ /日	m ³ /日


⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
スクリーン	(晴天時用)	基	(雨天時用) 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	台	(雨天時用) 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
最初沈澱池	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用) 台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用) 池
散水汚床	(高速用)	池	(標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水汚床用) 池
滅菌池	(晴天時用)	池	(晴天雨天兼用) 池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量			1池当りのホッパー容量	集 泥		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の種類	排泥方法
1	55	56	58.10.1	2	20	8	2.5	240	240	6.5	2.5	1.5	1.5	5.5
2	55	56	58.10.1	2	20	8	2.5	240	240	6.5	2.5	1.5	1.5	5.5
3														
4														
5														
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長さ	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	規格寸法
1														
2														
3														
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計	エ ア レ シ ョ ン 部			
					長さまたは幅	幅	有効水深		水面積	堰 長	散気方法	個数	1池当り	
1														
2														
散 水 汚 床														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	計画BOD	計画水量	計画BOD	計画水量	汚材の大きさ	散水孔の数
					長さまたは幅	幅	汚材深		下 水 量	返送水量	負荷率			
1														
2														
3														
最 後 沈 澱 池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計	1池当りの	集 泥			
					長さまたは幅	幅	有効水深		処理水量	ホッパー容量	集泥方法	集泥機の種類	集泥機の種類	排泥方法
1	57	57	58.10.1	2	26	8	2.5	208	208	7.5	1.5	1.5	1.5	5.5
2														
3														
4														
5														

⑩ 処理水放流先


放流河川名 乙級河川 徳川(徳川)

その汚水量および平水量 汚水帯砂 1.25 m³ 平水量 250 m³
放流位置 徳川(徳川)川口上流 800 m (徳川市南東部山手山(山手山))
処理水放流前の河川水のBOD 汚水帯砂 27.2 mg/L 平水帯砂 27.2 mg/L


松山 都市 松山 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和 33年度	
" (第2次処理) " 38年度	
② 共用開始年月日(第1次処理) 37年7月10日	
③ " (第2次処理) 38年5月22日	
④ 下水排除方式 合流式 分流式	
⑤ 処理能力	
汚水量	晴天時1日平均処理量 晴天時1日最大処理量 雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画 現在 計画 現在 計画
第1次処理	25,000 m ³ /日 45,000 m ³ /日 45,000 m ³ /日 45,000 m ³ /日 45,000 m ³ /日 129,000 m ³ /日
第2次処理	2,000 m ³ /日 45,000 m ³ /日 45,000 m ³ /日 45,000 m ³ /日 45,000 m ³ /日 86,000 m ³ /日
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量	
処理面積	現在 計画 現在 計画
現在 計画	現在 計画
現在 計画	現在 計画
現在 計画	現在 計画
現在 計画	現在 計画
⑦ 下水処理場の現有施設	
沈砂池	(晴天時用) 1池 (雨天時用) 2池
スクリーン	(晴天時用) 3基 (雨天時用) 2基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 5台 (雨天時用) 1台
前エアレーションタンク	(晴天時用) 池 (雨天時用) 池
最初沈澱池	(晴天時用) 2池 (雨天時用) 池
2階タンク	(晴天時用) 池 (雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 台 (雨天時用) 台
エアレーションタンク	(高級処理用) 池 (中級処理用) 池
散水汚床	(高速用) 1池 (標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式) (数量) 台
最後沈澱池	(活性汚泥用) 池 (散水汚床用) 2池
滅菌池	(晴天時用) 1池 (晴雨天時兼用) 池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 集泥方法	泥 集泥機の種類	排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長						
1	33	38	37.7.10	1	18	36.0	2.0~2.8	10.15	3.0+3	1.1	45,000	11.1	250リットル	2.17/分	1.27リットル	
2	33	38	37.7.10	1	36.0											
3																
4																
5																
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画 処理水量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合			
					長さまたは幅	幅	有効水深			散気方法	個数	装置の種類	規格寸法			
1																
2																
3																
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り有効 容量	1池当り計画 処理水量	沈 澱 部 水 面 積	1 池 当 り 堰 長	1池当り計画 処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部			1 池 当 り 攪拌機の有無
					長さまたは幅	幅	有効水深						散気方法	個数	装置の種類	
1	33	38	37.7.10	1	18	36.0	2.0~2.8	10.15	3.0+3	1.1	45,000	11.1	250リットル	2.17/分	1.27リットル	
2																
散 水 汚 床																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り有効 容量	1 池 当 り 計 画 処 理 量		計画BOD 負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数		
					長さまたは幅	幅	有効水深		下 水 量	返送水量						
1	33	38	37.7.10	1	18	36.0	2.0~2.8	10.15	3.0+3	1.1	45,000	11.1	250リットル	2.17/分	1.27リットル	
2	33	38	37.7.10	1	36.0											
3	33	38	37.7.10	1	36.0											
最 後 沈 澱 池																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 集泥方法	泥 集泥機の種類	排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長						
1	33	38	37.7.10	1	18	36.0	2.0~2.8	10.15	3.0+3	1.1	45,000	11.1	250リットル	2.17/分	1.27リットル	
2	33	38	37.7.10	1	36.0											
3																
4																
5																

⑩ 処理水放流先

放流河川名 三級河川 宮前川支流、中川

その汚水量および平水量 0~0.1 m³/5分
放流位置 松山市生石町子音院 53番地 地先
処理水放流前の河川水のBOD 10.0 ppm

高松市 福岡 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和39年度
 (第2次処理) 昭和39年度
 ② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和39年4月1日
 (第2次処理) 昭和40年4月1日
 ③ 下水排除方式 (分流式) 分流式

⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在	計画	現在
第1次処理	45,000 m ³ /日	45,000 m ³ /日	120,000 m ³ /日
第2次処理	34,000 m ³ /日	45,000 m ³ /日	37,000 m ³ /日

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量

処理面積	処理人口	産業排水量
現在	計画	現在
88,000 m ²	23,000 人	140,000 m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用	池
沈砂池	2池	2池	2池
スクリーン	3基	2基	2基
第1揚水ポンプ	2台	2台	2台
前エアレーションタンク	池	池	池
最初沈殿池	2池	2池	2池
2階タンク	池	池	池
第2揚水ポンプ	台	台	台
エアレーションタンク	池	池	池
散水床	池	池	池
高速エアレーション沈殿池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量) 3台	池
最後沈殿池	(活性汚泥用)	(散水床用)	池
減菌池	池	池	池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量 m ³ /日	1池当りのホ ッパ容量 m ³	集 泥 集泥方法	泥 集泥機の種類	排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長					
1	昭和39年度	昭和39年度	昭和39年4月1日	2	30	18	4.5	126	53	27	11,250	2.5	750リットル	100%/min	サイホン
2	昭和40年度	昭和40年度	昭和40年4月1日	2	30	18	4.5	126	53	27	11,250	2.5	750リットル	100%/min	サイホン
3															
4															
5															
エアーレーションタンク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量 m ³	1池当り計画処理量 下水流入量 m ³ /日	1池当り計画処理量 返送汚泥量 m ³ /日	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長さ	幅	有効水深				散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法
1															
2															
3															
高 速 エ ア ー レ ー シ ョ ン 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り有効容量 エアーレーション部 m ³	沈 澱 部 水 面 積 m ²	1 池 当 り 堰 長 m	1池当り計画 処 理 水 量 m ³ /日	エアーレーション部 1 池 当 り			
					長さまたは幅	幅	有効水深					散気方法	個数	装置の種類	個数
1	昭和39年度	昭和39年度	昭和39年4月1日	2	30	18	4.5	126	53	27	11,250	散気管	26ヶ	7	無
2	昭和40年度	昭和40年度	昭和40年4月1日	2	30	18	4.5	126	53	27	11,250	散気管	26ヶ	7	無
3															
散 水 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り 有効断面面積 m ²	計 画 処 理 量 計 画 散 水 量 m ³ /日	計 画 負 荷 率 kg/m ² /日	計 画 散 水 量 m ³ /日	計 画 散 水 量 m ³ /日	計 画 散 水 量 m ³ /日	計 画 散 水 量 m ³ /日	
					長さまたは幅	幅	有効水深								
1															
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量 m ³ /日	1池当りのホ ッパ容量 m ³	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類	
1															
2															
3															
4															
5															

⑩ 処理水放流先
放流河川名 志田川、御坊川、水戸川、二股河川

その湯水量および平水水量
放流位置 志田川、水戸川、二股河川
処理水放流前の河川水の BOD 150ppm


⑩ 処理水放流先

放流河川名 高松川、御坊川水系、二股河川


その湯水量および平水量
 放流位置 高松川河口
 処理水放流前の河川水のBOD 2.5 ppm

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



福岡市 中部 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和35年度
 (第2次処理) 〃

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和41年7月1日
 (第2次処理) 〃

③ 下水排除方式 (合流式) 分流式

④ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	1,800 m³/d 2,000 m³/d	2,000 m³/d 2,200 m³/d	2,000 m³/d 2,200 m³/d
第2次処理	1,800 m³/d 2,000 m³/d	2,000 m³/d 2,200 m³/d	2,000 m³/d 2,200 m³/d

⑤ 処理面積、処理人口、産業排水量


処理面積	処理人口	産業排水量
現在 計画	現在 計画	現在 計画
114,000 m²	114,000 人	36,000 t/d

⑥ 下水処理場の現有施設


沈砂池	スクリーン	第1揚水ポンプ	前エアレーションタンク	最初沈殿池	2階タンク	第2揚水ポンプ	エアレーションタンク	散水戸床	高速エアレーション沈殿池	最後沈殿池	減菌池
(晴天時用) 〃池 (雨天時用) 池	(晴天時用) 〃基 (雨天時用) 基	(晴天時用) 2台 (雨天時用) 台	(晴天時用) 池 (雨天時用) 池	(晴天時用) 〃池 (雨天時用) 池	(晴天時用) 〃池 (雨天時用) 池	(汚水用) 〃台 (雨天時用) 台	(高級処理用) 〃池 (中級処理用) 池	(高速用) 〃池 (標準用) 池	(製造会社、商品名・型式) (数量) 台	(活性汚泥用) 〃池 (散水戸床用) 池	(晴天時用) 〃池 (晴雨天時兼用) 池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 殿 池																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度		
1	昭 38.8.10		昭 41.7.1	2	27.7	19.8	2.4	22.6	267	27.7	12,000	1	12,000式	0.7%/min	目圧流す (手動)	
2			昭 41.7.1	2												
3																
4																
5																
エアーレーションタンク																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散 気 式 の 場 合 返送汚泥量	散 気 方 法	散気器 個数	計画下水流量に 対する送気吹送倍率	機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長	幅	有効水深							装置の種類	個数	規格寸法
1	昭 38.8.10		昭 41.7.1	2	46.0	7.0	4.5	4.7	20,000	4,000	散気器	1	4~7			
2			昭 41.7.1	2												
3																
高速エアーレーション沈殿池																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り 有 効 容 量			沈 殿 部 水 面 積	1 池 当 り 堰 長	1池当り計画 処理水量	エアーレーション部		1 池 当 り 攪拌機の有無
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアーレーション部	沈 殿 部	散気方法				個数		
1																
2																
散 水 戸 床																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り			計 画 処 理 量		計画散水量	戸材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは幅	幅	戸材深	有効面積	戸材総容量	下 水 量	返送水量	負荷率				
1																
2																
3																
最 後 沈 殿 池																
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度		
1	昭 40.9		昭 41.7.1	2	27.7	19.8	2.4	22.6	267	27.7	12,000	1	12,000式	0.55%/min	圧入ポンプ	
2			昭 41.7.1	2												
3																
4																
5																

⑩ 処理水流放先
放流河川名 千原川

その湯水量および平水量
放流位置
処理水流放前の河川水のBOD

⑩ 処理水放流先

放流河川名 博多湾

その処理水量および平水量

放流位置

処理水放流前の河川水のBOD

福岡市 砂永 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和44年度
 (第2次処理))

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和44年11月1日
 (第2次処理))

③ 下水排除方式 合流式 (分流式)

④ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	98 m³/d	2,476 m³/d	1,720 m³/d
第2次処理	2	2	2

⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積	処理人口	産業排水量
現在計画	現在排水人口	現在計画
25.5 ha	1,500人	8,000 m³/d

⑦ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用
沈砂池	1池	1池
スクリーン	1基	1基
第1揚水ポンプ	3台	3台
前エアレーションタンク	1池	1池
最初沈澱池	1池	1池
2階タンク	1池	1池
第2揚水ポンプ	1台	1台
エアレーションタンク	1池(高級処理用)	1池(中級処理用)
散水汚床	1池(高速用)	1池(標準用)
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)
最後沈澱池	1池(活性汚泥用)	1池(散水汚床用)
散水汚床	1池(晴天時用)	1池(晴天雨天兼用)

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り		1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集泥方法	集泥機の速度	排泥方法
					長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	m³/d	m³		
1														
2														
3														
4														
5														

エアレーションタンク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合		機械攪拌式の場合			
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法
1	昭和42年	昭和42年	昭和44年11月1日	2	16.0	6.5	4.0	416.0	2,476	2,220	散気式(1600mm)	40	✓		
2															
3															

高速エアレーション沈澱池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理量	1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	1池当りの 面積	1池当りの 堰長
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	
1													
2													

散水汚床												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理量	1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	1池当りの 面積
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数
1												
2												
3												

最後沈澱池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	1池当り計画処理量	1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	1池当りの 面積
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数
1	昭和42年	昭和42年	昭和44年11月1日	2	16.0	6.5	4.0	416.0	2,476	2,220	散気式(1600mm)	40
2												
3												
4												
5												

⑩ 処理水放流先
放流河川名

その湛水量および平水量
放流位置
処理水放流前の河川水のBOD

長崎 市 茂・里 町 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和34年度
 " (第2次処理) 昭和37年度

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和36年12月1日(簡易処理)
 " (第2次処理) 昭和39年9月10日(高級処理)

③ 下水排除方式 合流式 (分流式)

④ 処理能力 () 人 日 計 画

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現	在	計	画	現	在	計	画
第1次処理	11,000	m³/日	(23,700)	m³/日	11,000	m³/日	(23,700)	m³/日
第2次処理	11,000	m³/日	(23,700)	m³/日	11,000	m³/日	(23,700)	m³/日

⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量

処理面積		処理人口		産業排水量	
現	在	計	画	現	在
10,000	m²	36,700	人	16,300	m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	2 池	(雨天時用)	2 池
スクリーン	(晴天時用)	2 基	(雨天時用)	2 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	1 台	(雨天時用)	1 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	1 池
最初沈澱池	(晴天時用)	3 池	(雨天時用)	3 池
2階タンク	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	1 池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	3 台	(雨天時用)	3 台
エアレーションタンク	(高級処理用)	2 池	(中級処理用)	2 池
散水汙床	(高速用)	1 池	(標準用)	1 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	1 池	1 池
減速沈澱池	(活性汚泥用)	2 池	(散水汙床用)	2 池
減菌池	(晴天時用)	1 池	(晴天雨天時兼用)	1 池

```


graph LR
    A[初沈より汚泥流入] --> B[濃縮槽]
    B --> C((P))
    C --> D[加温消化槽]
    D -- "(ガス)" --> E[脱硫器]
    E --> F[ガスタンク]
    G[ボイラー] -- "(蒸気)" --> F
    F --> H[真空脱水機]
    I[薬注装置] --> H
    H --> J[ケーキ埋立]
  
```

- 118 -


滑石町 道尾地区 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



注＝曝気槽の前に返送汚泥のみを再曝気する槽（再曝気槽）がありますが、当処理場においては曝気槽と再曝気槽を1槽にして運転しておりますので、実際の運転状況に合ったフローシートを図示します。



① 工事着手年度(第1次処理)	昭和38年度	
② " (第2次処理)	昭和39年度	
③ 共用開始年月日(第1次処理)	昭和40年9月1日	
④ " (第2次処理)	昭和40年9月1日	
④ 下水排除方式	合流式	分流式
⑤ 処理能力		
汚水量	晴天時1日平均処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在	計画
第1次処理	800 m³/日	4,000 m³/日
第2次処理	800	4,000

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量						
処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在 計画		現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在 計画	
170 ha	170 ha	20,000 人	2,000 人	20,000 人	m ³ /日	m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	2	池	(雨天時用)
スクリーン	(晴天時用)	2	基	(雨天時用)
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	3	台	(雨天時用)
前エアレーションタンク	(晴天時用)	-	池	(雨天時用)
最初沈澱池	(晴天時用)	-	池	(雨天時用)
2階タンク	(晴天時用)	-	池	(雨天時用)
第2揚水ポンプ	(汚水用)	-	台	(雨天時用)
エアレーションタンク	(高級処理用)	2	池	(中級処理用)
散水戸床	(高速用)	-	池	(標準用)
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	-	(数量)	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	2	池	(散水戸床用)
減菌池	(晴天時用)	1	池	(晴雨天時兼用)


⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池									
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	1 池 当 り 計 画 処 理 水 量
					長さまたは幅	有効水深	有効容量	堰 長	1 池 当 り の ホ ッ パ ー 容 量
1									m ³ /日
2									
3									
4									
5									
エ ア レ ー シ ョ ン タ ン ク									
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	散 気 式 の 場 合
					長さ	幅	有効水深	有効容量	散 気 方 法
1	昭39		昭40.9.1	2	6	22	3.78	500	2,000 m ³ /日
2	昭39		昭40.9.1	1					2,000 m ³ /日
3	昭40		昭41.4.1	1					散気ノズル 78
									78 6.4倍
									78 6.4倍
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池									
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	エ ア レ ー シ ョ ン
					長さまたは幅	幅	有効水深	エ ア レ ー シ ョ ン 部 1 池 当 り	散 気 方 法
1								エ ア レ ー シ ョ ン 部 1 池 当 り	散 気 方 法
2								エ ア レ ー シ ョ ン 部 1 池 当 り	散 気 方 法
								エ ア レ ー シ ョ ン 部 1 池 当 り	散 気 方 法
散 水 戸 床									
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	計 画 BOD
					長さまたは幅	幅	有効水深	エ ア レ ー シ ョ ン 部 1 池 当 り	散 気 方 法
1								エ ア レ ー シ ョ ン 部 1 池 当 り	散 気 方 法
2								エ ア レ ー シ ョ ン 部 1 池 当 り	散 気 方 法
3								エ ア レ ー シ ョ ン 部 1 池 当 り	散 気 方 法
最 後 沈 澱 池									
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	集 泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	堰 長
1	昭39		昭40.9.1	2	10	10	3.5	100	36
2	昭39		昭40.9.1	2					2,000 m ³ /日
3									0
4									
5									
⑩ 処理水放流先									
放流河川名 浦上川上流									
その湯水量および平水量 30.2 m ³ /日									
放流位置 長崎市佐古所20番地地先									
処理水放流前の河川水の BOD 12.000									


佐世保市 千 下処理場

⑧ フローシート

＜第1次および第2次処理＞



＜下水汚泥処理＞



① 工事着手年度 (第1次処理)	B6 昭和34年度
② 共用開始年月日 (第1次処理)	B6 昭和32年 7月1日
③ ④ 下水排除方式	合流式 分流式
⑤ 処理能力	
汚水量	晴天時1日平均処理量 晴天時1日最大処理量 雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画 現在 計画 現在 計画
第1次処理	8,112 m³/d 32,064 m³/d m³/d m³/d m³/d m³/d
第2次処理	8,112 32,064

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量	
処理面積	現在 計画
現在排水人口	現在排水人口 永住者使用人口 計画処理人口
産業排水量	現在 計画
339.3ha 46,854人 46,700人 37,780人 152,700人 0 m³/d 0 m³/d	

⑦ 下水処理場の現有施設	
沈砂池	(晴天時用) / 池 (雨天時用)
スクリーン	(晴天時用) 3 基 (雨天時用) 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 台 (雨天時用) 台
前エアレーションタンク	(晴天時用) 池 (雨天時用) 池
最初沈澱池	(晴天時用) 2 池 (雨天時用) 池
2階タンク	(晴天時用) 池 (雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 台 (雨天時用)
エアレーションタンク	(高級処理用) 池 (中級処理用) 池
散水汚床	(高速用) (標準用) 2 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式) (数量) 台
最後沈澱池	(活性汚泥用) 池 (散水汚床用) 池
滅菌池	(晴天時用) 池 (晴雨天時兼用) / 池

() は建設中のためである。

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																		
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法			
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度				
1	一部 B6 34	一部 B6 34	B6 36.9.1	1	19.0		2.7	283	764	59.6	8,112	汚泥溜 3.0	フリフイヤー	25 回転/分	汚泥ポンプ			
2	一部 B6 35	一部 B6 35	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
3	一部 B6 36	一部 B6 36	B6 41.4.1	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
4	一部 B6 40	一部 B6 40	〃	〃	25.3	有効巾 12.0	3.0	306	918	89.1	14,976	汚泥溜 28.2	フリフイヤー	可変減速機付 0.2~0.8分/分	汚泥ポンプ			
5	一部 B6 41	一部 B6 41	B6 42.4.1	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
散 水 汚 床																		
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り			計 画 処 理 量		計画BOD 負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数		
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚泥面積	汚材総容量	下 水 量	返送水量							
1	一部 B6 32	一部 B6 33	B6 36.9.1	1	24.0		1.0	452	1,017	8,112	0	1.05	19.0	50~80		99		
2	一部 B6 33	一部 B6 33	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
3	一部 B6 34	一部 B6 34	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
4	一部 B6 35	一部 B6 35	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
5	一部 B6 36	一部 B6 36	B6 44.4.1	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
6	一部 B6 42	一部 B6 42	〃	22 畝	28.0		1.8	612	4,187	14,976	0	1.05	19.5	上層 38~80 下層 120~150		138		
7	計																	
8		(註)	B6 43	土木工事 機械工事	6,850畝 10,100畝	で、ア = 期まで完了する。												
9																		
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池																		
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り 有効容量			沈 澱 部 1 池 当 り 水 面 積	1 池 当 り 堰 長	1 池 当 り 計 画 処 理 水 量	エ ア レ シ ョ ン 部		1 池 当 り 攪拌機の有無		
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアーシ ョン部	沈 澱 部	散気方法				個数				
1																		
2																		
最 後 沈 澱 池																		
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法			
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度				
1	一部 B6 32	一部 B6 33	B6 36.9.1	1	19.0		2.7	283	764	59.6	8,112	汚泥溜 3.0	フリフイヤー	25 回転/分	汚泥ポンプ			
2	一部 B6 33	一部 B6 33	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
3	一部 B6 34	一部 B6 34	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
4	一部 B6 37	一部 B6 39	B6 40.4.1	22 畝	有効長さ 30.5	13.05	2.5	398	995	106.8	14,976	汚泥溜 41.6	フリフイヤー	可変減速機付 0.2~0.8分/分	汚泥ポンプ			
5	一部 B6 40	一部 B6 41	B6 41.4.1	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
⑩ 処理水放流先																		
放流河川名 佐世保湾																		
その湛水量および平水量																		
放流位置																		
処理水放流直前の河川水の BOD																		
佐世保湾																		

⑩ 処理水放流先

放流河川名 佐世保湾

その汚水量および平水層

放流位置


処理水放流前の河川水のBOD

佐世保湾

熊本市 蓮台寺 下水処理場

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



①	工事着手年度(第1次処理) 昭和57年			
	(第2次処理) 昭和58年			
②	供用開始年月日(第1次処理) 昭和58年1月6日			
③	(第2次処理) 昭和58年4月1日			
④	下水排除方式 (合流式) 分流水式			
⑤	処理能力 現在の設計による事			
	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在	計画	現在	計画
第1次処理	2,600 m ³ /日	4,700 m ³ /日	15,100 m ³ /日	176,666 m ³ /日
第2次処理		6,700	74,088	176,666

⑤ 処理面積	処理人口	産業排水量
現在計画	現在排水人口	水洗便所使用人口
1,250 m ²	4,200 人	2,500 人
		2,500 人

⑥ 下水処理場の現有施設	
沈砂池	(晴天時用) 2池 (雨天時用) 池
スクリーン	(晴天時用) 2基 (雨天時用) 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 1台 (雨天時用) 2台
前エアレーションタンク	(晴天時用) 池 (雨天時用) 池
最初沈澱池	(晴天時用) 2池 (雨天時用) 池
2階タンク	(晴天時用) 池 (雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 台 (雨天時用) 池
エアレーションタンク	(高級処理用) 池 (中級処理用) 池
散水戸床	(高速用) 池 (標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式) (数量) 台
最後沈澱池	(活性汚泥用) 池 (散水戸床用) 池
滅菌池	(晴天時用) 1池 (晴雨天時兼用) 池

⑨ 各施設の主要諸元

No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	最初沈澱池				1池当りのホッパ容量	集泥方法	集泥機の速度	排泥方法
					1池当りの寸法	1池当りの有効水深	1池当りの有効面積	1池当りの有効容量				
1	昭和57	昭和58	昭和58.1.6	4	長さまたは幅	有効水深	有効面積	有効容量	2.6	スクリーン	0.6 m/min	スクリーン
2												
3												
4												
5												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	エアレーションタンク				散気式の場合	機械攪拌式の場合	散気方法	散気機の速度
					1池当りの寸法	1池当りの有効水深	1池当りの有効容量	1池当りの有効面積				
1					長さまたは幅	有効水深	有効面積	有効容量	散気方法	散気機の速度	散気方法	散気機の速度
2												
3												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	高速エアレーション沈澱池				1池当りのホッパ容量	集泥方法	集泥機の速度	排泥方法
					1池当りの寸法	1池当りの有効水深	1池当りの有効面積	1池当りの有効容量				
1					長さまたは幅	有効水深	有効面積	有効容量	2.6	スクリーン	0.6 m/min	スクリーン
2												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	散水戸床				1池当りのホッパ容量	集泥方法	集泥機の速度	排泥方法
					1池当りの寸法	1池当りの有効水深	1池当りの有効面積	1池当りの有効容量				
1					長さまたは幅	有効水深	有効面積	有効容量	2.6	スクリーン	0.6 m/min	スクリーン
2												
3												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	最後沈澱池				1池当りのホッパ容量	集泥方法	集泥機の速度	排泥方法
					1池当りの寸法	1池当りの有効水深	1池当りの有効面積	1池当りの有効容量				
1					長さまたは幅	有効水深	有効面積	有効容量	2.6	スクリーン	0.6 m/min	スクリーン
2												
3												
4												
5												

⑩ 処理水放流先

放流河川名 一級河川 河川

その湯水量および排水量 6,400 m³/日
放流位置 熊本市蓮台寺 920番地 地先
処理水放流前の河川水のBOD 7.8 mg/l

別府市山田

下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和26年度

(第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和33年12月1日

(第2次処理)

④ 下水排除方式 合流式 合流式

⑤ 処理能力

汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在	計画	現在
第1次処理	3,650 m ³ /日	11,000 m ³ /日	m ³ /日
第2次処理			

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量

処理面積	処理人口	産業排水量
現在	現在	現在
計画	計画	計画
167ha	16,200人	4,500人
		2,400人
		m ³ /日
		m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	2池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	1基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	3台(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
最初沈砂池	(晴天時用)	1池(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	1台(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	池(中級処理用)	池
散水汚床	(高速用)	2池(標準用)	池
高速エアレーション沈砂池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台
最後沈砂池	(活性汚泥用)	1池(散水汚床用)	池
減菌池	(晴天時用)	1池(雨天時兼用)	池

⑧ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機 の 速 度		
1	昭和27年度	昭和30年度	昭和33.12.1	1	22.0		2.5	277	247	49	11,000	2.5	7272t/h	4.3 M/min	ポンプ
2															
3															
4															
5															
エアレーションタンク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処 理 水 量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合			
					長	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法
1															
2															
3															
高速エアレーション沈澱池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部	1池当り	1池当り計画 処 理 水 量	エアレーション部		1 池 当 り	
					長さまたは幅	幅	有効水深	エ-レーション部	沈 澱 部	堰 長		散気方法	個数	攪拌機の有無	
1															
2															
散 水 汚 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD 負荷率	計画散水量	汚 材 の 大 き さ	散水孔の数		
					長さまたは幅	幅	汚 材 深	有効汚水面積	汚 材 総 容 量	下 水 量	返 送 水 量				
1	昭和27年度	昭和30年度	昭和33.12.1	1	22.0		1.8	240	440	4,000	400	1.0	20	40~60	12
2	昭和28年度	昭和30年度	昭和34.4.1	1									20		24
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ-容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機 の 速 度		
1	昭和27年度	昭和30年度	昭和33.4.1	1	22.0		2.5	277	247	49	11,000	2.5	7272t/h	4.3 M/min	ポンプ
2															
3															
4															
5															

⑩ 処理水放流先

放流河川名 春日見川(朝比奈川水系2級河川)

その汚水量および平水量 2,990m³/sec(汚水側) 2,430m³/sec(平水量)

放流位置 河川より上流約140m

処理水放流前の河川水のBOD 2.5ppm


⑨ 処理水放流先

放流河川名 山見川(朝川)水系2級河川)


その汚水量および平水量 0.99 m³/sec(汚水量) 2.43 m³/sec(平水量)
放流位置 山見川上流約1.5km
処理水放流前の河川水のBOD 2.5 ppm

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



消化槽 1池
濃縮槽 1基
乾燥床 4床

鹿児島市錦江 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理)
 " (第2次処理) 昭和27年11月18日

② 共用開始年月日(第1次処理)
 " (第2次処理) 昭和30年11月29日

③ 下水排除方式 合流式 (分流式)

④ 処理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d
第2次処理	22,000	38,400	29,000	46,000				

⑤ 処理面積、処理人口、産業排水量


処理面積		処 理 人 口		産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水処使用人口	計画処理人口	現在 計画
460 ha	850 ha	120,000 人	120,000 人	160,000 人	m³/d m³/d

⑥ 下水処理場の現有施設


施設名	晴天時用	雨天時用	池	基
沈砂池	2	2	池	基
スクリーン	2	2	基	基
第1揚水ポンプ	2	2	台	台
前エアレーションタンク	2	2	池	池
最初沈澱池	2	2	池	池
2階タンク	2	2	池	池
第2揚水ポンプ	2	2	台	台
エアレーションタンク	3	3	池	池
散水戸床	1	1	池	池
高速エアレーション沈澱池	2	2	池	池
最後沈澱池	2	2	池	池
減菌池	2	2	池	池

⑧ フローシート

〈第1次および第2次処理〉



〈下水汚泥処理〉



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画 処理水量 m³/d	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法
					長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類	
1															
2															
3															
4															
5															

エ ア レ シ ョ ン タ ン ク														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合	
					長さ	幅	有効水深	有効容量	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類
1	30.3.31	30.3.31	30.11.29	1	120	4	4	1920	9100	2300	散気盤	288	2.8t	
2	34.3.31	34.3.31	34.4.1	1	120	4	4	1920	9100	2300	"	288	2.8t	
3	39.3.31	39.3.31	39.4.1	1	162	4	4	2340	11200	3000	"	864	2.8t	

高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量			沈 澱 部		エ ア レ シ ョ ン 部		1池当り 攪拌機の有無
					長さ	幅	有効水深	有効容量	有効容量	水面積	堰 長	散気方法	個数		
1															
2															

散 水 戸 床																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り			計 画 処 理 量		計画BOD 負荷率	計画散水量	戸材の大きさ	散水孔の数
					長さ	幅	戸材深	有効戸面積	戸材容量	下水量	返送水量					
1																
2																
3																

最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画 処理水量		集 泥		排泥方法
					長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	集泥方法	集泥機の種類			
1	30.3.31	30.11.29	30.11.29	3	8	8	6.3	192	870	8	276	276	276	276	
2	36.3.31	36.4.1	36.4.1	3	8	8	6.3	192	870	8	276	276	276	276	
3	39.3.31	39.4.1	39.4.1	3	8	11	6.0	284	1089	10	373	373	373	373	
4															
5															


⑩ 処理水放流先
 放流河川名 甲斐川河口

その濁水量および平水量 150立方メートル
 放流位置 鹿児島市錦江町27番地先
 処理水放流前の河川水のBOD 22 mg/l

東京都 芝浦 下水処理場

⑧ フローシート

第1次および第2次処理



① 工事着手年度 (第1次処理)	大正 13 年
② 共用開始年月日 (第1次処理)	昭和 11 年
③ 工事着手年度 (第2次処理)	昭和 14 年
④ 下水排除方式	合流式 分流水

処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
第1次処理	現在 計画	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第2次処理	現在 計画	現在 計画	現在 計画	現在 計画

処理面積	処理人口	産業排水量
現在 計画	現在排水人口 水洗便所使用人口 計画処理人口	現在 計画

下水処理場の現有施設	池数	池の寸法	池の用途
沈砂池	1	幅 有効水深	雨天時用
スクリーン	1	幅 有効水深	雨天時用
第1揚水ポンプ	1	幅 有効水深	雨天時用
前エアレーションタンク	1	幅 有効水深	雨天時用
最初沈澱池	1	幅 有効水深	雨天時用
2階タンク	1	幅 有効水深	雨天時用
第2揚水ポンプ	1	幅 有効水深	雨天時用
エアレーションタンク	20	幅 有効水深	高級処理用
散水汚床	1	幅 有効水深	標準用
高速エアレーション沈澱池	1	幅 有効水深	製造会社、商品名、型式、数量
最後沈澱池	1	幅 有効水深	活性汚泥用
減圧池	1	幅 有効水深	晴天時用

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量
1	24	24	24	3	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
2	24	24	24	1	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
3														
4														
5														
エアーレーションタンク														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量
1	24	24	24	0	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
2	24	24	24	6	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
3	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
4	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
5	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
高速エアレーション沈澱池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量
1	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
2	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
3	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
4	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
5	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
散 水 汚 床														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量
1	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
2	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
3	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
4	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
5	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
最 後 沈 澱 池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量	1池当りの有効容量
1	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
2	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
3	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
4	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深
5	24	24	24	2	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深	幅 有効水深

⑩ 処理水放流先

放流河川名 高橋運河

その汚水量および平水量

放流位置

処理水放流前の河川水のBOD

東京都港区南1-2

東京都三河島下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 大正2年
 " (第2次処理) 大正2年
 ② 共用開始年月日(第1次処理) 大正12年
 " (第2次処理) 大正12年
 ④ 下水排除方式 (合流式) 分流式

⑤ 処理能力

処理システム	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	2,130,000 ^{m³/日}	4,160,000 ^{m³/日}	3,750,000 ^{m³/日}	4,200,000 ^{m³/日}	6,530,000 ^{m³/日}	110,000 ^{m³/日}
第2次処理	2,130,000	4,160,000	3,750,000	4,200,000	3,750,000	620,000

⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量


処理面積		処理人口		産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在
1,160 ^{ha}	6,926 ^{ha}	618,300 ^人	618,300 ^人	1,120,000 ^人	2,240 ^{m³/日}

⑦ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用	池数
沈砂池	2池	2池	4池
スクリーン	2基	2基	4基
第1揚水ポンプ	10台	10台	20台
前エアレーションタンク	2池	2池	4池
最初沈澱池	15池	15池	30池
2階タンク	0池	0池	0池
第2揚水ポンプ	0台	0台	0台
エアレーションタンク	17池	17池	34池
散水床	0池	0池	0池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	0台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	17池(散水床用)	34池
沈留池	0池	0池	0池

⑧ フローシート

〈第1次および第2次処理〉




⑨ 各施設の主要諸元

前 エアレーションタンク												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合		
					長さ	幅	有効水深		下水流入量	散気方法	個数	時間当り水量に対する空気供給倍率
1	昭和61年度	昭和61年度	昭和62年	2	10.03	6.0	4.2	2.093	102,000 ^{m³/日}	散気筒	660	660
2												
3												
最初沈澱池												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当りの有効面積	1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥方法
					長さ	幅	有効水深					集泥機の速度
1	昭和61年度	昭和61年度	昭和62年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
2	昭和62年	昭和62年	昭和63年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
3	昭和63年	昭和63年	昭和64年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
4	昭和64年	昭和64年	昭和65年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
5	昭和65年	昭和65年	昭和66年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
6	昭和66年	昭和66年	昭和67年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
7	昭和67年	昭和67年	昭和68年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
8	昭和68年	昭和68年	昭和69年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
9	昭和69年	昭和69年	昭和70年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
エアレーションタンク												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合		
					長さ	幅	有効水深		下水流入量	散気方法	個数	時間当り水量に対する空気供給倍率
1	昭和69年度	昭和69年度	昭和70年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
2	昭和70年	昭和70年	昭和71年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
3	昭和71年	昭和71年	昭和72年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
4	昭和72年	昭和72年	昭和73年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
5	昭和73年	昭和73年	昭和74年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
6	昭和74年	昭和74年	昭和75年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
7	昭和75年	昭和75年	昭和76年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
8	昭和76年	昭和76年	昭和77年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
9	昭和77年	昭和77年	昭和78年	2	8.4	12.6	3.6	1.562	4.440	10.0	41,300	18.0
最後沈澱池												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当りの有効面積	1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥方法
					長さ	幅	有効水深					集泥機の速度
1	昭和67年度	昭和67年度	昭和68年	4	2.0	1.0	3.0	5.74	2.200	1.0	4.0	リフト式
2	昭和68年	昭和68年	昭和69年	4	2.0	1.0	3.0	5.74	2.200	1.0	4.0	リフト式
3	昭和69年	昭和69年	昭和70年	4	2.0	1.0	3.0	5.74	2.200	1.0	4.0	リフト式
4	昭和70年	昭和70年	昭和71年	4	2.0	1.0	3.0	5.74	2.200	1.0	4.0	リフト式
5	昭和71年	昭和71年	昭和72年	4	2.0	1.0	3.0	5.74	2.200	1.0	4.0	リフト式
6	昭和72年	昭和72年	昭和73年	4	2.0	1.0	3.0	5.74	2.200	1.0	4.0	リフト式
7	昭和73年	昭和73年	昭和74年	4	2.0	1.0	3.0	5.74	2.200	1.0	4.0	リフト式
8	昭和74年	昭和74年	昭和75年	4	2.0	1.0	3.0	5.74	2.200	1.0	4.0	リフト式
9	昭和75年	昭和75年	昭和76年	4	2.0	1.0	3.0	5.74	2.200	1.0	4.0	リフト式

東京都 砂町 下水処理場

⑧ フローシート

〈第1次および第2次処理〉



〈下水汚泥処理〉

① 工事着手年度(第1次処理)	大正 14 年			
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和 33 年			
③ ② (第2次処理)	昭和 34 年			
④ 下水排除方式	合流式 ⑤流式			
⑤ 処理能力				
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画	
第1次処理	275,000 ^{m³/日}	304,000 ^{m³/日}	630,000 ^{m³/日}	
第2次処理	275,000	304,000	630,000	
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量				
処理面積	処 理 人 口		産業排水量	
現在計画	現在排水人口	水流通所使用人口	計画処理人口	
1.272 ^{ha}	353,600 人	353,600 人	840,000 人	
7.2 ^{m³/日}			67.2 ^{m³/日}	
⑦ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	0 池	(雨天時用)	0 池
スクリーン	(晴天時用)	2 基	(雨天時用)	0 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	6 台	(雨天時用)	0 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	0 池	(雨天時用)	0 池
最初沈澱池	(晴天時用)	2 池	(雨天時用)	0 池
2階タンク	(晴天時用)	0 池	(雨天時用)	0 池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	0 台	(雨天時用)	0
エアレーションタンク	(高級処理用)	1 池	(中級処理用)	0 池
散水戸床	(高速用)	0 池	(標準用)	0 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)		0 台
最終沈澱池	(活性汚泥用)	10 池	(散水戸床用)	0 池
減菌池	(晴天時用)	0 池	(晴雨天時兼用)	1 池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類	
1	昭和33年度	昭和33年度	昭和34年	1	36.0	-	2.2	1.018	3.200	12.00	52.450	12.7	求込掻式	600 R.P.M.	ポンプ吸揚
2	昭和34年度	昭和34年度	昭和35年	1	36.0	-	2.2	1.018	3.200	12.00	52.450	12.7	求込掻式	600 R.P.M.	ポンプ吸揚
3	昭和35年度	昭和35年度	昭和36年	1	36.0	-	2.2	1.018	3.200	12.00	52.450	12.7	求込掻式	600 R.P.M.	ポンプ吸揚
4	昭和36年度	昭和36年度	昭和37年	1	36.0	-	2.2	1.018	3.200	12.00	52.450	12.7	求込掻式	600 R.P.M.	ポンプ吸揚
5	昭和37年度	昭和37年度	昭和38年	1	36.0	-	2.2	1.018	3.200	12.00	52.450	12.7	求込掻式	600 R.P.M.	ポンプ吸揚
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散気式の場合 散気方法	散気方法 回数	機械攪拌式の場合 装置の種類	集 泥	排泥方法	
					長さ	幅	有効水深								散気方法
1	昭和33年度	昭和33年度	昭和34年	4	30.0	6.0	4.2	8.460	12.7	空気板	2.572	空気板	600 R.P.M.	ポンプ吸揚	
2	昭和34年度	昭和34年度	昭和35年	4	30.0	6.0	4.2	8.460	12.7	空気板	2.572	空気板	600 R.P.M.	ポンプ吸揚	
3	昭和35年度	昭和35年度	昭和36年	4	30.0	6.0	4.2	8.460	12.7	空気板	2.572	空気板	600 R.P.M.	ポンプ吸揚	
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量 エアレーション部	沈 澱 部 1 池 当 り 水 面 積	1池当り計画 処 理 水 量	エ ア レ シ ョ ン 部 1 池 当 り 散 気 方 法	集 泥	排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深							集泥機の種類	
1	昭和33年度	昭和33年度	昭和34年	4	45.0	25.0	2.4	1,125	4,000	12.7	空気板	0.35	空気板		
2	昭和34年度	昭和34年度	昭和35年	4	45.0	25.0	2.4	1,125	4,000	12.7	空気板	0.35	空気板		
散 水 戸 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り 有効面積	計画処理量 下水流量	計画BOD 負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数		
					長さまたは幅	幅	汚材深							散気方法	回数
1	昭和33年度	昭和33年度	昭和34年	4	45.0	25.0	2.4	1,125	4,000	12.7	4.0	4.0	4.0		
2	昭和34年度	昭和34年度	昭和35年	4	45.0	25.0	2.4	1,125	4,000	12.7	4.0	4.0	4.0		
3	昭和35年度	昭和35年度	昭和36年	4	45.0	25.0	2.4	1,125	4,000	12.7	4.0	4.0	4.0		
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深				有効面積	有効容量		堰 長	集泥方法
1	昭和33年度	昭和33年度	昭和34年	4	45.0	25.0	2.4	1,125	4,000	12.7	4.0	4.0	4.0		
2	昭和34年度	昭和34年度	昭和35年	4	45.0	25.0	2.4	1,125	4,000	12.7	4.0	4.0	4.0		
3	昭和35年度	昭和35年度	昭和36年	4	45.0	25.0	2.4	1,125	4,000	12.7	4.0	4.0	4.0		
4	昭和36年度	昭和36年度	昭和37年	4	45.0	25.0	2.4	1,125	4,000	12.7	4.0	4.0	4.0		
5	昭和37年度	昭和37年度	昭和38年	4	45.0	25.0	2.4	1,125	4,000	12.7	4.0	4.0	4.0		
⑩ 処理水放流先															
放流河川名 東京都 江戸川 砂町 7-2 北走															
その湯水量および平水放流位置 東京都 江戸川 砂町 7-2 北走															
処理水放流前の河川水のBOD															

東京都 小台 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和32年
 (第2次処理) "

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和37年

③ (第2次処理) "

④ 下水排除方式 (合流式) 分流式

⑤ 処理能力

処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
現在計画	現在計画	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	206,000 m ³ /日	336,000 m ³ /日	358,000 m ³ /日	429,000 m ³ /日
第2次処理	224,000 m ³ /日	336,000 m ³ /日	358,000 m ³ /日	429,000 m ³ /日

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積	処理人口	産業排水量
現在計画	現在排水人口	現在計画
222 ha	3,619 人	426,700 人
	426,700 人	770,000 人
		44,000 m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用) 3 池 (雨天時用) 0 池
スクリーン	(晴天時用) 3 基 (雨天時用) 0 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 7 台 (雨天時用) 0 台
前エアレーションタンク	(晴天時用) 2 池 (雨天時用) 0 池
最初沈澱池	(晴天時用) 6 池 (雨天時用) 0 池
2階タンク	(晴天時用) 0 池 (雨天時用) 0 池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 0 台 (雨天時用) 0 台
エアレーションタンク	(高級処理用) 8 池 (中級処理用) 0 池
散水汙床	(高速用) 0 池 (標準用) 0 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式) (数量) 0 台
最後沈澱池	(活性汚泥用) 8 池 (散水汙床用) 0 池
滅菌池	(晴天時用) 0 池 (晴雨天時兼用) 1 池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>

⑨ 各施設の主要諸元

前 エアレーションタンク																
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合		機械攪拌式の場合				
	竣工年度	竣工年度	年月日		長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	送還汚泥量	散気方法	散気筒 個数	計画下水量に対する送気吹送倍率	装置の種類	個数	規格寸法
1	昭32年度	昭34年度	昭37. 7. 1	1	11.0	6.0	4.5	2,700	30,000		散気筒	400				
2	37.	39.	40.	1												
3																
最初沈澱池																
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥方法		集泥機の速度	排泥方法		
	竣工年度	竣工年度	年月日		長さまたは径	幅	有効水深	有効面積	有効容量	埋 長	集泥方法	集泥機の種類	集泥機の速度	排泥方法		
1	昭32年度	昭34年度	昭37. 7. 1	2	50.0	20.0	3.0	1,000	3,500	20.0	ホッパ式	2,200	0.7%	ホフバ場		
2	33.	35.	37.	1												
3	37.	39.	40.	3												
4																
5																
エアレーションタンク																
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合		機械攪拌式の場合				
	竣工年度	竣工年度	年月日		長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	送還汚泥量	散気方法	散気筒 個数	計画下水量に対する送気吹送倍率	装置の種類	個数	規格寸法
1	昭35年度	昭36年度	昭37. 7. 1	2	20.0	6.0	6.2	7,910			散気板	2,200				
2	39.	38.	40.	1												
3	39.	39.	40.	2												
最後沈澱池																
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥方法		集泥機の速度	排泥方法		
	竣工年度	竣工年度	年月日		長さまたは径	幅	有効水深	有効面積	有効容量	埋 長	集泥方法	集泥機の種類	集泥機の速度	排泥方法		
1	昭34年度	昭36年度	昭37. 7. 1	2	50.0	20.0	3.0	1,000	3,500	32.9	ホッパ式	2,200	0.3%	ホフバ場		
2	36.	38.	40.	2												
3	37.	37.	40.	4												
4																
5																

⑩ 処理水放流先

放流河川名 荒川

その汚水量および平水

放流位置 東京都足立区 荒川 2-1-14 地先

処理水放流前の河川水のBOD

東京都 落合 下水処理場

③ フローシート

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和35年
 (第2次処理) 昭和39年
 ② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和39年
 (第2次処理) 昭和39年
 ③ 下水排除方式 合流式 分流式
 ④ 処理能力

処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
第1次処理	180,000 m ³ /日	360,000 m ³ /日	360,000 m ³ /日	360,000 m ³ /日
第2次処理	180,000 m ³ /日	360,000 m ³ /日	360,000 m ³ /日	360,000 m ³ /日


⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量

処理面積	処理人口	産業排水量
現在 計画	現在排水人口 水洗便所使用人口 計画処理人口	現在 計画
25,000 m ² 4,570 m ²	50,500人 50,500人 1,230,000人	4,000 m ³ /日 0 m ³ /日

⑥ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用
沈砂池	5池	0池
スクリーン	5基	0基
第1揚水ポンプ	10台	0台
前エアレーションタンク	2池	0池
最初沈澱池	4池	0池
2階タンク	0池	0池
第2揚水ポンプ	0台	0台
エアレーションタンク	4池	0池
散水汙床	0池	0池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量) 0台
最後沈澱池	5池	0池
減菌池	0池	0池

〈第1次および第2次処理〉



〈下水汚泥処理〉

⑨ 各施設の主要諸元

No.		土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法				1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合		機械攪拌式の場合		
						長さ	幅	有効水深	有効容量	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	規格寸法
1	昭和36年度	昭和38年度	昭和39年	2	40.0	5.4	4.0	4.0	1.2	1.2	1.2	1.2	散気機	1台	1台	
散気式の場合																
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法				1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度	排泥方法		
1	昭和36年度	昭和38年度	昭和39年	2	40.0	20.0	2.0	2.0	8.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
2	昭和36年度	昭和38年度	昭和39年	2	40.0	20.0	2.0	2.0	8.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
3																
4																
5																
エアレーションタンク																
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法				1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合	機械攪拌式の場合				
1	昭和37年度	昭和38年度	昭和39年	2	3.7	6.3	4.5	7.0	7.0	7.0	散気機	1台	1台			
2	昭和37年度	昭和38年度	昭和39年	2	3.7	6.3	4.5	7.0	7.0	7.0	散気機	1台	1台			
3																
散水汙床																
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法				1池当りの有効容量	計画処理量	計画BOD	計画散水量	汙材の大きさ	散水孔の数		
1	昭和37年度	昭和38年度	昭和39年	2	3.7	6.3	4.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0		
2	昭和37年度	昭和38年度	昭和39年	2	3.7	6.3	4.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0		
3																
最後沈澱池																
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法				1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥方法	集泥機の速度	排泥方法		
1	昭和36年度	昭和38年度	昭和39年	2	40.0	20.0	2.0	2.0	8.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
2	昭和36年度	昭和38年度	昭和39年	2	40.0	20.0	2.0	2.0	8.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
3	昭和36年度	昭和38年度	昭和39年	2	40.0	20.0	2.0	2.0	8.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
4																
5																

⑩ 処理水放流先

放流河川名 神田川

その汚水量および汚水量
 放流位置 東京都新宿区上落合12-40地先
 処理水放流前の河川水のBOD

東 京 都 森 野 崎 下 水 処 理 場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和三十七年
 (第2次処理) 〃
 ② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和三十八年
 (第2次処理) 〃
 ③ 下水排除方式 合流式 分流式
 ④ 処理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	22,000 m ³ /日	24,000 m ³ /日	22,000 m ³ /日	24,000 m ³ /日	40,000 m ³ /日	40,000 m ³ /日	110,000 m ³ /日	110,000 m ³ /日
第2次処理	22,000 m ³ /日	24,000 m ³ /日	22,000 m ³ /日	24,000 m ³ /日	40,000 m ³ /日	40,000 m ³ /日	110,000 m ³ /日	110,000 m ³ /日

⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積	処理人口		産業排水量	
	現在	計画	現在	計画
1,440 m ²	22,000 人	24,000 人	22,000 m ³ /日	24,000 m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用	雨天時用
沈砂池	2 池	2 池	2 池
スクリーン	2 基	2 基	2 基
第1揚水ポンプ	2 台	2 台	2 台
前エアレーションタンク	0 池	0 池	0 池
最初沈澱池	2 池	0 池	0 池
2階タンク	0 池	0 池	0 池
第2揚水ポンプ	0 台	0 台	0 台
エアレーションタンク	2 池 (高級処理用)	0 池 (中級処理用)	0 池
散水床	0 池 (標準用)	0 池	0 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	0 台
最後沈澱池	2 池 (散水床用)	0 池	0 池
滅菌池	0 池 (晴天時用)	0 池 (雨天時兼用)	0 池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>

⑨ 各施設の主要諸元

No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1 池 当 り 計 画 処理水量 m ³ /日	1 池 当 り の ホッパー容量 m ³	集 泥		排泥方法
					長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類	
1	昭和三十七年	昭和三十七年	昭和三十八年	1	48.0	24.4	3.25	1,170	2,810	24.4	12,500	14.0	470m ³ /日	0.7 7/8	ポンプ吸出し
2	昭和三十八年	昭和三十八年	昭和三十八年	2											
3															
4															
5															

No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り 計 画 処理 量			散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長さ	幅	有効水深	1 池 当 り の 有効容量	1 池 当 り 計 画 処理 量 下水流入量 m ³ /日	1 池 当 り 計 画 処理 量 返送汚泥量 m ³ /日	散気方法	個数	計 画 下 水 量 に 対 する 空気供給能力 m ³ /日	装置の種類	個数	規格寸法
1																
2																
3																

No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り 有 効 容 量			沈 澱 部 1 池 当 り			1 池 当 り 計 画 処理 量			エ ア レ ー シ ョ ン 部 1 池 当 り		
					長さまたは幅	幅	有効水深	エ ア レ ー シ ョ ン 部 有効容量	沈 澱 部 有効容量	沈 澱 部 水面積	堰 長	1 池 当 り 計 画 処理 量 m ³ /日	散気方法	個数	計 画 下 水 量 に 対 する 空気供給能力 m ³ /日	攪拌機の有無			
1																			
2																			

No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り 有 効 容 量			計 画 処 理 量			計 画 BOD			散 水 床		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	有効容量	計 画 処 理 量 下 水 量 m ³ /日	計 画 処 理 量 返送水量 m ³ /日	負荷率	計 画 散 水 量 m ³ /日	汚 材 の 大 き さ	散 水 孔 の 数				
1																			
2																			
3																			

No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1 池 当 り 計 画 処理水量 m ³ /日	1 池 当 り の ホッパー容量 m ³	集 泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類	
1															
2															
3															
4															
5															

⑩ 処理水放流先
 放流河川名 東京湾
 その揚水量および平水量
 放流位置 東京都大田区大森南5-2地先
 処理水放流前の河川水のBOD

横浜市中部 下水処理場

- ① 工事着手年度(第1次処理) 昭和 54年 4月
 " (第2次処理) " 54年 4月
 ② 共用開始年月日(第1次処理) " 57年 7月
 " (第2次処理) " 57年 7月
 ③ 下水排除方式 (下流式) 分流式

⑤ 処理能力

処理システム	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	63,400 ^{m³/日}	64,800 ^{m³/日}	108,000 ^{m³/日}	84,200 ^{m³/日}	112,200 ^{m³/日}	57,200 ^{m³/日}
第2次処理	44,060	44,800	44,100	84,200	50,400 ^g	


⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量

処理面積	現在排水人口		水洗便所使用人口		計画処理人口		産業排水量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
948 ^{m²}	274,000	111,700	81,600	162,000				


⑦ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用
沈砂池	1池	1池
スクリーン (粗目)	2基	9基
第1揚水ポンプ	4台	5台
前エアレーションタンク	池	池
最初沈澱池	6池	池
2階タンク	池	池
第2揚水ポンプ	台	池
エアレーションタンク	4池 (高級処理用)	池 (中級処理用)
散水炉床	池 (標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量) 台
最後沈澱池	4池 (散水炉床用)	池
減菌池	池 (晴天時用)	池 (晴雨天時兼用)

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑧ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画処理水量	1池当りのホッパー容量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長		集泥方法
1	昭54	昭56	昭57.7.1	2	20.0	2.0	2.7	2.7	80.2	57.5	10,800 ^{m³/日}	7.5 ^{m³}
2	昭54	昭54	昭52.7.1	2	20.0	2.0	2.7	2.7	80.2	57.5	10,800 ^{m³/日}	7.5 ^{m³}
3												
4												
5												
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理水量	散気式の場合	機械攪拌式の場合	
					長さまたは幅	幅	有効水深		下水流入量	散気方法	個数	規格寸法
1	昭54	昭56	昭57.7.1	2	20.0	1.5	5.0	2.60 ^{m³}	16,200 ^{m³/日}	スクリーン・フィルター	768 ^本	6
2	昭54	昭54	昭52.7.1	2	20.0	2.0	5.0	2.80 ^{m³}	16,200 ^{m³/日}	スクリーン・フィルター	768 ^本	6
3												
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部	
					長さまたは幅	幅	有効水深		水面積	堰長	散気方法	個数
1												
2												
散 水 炉 床												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	計画処理水量	計画BOD負荷率	計画散水量	散水孔の数
					長さまたは幅	幅	炉床深	有効炉床面積	炉材総容量	下水流量	返送水量	炉材の大きさ
1												
2												
3												
最 後 沈 澱 池												
No.	土木工事竣工年度	機械工事竣工年度	共用開始年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画処理水量	集泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長		集泥機の種類
1	昭55	昭56	昭57.7.1	2	24.0	12.8	2.5	46.9	164.2	156	16,200 ^{m³/日}	可動汚泥管
2	昭54	昭54	昭52.7.1	2	24.0	12.8	2.5	46.9	164.2	156	16,200 ^{m³/日}	可動汚泥管
3												
4												
5												

⑨ 処理水放流先

放流河川名 横浜港 (代官河川)

その排水量および排水量 (干満の影響あり)

放流位置 河口


処理水放流前の河川水のBOD 6.6 mg/l

横浜 都市 南部 下水処理場

⑧ フローシート

① 工事着手年度(第1次処理)	昭和37年度		
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和40年7月1日		
③ 下水排除方式	(合流式) 分流式		
④ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	22,000 m ³ /日	26,000 m ³ /日	41,760 m ³ /日
第2次処理	22,000	26,000	41,760
⑤ 処理面積、処理人口、産業排水量			
処理面積	処 理 人 口		産業排水量
現在計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口
22.8 ha	19,500 人	36,400 人	170,000 人
⑥ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	2 池	(雨天時用) 21(2517H)池
スクリーン	(晴天時用)	4 基	(雨天時用) 4() 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	4 台	(雨天時用) 4() 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
最初沈澱池	(晴天時用)	4 池	(雨天時用) 4() 池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)
エアレーションタンク	(高級処理用)	2 池	(中級処理用) 池
散水汚床	(高速用)	池	(標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	4 池	(散水汚床用) 池
減留池	(晴天時用)	池	(晴雨天時兼用) 1 池

〈第1次および第2次処理〉




⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	堰 長				集泥方法
1	昭和39	昭和39	昭和40.7.1	4	36.0	13.5	3.35	486	1.628	10.5	22,333 m ³ /日	12	リッド式 汚泥集泥機
2													集泥機の速度
3													排泥方法
4													
5													
エアレーションタンク													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	集泥方法
1	昭和39	昭和40	昭和41.7.19	2	152.0	7.5	5.0	5,700	22,333 m ³ /日	5,583	スクリーン式 散気装置	6 倍	リッド式 汚泥集泥機
2													集泥機の速度
3													排泥方法
高速エアレーション沈澱池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	集泥方法
1													リッド式 汚泥集泥機
2													集泥機の速度
散 水 汚 床													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	集泥方法
1													リッド式 汚泥集泥機
2													集泥機の速度
3													排泥方法
最 後 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	集泥方法
1	昭和39	昭和40	昭和41.7.19	4	45.0	13.8	3.5	621.0	2,173	177	22,330 m ³ /日	15	リッド式 汚泥集泥機
2													集泥機の速度
3													排泥方法
4													
5													
⑩ 処理水放流先													
放流河川名 横浜 根岸湾													
その汚水量および平水量													
放流位置													
処理水放流前の河川水のBOD 2.6 mg/l													

下水処理場

⑧ フローシート

＜第1次および第2次処理＞



① 工事着手年度(第1次処理) 昭和3年

(第2次处理)

11

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和5年9月

昭和 5 年 9 月

③ " (第2次処理)

(第2次处理)

4

④ 下水排除方式	合流式	分流式
----------	-----	-----

合流式

分流式

⑤ 处理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	56,000 ¹⁾ /日	49,000 ¹⁾ /日	63,000 ¹⁾ /日	219,000 ¹⁾ /日			■/日	■/日
第2次処理	"	"	"	"				

⑥ 處理面積, 處理人口, 產業排水量

處理面積		處理人口			產業排水量	
現在	計畫	現在排水人口	水洗便所使用人口	計畫處理人口	現在	計畫
1290.0 ₀	1298.0 ₀	177,000人	129,000人	312,000人	m ³ /日	m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設

洗砂池	(晴天時用)	4 池	(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	4 基	(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	1 台	(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	2 池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	1 台	(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	8 池	(中級処理用)	池
散水汙床	(高速用)	池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)		(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	16 池	(散水汙床用)	池
減菌池	(晴天時用)	1 池	(晴天時兼用)	池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法		1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法		
					長さまたは径	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の種類			
1	昭 5	昭 5	昭 5.9	2	16.26	3.94	3.01	44.5	245.8	3.48	30.000	98	リフター	3.1 1/2" 2" 3"		
2																
3																
4																
5																
エアーレーションタンク																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法		1池当りの 有効水深	1池当りの 有効面積	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合				
					長さ	幅			下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 返送汚泥量(倍率)	装置の種類	個数	規格寸法
1	昭 5	昭 5	昭 5.9	8	191.75	2.12	4.8	1992	9.000	1.950	散気板	33	3.3			
2																
3																
高速エアーレーション沈澱池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法		1 池 当 り 有 効 容 量		沈 澱 部	1 池 当 り	1池当り計画 処理水量	エアーレーション部		1 池 当 り		
					長さまたは径	幅	有効水深	エアーレーション部 有効面積	沈 澱 部 有効面積	堰 長		散気方法	個数	計画下水流量に対する 返送汚泥量(倍率)	攪拌機の種類	個数
1																
2																
散 水 戸 計 画																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法		1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD 負荷率	計画散水量	戸材の大きさ		散水孔の数		
					長さまたは径	幅	戸材深	有効戸面積	戸材総容量	下 水 量	返送水量					
1																
2																
3																
最 後 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法		1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法		
					長さまたは径	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の種類			
1	昭 5	昭 5	昭 5.9	16	6.06	6.06	9.60	36.72	18.0	18	3.500	64	集泥機	54=リフト		
2																
3																
4																
5																

⑩ 処理水放流先
放流河川名 新 堀 川

その汚水量および平水量
放流位置 名古屋市中区東川端町 1-98 地先
処理水放流前の河川水の BOD 4.3

下水処理場

(第2次处理) 昭和38年

(第2次处理) 昭示 40年4月1日

合流式 分流式

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

天時1日平均處理量		晴天時1日最大處理量		雨天時


⑥ 处理面积, 处理人口, 产业排水量

① 下水処理場の現有施設

スクリーン	(晴天時用)	♪ 基	(雨天時用)
-------	--------	-----	--------

＜第1次および第2次処現＞

15




[illegible]

放流河川名 望 川

名古屋市 西山 下水処理場					
① 工事着手年度(第1次処理) 昭和33年					
" (第2次処理) "					
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和34年7月31日					
③ " (第2次処理)					
④ 下水排除方式 合流式 (分流式)					
⑤ 処理能力 4050 m³/day					
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量		
処理システム	現在	計画	現在	計画	現在
第1次処理	4,050 m ³ /日	4,050 m ³ /日	6,000 m ³ /日	6,000 m ³ /日	m ³ /日
第2次処理	4,050	4,050	6,000	6,000	
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量					
処理面積	処理人口		産業排水量		
現在	計画	現在	計画	現在	計画
98.0ha	98.0ha	12,000人	12,000人	18,000人	m ³ /日
⑦ 下水処理場の現有施設					
沈砂池	(晴天時用)		2池	(雨天時用)	
スクリーン	(晴天時用)		2基	(雨天時用)	
第1揚水ポンプ	(晴天時用)		3台	(雨天時用)	
前エアレーションタンク	(晴天時用)		池	(雨天時用)	
最初沈澱池	(晴天時用)		2池	(雨天時用)	
2階タンク	(晴天時用)		池	(雨天時用)	
第2揚水ポンプ	(汚水用)		台	(雨天時用)	
エアレーションタンク	(高級処理用)		池	(中級処理用)	
散水汚床	(高速用)		1池	(標準用)	
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)		(数量)	台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)		池	(散水汚床用)	
滅菌池	(晴天時用)		池	(晴雨天時兼用)	

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	泥	排泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類	水位差
1	昭33	昭33	昭34.7	2	16.0	4.0	2.72	64	174	4	2,030 m ³ /日	14.5 m ³	リングベルト	0.6 m/min	
2															
3															
4															
5															

エ ア レ シ ョ ン タ ン ク														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合	
					長さ	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	規格寸法
1									m ³ /日	m ³ /日				
2														
3														

高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計画 処 理 水 量	エ ア レ シ ョ ン 部 1 池 当 り		
					長さまたは径	幅	有効水深	エアー部 有効容量	沈 澱 部 水面積	堰 長	散気方法	個数	攪拌機の有無
1													
2													

散 水 汚 床													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD 負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数
					長さまたは径	幅	汚材深	有効汚泥容量	干水流量+返送水量		m ³ /日		
1	昭33	昭33	昭34.7	1	16.0		1.8	200	360	4,050 m ³ /日	1.5 1/m ² /日	20.8 m ³ /日	75
2													
3													

最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	泥	排泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類	水位差
1	昭33	昭33	昭34.7	2	16.0	4.0	2.72	64	174	13.5	2,030 m ³ /日	14.5 m ³	リングベルト	0.6 m/min	
2															
3															
4															
5															

⑩ 処理水流先
放流河川名 植田川

その汚水量および平水量 平水量 0.9 m³/Sec
放流位置 名古屋市中津区西町 3-63 地先
処理水流先の河川の水のBOD 25 (PPM)

⑩ 処理水放流先
放流河川名 **植田川**

その汚水量および平水量 **平水量 0.9 m³/sec**
放流位置 **名古屋市千種区新町 3-63地先**
処理水放流前の河川水のBOD **25 (PPM)**

名古屋 熱田 下水処理場

最 初 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	泥	排泥方法
					長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	
1															
2															
3															
4															
5															

エアーレーションタンク												
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画 下水流入量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合	
					長さ	幅	有効水深		返送汚泥量	散気方法	個数	規格寸法
1	昭和5	5	5.9	2	15.1	4.2	4.63	2.736	10.500	2.150	4.5	
2												
3												

高速エアーレーション沈澱池													
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部	1 池 当 り	1池当り計画 処理水量	エアーレーション部	1 池 当 り
					長さ	幅	有効水深	エアーレーション部	水面積	堰 長		散気方法	攪拌機の有無
1													
2													

散 水 池													
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	伊材の大きさ	散水孔の枚
					長さ	幅	伊材深	有効伊材容量	下 水 量	負荷率			
1													
2													
3													

最 後 沈 澱 池														
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	泥	排泥方法
					長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の速度	
1	昭和5	昭和5	5.9	8	5.3	5.3	2.08	1.81	1.51	12.9	262.5	4.22	兼直流	エアリフト
2														
3														
4														
5														

⑩ 処理水放流先

放流河川名 新堀川


その湛水量および排水量

放流位置 名古屋市熱田区花巻町

処理水放流前の河川水のBOD 53

⑧ フローシート

＜第1次および第2次処理＞



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	泥	排泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥機の種類	集泥機の種類	
1	昭和9	昭和9	9.10	2	2.5		3.00	4.91	1.498	78.5	15.000	4	中野製粉式 47レバー	中野製粉式 47レバー	水送
2	昭和1	昭和1	昭和1	2	2.5		2.75	4.91	1.841	78.5	40.000	4			
3															
4															
5															

エアーレーションタンク															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法
1	昭和40	昭和40	昭和41	2	90.0	6.0	4.0	2.700	40.000	10.000	散気器	78.5	4.40		
2	昭和41	昭和41	昭和42	2	90.0	6.0	4.0	2.700	40.000	10.000	4				
3															

高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計	エ ア レ ー シ ョ ン 部 1 池 当 り				
					長さまたは径	幅	有効水深	エレベーション部 沈 澱 部	水面積	面処理水量	散気方法	個数	規格寸法		
1															
2															

散 水 罎 床															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	罎材の大きさ	散水孔の形状		
					長さまたは径	幅	罎材深	有効面面積	罎材総容量	下 水 量	返送水量	負荷率			
1															
2															
3															

最 後 沈 澱 池 (2 階 塔 型)															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	泥	排泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥機の種類	集泥機の種類	
1	昭和40	昭和40	昭和41	4	2.50	4.80	2.12	1.2480	3.744	7	3.650	16.8	1.27m	0.87m	水送
2	昭和40	昭和40	昭和41	4	2.50	4.80	3.00	1.4480	4.464		4.250				
3	昭和41	昭和41	昭和42	4	2.50	4.80	3.12	1.2480	3.744		3.650				
4	昭和41	昭和41	昭和42	4	2.50	4.80	2.00	1.4480	4.464		4.350				


⑩ 処理水放流先
放流河川名 新 堀 川

その揚水量および平水流量 平水流量 0.9 m³/sec
放流位置 名古屋市瑞穂区瀬田東町中津路1-1地先
処理水放流先の河川水のBOD 34

名古屋市 下水道処理場

⑧ フローシート

〈第1次および第2次処理〉



① 工事着手年度(第1次処理)		昭和 32 年 12 月			
" (第2次処理)		" 39 年			
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和 35 年 9 月 1 日			
③ " (第2次処理)		" 39 年 4 月 1 日			
④ 下水排除方式		(合流式) 分流水			
⑤ 処理能力					
汚水量 処理システム	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	
	現在 計画		現在 計画	現在 計画	
	第1次処理		第2次処理	第3次処理	
	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
	100,000	120,000	120,000	180,000	
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量					
処理面積		処 理 人 口			産業排水量
現在 計画		現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在 計画
2,128 坪		123,500 人	217,000 人	141,000 人	236,000 人
m ² /日		m ² /日	m ² /日	m ² /日	m ² /日
⑦ 下水処理場の現有施設					
沈砂池		(晴天時用)	2 池	(雨天時用)	2 池
スクリーン		(晴天時用)	2 基	(雨天時用)	2 基
第1揚水ポンプ		(晴天時用)	4 台	(雨天時用)	4 台
前エアレーションタンク		(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈澱池		(晴天時用)	3 池	(雨天時用)	池
2階タンク		(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ		(汚水用)	台	(雨天時用)	台
エアレーションタンク		(高級処理用)	池	(中級処理用)	池
散水戸床		(高速用)	池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池		(製造会社、商品名・型式)	(数量)		
最後沈澱池		(活性汚泥用)	7 池	(散水戸床用)	池
減菌池		(晴天時用)	1 池	(晴天雨天兼用)	池

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥 集泥方法	泥 集泥機の速度	排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長						
1	昭 32	昭 35	昭35.9.1	2	30	18	2.40	540	1936	18	30000	12	リフティング式	21.4	ホッパー式 51.4	
2																
3																
4																
5																
エアーレーションタンク																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合			
					長	幅	有効水深			下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 送気流量(倍率)	装置の種類	個数
1	昭 38	昭 38	昭 38.12.1	10	43	2.85	5.0	680	4500	1125	散気方法	個数	計画下水流量に対する 送気流量(倍率)	装置の種類	個数	規格寸法
2	"	"	"	1	172	8.9	"	6520	55500	13875	高圧散気機	1000	"	"	"	"
3																
高速エアーレーション沈澱池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部	1 池 当 り	1池当り計画 処 理 水 量	エアーレーション部			1池当り	
					長さまたは幅	幅	有効水深					エアーレーション部	沈 澱 部	散気方法		個数
1																
2																
散 水 戸 床																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	戸材の大きさ	散水孔の数			
					長さまたは幅	幅	戸材深							有効戸面積	戸材総容量	下 水 量
1																
2																
3																
最 後 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥 集泥方法	泥 集泥機の速度	排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長						
1	昭 32	昭 35	昭35.9	10	30	18	2.45	540	1910	96	9,000	12	リフティング式	21.4	ホッパー式 51.4	
2	39	39	昭39.1.16	2	45	18.95	3.75	668	3500	150	18,500	20	"	"	"	
3	40	40	昭40.1.13	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
4	41	41	昭41.5	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
5																
⑩ 処理水放流先																
放流河川名																
山崎川																
その揚水量および平水量																
放流位置																
処理水放流前の河川水のBOD																
平水量 25 m ³ /sec 揚水量 800 m ³ /日 糞水 BOD 18																
市内南八幡町荒次中の割地内																
26																

名古屋市 鳴子 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和35年
 # (第2次処理) 昭和35年
 ② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和37年7月21日
 # (第2次処理)
 ④ 下水排除方式 合流式 (分流式)

⑤ 処理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d
第2次処理	1,600	1,400	2,000	2,000				

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量

処理面積		処理人口		産業排水量	
現在	計画	現在	計画	現在	計画
474 ha	624 ha	9,000 人	9,000 人	10,000 人	m³/d

⑦ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用	池
沈砂池	1	1	池
スクリーン	1	1	基
第1揚水ポンプ	1	1	台
前エアレーションタンク	1	1	池
最初沈澱池	2	1	池
2階タンク	1	1	池
第2揚水ポンプ	2	1	台
エアレーションタンク	1	1	池
散水汚床	2	1	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	1台
最後沈澱池	1	1	池
滅菌池	1	1	池

⑧ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排水方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	
1	36.3.31			2	10	3	2	30	60	10.5	700	4	リレー式 15分毎運転	0~0.6%	手動弁
2															
3															
4															
5															
エ ア レ ー シ ョ ン タ ン ク															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散 気 式 の 場 合 散気方法	散 気 式 の 場 合 個数	1池当りのホ ッパー容量	機械攪拌式の場 合 装置の種類	機械攪拌式の場 合 個数	規格寸法
					長さ	幅	有効水深		返送汚泥量			計画下水量に 対する返送 汚泥量			
1															
2															
3															
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計画 処理水量	エ ア レ ー シ ョ ン 部 1 池 当 り				
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアー部 有効容量	沈 澱 部		散気方法	個数	計画下水量に 対する返送 汚泥量	攪拌機の有 無	
1															
2															
散 水 汚 床															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD 負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数		
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚泥面積	汚材総容量	下 水 量					
1	36.3.31	36.3.31	37.7.21	1	8	-	1.8	50	90	700	1.2	50			
2	37.3.31	37.8.31	37.7.21	1	8	-	1.8	50	90	700	1.2	50			
3															
最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排水方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度	
1	37.3.31			2	5.6		1.8	26.6	46.35	12.6	700	8	-	-	手動弁
2															
3															
4															
5															

⑩ 処理水放流先
放流河川名 藤川

その汚水量および平水量
放流位置
処理水放流前の河川水のBOD

名古屋市緑区鳴子町1丁目地先


⑩ 処理水放流先
放流河川名 藤川

その汚水量および平水量
放流位置
処理水放流前の河川水のBOD

名古屋市緑区鳴子町1丁目地先

⑨ フローシート

<第1次および第2次処理>



名古屋市 露橋 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和3年
 (第2次処理) 昭和3年
 ② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和7年3月
 (第2次処理)
 ③ 下水排除方式 合流式 分流水


汚水量 処理システム	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	118,000 ^{m³/日}	120,000 ^{m³/日}	135,000 ^{m³/日}	180,000 ^{m³/日}	4,250 ^{m³/日}	4,250 ^{m³/日}
第2次処理	65,000 ^{m³/日}		97,500			

④ 処理面積, 処理人口, 産業排水量					
処理面積		処理人口		産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在 計画
255 ^{ha}	755 ^{ha}	136,000 ^人	93,240 ^人	182,000 ^人	m ³ /日 m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設		
沈砂池	(晴天時用) 2池 (雨天時用)	2池
スクリーン	(晴天時用) 2基 (雨天時用)	2基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 3台 (雨天時用)	2台
前エアレーションタンク	(晴天時用) 池 (雨天時用)	池
最初沈殿池	(晴天時用) 1池 (雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用) 池 (雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 台 (雨天時用)	池
エアレーションタンク	(高級処理用) 3池 (中級処理用)	池
散水汙床	(高速用) 池 (標準用)	池
高速エアレーション沈殿池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量) 台
最後沈殿池	(活性汚泥用) 2池 (散水汙床用)	池
滅菌池	(晴天時用) 1池 (晴雨天時兼用)	池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



—— 下水
 —— 汚泥
 - - - 空気

<下水汚泥処理>


⑨ 各施設の主要諸元

最初沈殿池													
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集泥方法
1				1	長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	m ³ /日	m ³	中央移動式 浮きかき機
2					50		90.5	1954	7540	157	100,000		0.67/min
3													
4													
5													
エアレーションタンク													
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場合			機械攪拌式の場合
1	昭和11年度			1	長さ	幅	有効水深	3,584	23,100 ^{m³/日}	散気方法	個数	計画下水量に対する 空気吹送倍率	装置の種類
2				1	138	8	4	4,416	28,600		530	3.5	
3				1	138	4	4	2,208	13,300		254	3.5	
高速エアレーション沈殿池													
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	沈殿部1池当り	1池当り計画	エアレーション部1池当り		
1					長さまたは幅	幅	有効水深	エレーション部 沈殿部	水面積	堰長	散気方法	個数	攪拌機の有無
2													
散水汙床													
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	計画処理量	計画BOD	散水汙床		
1					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	散気方法	個数	散水孔の数
2													
3													
最後沈殿池													
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	計画処理量	1池当りのホ ッパー容量	集泥方法	集泥機の速度	排泥方法
1	昭和11年度			2	長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	m ³ /日	m ³ /min	バルブ式
2					35		7.86	962	3,720	112	37,500		
3													
4													
5													
⑩ 処理水放流先													
放流河川名				その湯水量および平水量				至水量 0.2m ³ /sec 名古屋市南区松葉町地先 名古屋市東区松葉町地先					
放流河川名				放流位置				名古屋市東区松葉町地先					
放流河川名				処理水放流前の河川水のBOD				1.1ppm					

名古屋市 下水道処理場

③ フローシート

〈第1次および第2次処理〉



〈下水汚泥処理〉

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和33年				
(第2次処理) 昭和40年				
② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和39年4月1日				
③ (第2次処理) 昭和41年5月31日				
④ 下水排除方式 (合流式) 分流式				
⑤ 処理能力				
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	30,000 m ³ /日	100,000 m ³ /日	15,000 m ³ /日	21,450 m ³ /日
第2次処理	40,000	80,000		
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量				
処理面積	処理人口		産業排水量	
現在 計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在 計画
114,200 m ²	143,700 人	70,500 人	178,000 人	m ³ /日 m ³ /日
⑦ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	1池	(雨天時用)	4池
スクリーン	(晴天時用)	2基	(雨天時用)	8基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	4台	(雨天時用)	6台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	1池	(雨天時用)	1池
最初沈澱池	(晴天時用)	4池	(雨天時用)	1池
2階タンク	(晴天時用)	1池	(雨天時用)	1池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	1台	(雨天時用)	1台
エアレーションタンク	(高級処理用)	1池	(中級処理用)	1池
散水炉床	(高速用)	1池	(標準用)	1池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	1台	(数量)	15台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	1池	(散水炉床用)	1池
減菌池	(晴天時用)	1池	(晴雨天時兼用)	1池

⑧ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度		
1	昭 35	昭 36	昭 39.4.1	4	30.0	12.0	4.0	360.0	1,440.0	83.2	25,000	12	12/24式	0.6"/min	バレット板	
2																
3																
4																
5																
前 エアレーションタンク																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合			
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水量に対する返送汚泥率	装置の種類	規格寸法	
1	昭 35	昭 39	昭 39.4.1	1	42.9	5.0	3.74	91.43	1,000	高圧回転式	100	60%				
2																
3																
高 速 エアレーション沈澱池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り有効容量	沈澱部	1池当り	1池当り計画処理水量	エアーレーション部			1池当り	
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアーレーション部	沈澱部	水面積	堰 長	1池当り計画処理水量	散気方法	個数	計画下水量に対する返送汚泥率	攪拌機の有無
1	昭 40	昭 42	昭 41.5.31	2	17.0	9.0	5.3	526	170	107	38.5	3,750	機械攪拌式	1	72	有
2	昭 41	昭 41	昭 41.5.31	7	17.0	9.0	5.3	526	170	107	38.5	2,750	機械攪拌式	1	72	有
散 水 炉 床																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量		計画BOD	計画散水量		炉材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは幅	幅	炉材深	有効炉面面積	炉材総容量	下 水 量	返送水量	負荷率	炉材の大きさ	散水孔の数		
1																
2																
3																
最 後 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の速度		
1																
2																
3																
4																
5																

⑩ 処理水放流先
放流河川名 堀川

その湯水量および平水量 平水量 3.1 m³/sec.
放流位置 名古屋市中熱田区千代田平畑地先
処理水放流前の河川水のBOD 2.0 ppm.

⑨ 処理水放流先

放流河川名 堀川

その処理水量および平均水量 平均水量 3.1 m³/sec.
放流位置 名古屋市熱田区千代田平田先
処理水放流前の河川水のBOD 27.0 ppm

名古屋市 岩塚 下水処理場


⑧ フローシート

① 工事着手年度(第1次処理)	昭和44年		
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和39年4月1日		
③ 下水排除方式	① 流式 ② 分流式		
④ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	1,000 m ³ /日	1,000 m ³ /日	2,500 m ³ /日
第2次処理			17.6 m ³ /日


⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量					
処理面積		処 理 人 口		産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在 計画
1990年	1987年	277,000人	228,000人	286,000人	7/日 7/日

⑦ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	2池
スクリーン	(晴天時用)	2基	(雨天時用)	6基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	4台	(雨天時用)	7台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	2池
最初沈澱池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	2池
2階タンク	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	2池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	2台	(雨天時用)	2台
エアレーションタンク	(高級処理用)	2池	(中級処理用)	2池
散水汚床	(高速用)	2池	(標準用)	2池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式) (数量)			2台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	2池	(散水汚床用)	2池
滅菌池	(晴天時用)	2池	(晴天雨天時兼用)	2池

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

前 エアレーションタンク																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合			
					長	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚濁量	散気方法	個数	計画下水量に対する 空気吹送係率	装置の種類	規格寸法	
1	昭 38	昭 38		1	60.0	5.0	4.5	1,350	25,000							
2	昭 40	昭 40		1	60.0	5.0	4.5	1,350	25,000							
3																
最 初 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処理水量 <td></td> <td>集泥方法</td> <td>集泥機の速度</td> <td></td>		集泥方法	集泥機の速度		
1	昭 38	昭 38		2	30.0	12.0	3.45	360.0	1,242	5.5	18,750	12	リフティング式	0.6 m/min	バケット式	
2	昭 40	昭 40		2	30.0	12.0	3.45	360.0	1,242	5.5	18,750	12	リフティング式	0.6 m/min	バケット式	
3	昭 41	昭 41		4	20.0	12.0	3.45	360.0	1,242	5.5	18,750	12	リフティング式	0.6 m/min	バケット式	
4																
5																
高速エアレーション沈澱池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部	1 池 当 り	1池当り計画 処理水量	エ ア レ ー シ ョ ン 部		1 池 当 り		
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアーレーション部	沈 澱 部	堰 長	処理水量 <td></td> <td>散気方法</td> <td>個数</td> <td>攪拌機の有無</td>		散気方法	個数	攪拌機の有無	
1																
2																
散 水 汚 床																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	池 面 処 理 量		計画BOD	散 水				
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚水面積	汚材総容量	下 水 量	返送水量	負荷率		計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数
1																
2																
3																
最 後 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長 <td></td> <td>集泥方法</td> <td>集泥機の速度</td> <td></td>		集泥方法	集泥機の速度			
1																
2																
3																
4																
5																
⑩ 処理水放流先 放流河川名 庄内川																
その湯水量および平水量 8.1m ³ /sec 放流位置 名古屋市中区若塚町字本陣屋敷地先 処理水放流前の河川水のBOD 14																

⑩ 処理水放流先

放流河川名 庄内川

その汚水量および平水流量 平水流量 8.1 m³/sec
放流位置 名古屋市岩塚町字本陣屋敷地先
処理水放流前の河川水のBOD 1.4

京都 島 川 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和10年5月 昭和34年 昭和39年 昭和40年

" (第2次処理) 同上 昭和36年 同上 同上

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和37年8月15日 昭和40年4月15日 昭和41年4月15日

" (第2次処理) 同上 同上 同上

③ 下水排除方式 (合流式) 分流式

④ 処理能力

処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
第1次処理	386,180 ^{m³/日}	300,000 ^{m³/日}	508,720 ^{m³/日}	350,000 ^{m³/日}
第2次処理	291,650	200,000	353,860	150,000

⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量

処理面積	処理人口	産業排水量
現在 計画	現在 排水人口 水洗便所使用人口 計画処理人口	現在 計画
2,706ha	556,110人 378,700人 345,500人	12,000 ^{m³/日} 0 ^{m³/日}

⑥ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用) 2池 (雨天時用) 2池
スクリーン	(晴天時用) 6基 (雨天時用) 4基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 5台 (雨天時用) 4台
前エアレーションタンク	(晴天時用) 池 (雨天時用) 池
最初沈澱池	(晴天時用) 池 (雨天時用) 池
2階タンク	(晴天時用) 20池 (雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 台 (雨天時用) 池
エアレーションタンク	(高級処理用) 13池 (中級処理用) 池
散水汚床	(高速用) 池 (標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社・商品名・型式) (数量) 台
最後沈澱池	(活性汚泥用) 19池 (散水汚床用) 池
減菌池	(晴天時用) 池 (晴雨天時兼用) 池

⑦ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池														
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	泥	排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の速度	
1					42.67	42.67	0.66	1.821	6.515	22.35	22,000	-	0.66 P.P.m	3号泥ポンプ
2	昭. 3. 31	昭. 3. 31	昭. 3. 25	2	47.00	6.00	3.60	1.015	22.5	22.5	6,400	3.0	0.3 ~ 0.2 %	3号泥ポンプ
3	昭. 3. 31	昭. 3. 31	昭. 4. 1	2	42.00	12.00	3.00	7.56	22.68	22.6	24,000	5.0	0.6 %	3号泥ポンプ
4	昭. 3. 31	昭. 3. 31	昭. 5. 15	2	42.00	12.00	3.00	7.56	22.68	22.6	24,000	5.0	0.6 %	3号泥ポンプ
5														
エアーレーションタンク														
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合		
					長さ	幅	有効水深	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法
1					42.67	42.67	0.66	1.821	6.515	22.35	22,000	4		
2	昭. 3. 31	昭. 3. 31	昭. 3. 25	2	47.00	6.00	3.60	1.015	22.5	22.5	6,400	3.0		
3	昭. 3. 31	昭. 3. 31	昭. 4. 1	2	42.00	12.00	3.00	7.56	22.68	22.6	24,000	5.0		
4	昭. 3. 31	昭. 3. 31	昭. 5. 15	2	42.00	12.00	3.00	7.56	22.68	22.6	24,000	5.0		
5														
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池														
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	1池当り計画処理量	1池当り計画 処 理 水 量	エアーレーション部		1池当り	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	規格寸法	
1					42.67	42.67	0.66	1.821	6.515	22.35	22,000	4		
2					47.00	6.00	3.60	1.015	22.5	22.5	6,400	3.0		
3					42.00	12.00	3.00	7.56	22.68	22.6	24,000	5.0		
4					42.00	12.00	3.00	7.56	22.68	22.6	24,000	5.0		
5														
散 水 汚 床														
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	1池当り計画処理量	1池当り計画 処 理 水 量	エアーレーション部		1池当り	
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	規格寸法	
1					42.67	42.67	0.66	1.821	6.515	22.35	22,000	4		
2					47.00	6.00	3.60	1.015	22.5	22.5	6,400	3.0		
3					42.00	12.00	3.00	7.56	22.68	22.6	24,000	5.0		
4					42.00	12.00	3.00	7.56	22.68	22.6	24,000	5.0		
5														
最 後 沈 澱 池														
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処 理 水 量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	泥	排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の速度	
1					42.67	42.67	0.66	1.821	6.515	22.35	22,000	-	0.66 P.P.m	3号泥ポンプ
2	昭. 3. 31	昭. 3. 31	昭. 3. 25	2	47.00	6.00	3.60	1.015	22.5	22.5	6,400	3.0	0.3 ~ 0.2 %	3号泥ポンプ
3	昭. 3. 31	昭. 3. 31	昭. 4. 1	2	42.00	12.00	3.00	7.56	22.68	22.6	24,000	5.0	0.6 %	3号泥ポンプ
4	昭. 3. 31	昭. 3. 31	昭. 5. 15	2	42.00	12.00	3.00	7.56	22.68	22.6	24,000	5.0	0.6 %	3号泥ポンプ
5														

⑩ 処理水放流先

放流河川名 西高瀬川・波川 (1級河川)

その処理水量および平均水質
放流位置 京都府南区上島町江川町
処理水放流前の河川水の BOD 50.8 P.P.m

⑧ 処理水放流先

放流河川名 西高瀬川・淀川(1級河川)


その汚水量および汚水量

放流位置 京都市南区島川町

処理水放流前の河川水のBOD 50.8 PPM

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>




京都市 吉祥院 下水処理場

⑧ フローシート

〈第1次および第2次処理〉

※

① 工事着手年度(第1次処理)	昭和三十九年度			
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和三十九年度			
③ 共用開始年月日(第2次処理)	昭和三十九年十一月十日昭和三十九年三月二十日			
④ 下水排除方式	合流式 分流式			
⑤ 処理能力				
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画	
第1次処理	4,740 ^{m³/d}	8,700 ^{m³/d}	10,160 ^{m³/d}	
第2次処理	5,740 ^{m³/d}	8,700 ^{m³/d}	10,160 ^{m³/d}	
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量				
処理面積	現在 計画	現在 計画	現在 計画	
現在 計画	265 ^{ha} 58 ^{ha}	42,100 ^人	11,100 ^人 16,200 ^人	
⑦ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	4池	(雨天時用)	4池
スクリーン	(晴天時用)	4基	(雨天時用)	2基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	7台	(雨天時用)	6台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
最初沈殿池	(晴天時用)	3池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	4池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	16池	(中級処理用)	池
散水炉床	(高速用)	池	(標準用)	池
高速エアレーション沈殿池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台	
最後沈殿池	(活性汚泥用)	4池	(散水炉床用)	池
減圧池	(晴天時用)	1池	(晴雨天時兼用)	池



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 殿 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	下水流入量	返送汚泥量	集泥方法
1	昭和39年度	昭和41年度	昭和41.10.1	1	24.28	24.28	2.74	574.4	1,600	24	9,772 ^{m³/d}	4.8 ^{m³}	トル型
2	昭和42年度	昭和42年度	昭和42.3.27	4	25.0	12.0	2.8	1,405	3,580	24	9,300	8.0	トル型
3													
4													
5													
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアー量	下水流入量	散気方法	個数	計画散気量	装置の種類
1	昭和39年度	昭和41年度	昭和41.10.1	1	27.27	9.09	4.55	1,108	2,800	散気板	57枚	7.56	
2	昭和42年度	昭和42年度	昭和42.3.27	10	27.7	8.1	4.5	1,274	3,582	散気板	300枚	5.08	
3													
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 殿 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	沈殿部1池当り	1池当り計画 処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部		
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアー量	水面積	堰 長	散気方法	個数	計画散気量
1													
2													
散 水 炉 床													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り	計画処理量	計画BOD 負荷率	計画散水量	炉材の大きさ	散水孔の数
					長さまたは幅	幅	炉材深	有効炉面	炉材容量	下水流量	返送水量		
1													
2													
3													
最 後 沈 殿 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	下水流入量	返送汚泥量	集泥方法
1	昭和39年度	昭和41年度	昭和41.10.1	1	18.28	18.28	2.65	324.5	1,204	18.2	9,768 ^{m³/d}	2.3 ^{m³}	トル型
2	昭和42年度	昭和42年度	昭和42.3.27	3	24.0	16.6	2.45	700.4	2,519.8	20.5	26,613	8	トル型
3													
4													
5													

⑩ 処理水放流先


放流河川名 西高瀬川(淀川) (1.5倍可)

その汚水量および平均水量
放流位置 京都市南区吉祥院東部町5.
処理水放流前の河川水のBOD 103.0ppm

⑧ フローシート

 大阪 大野		下水処理場
① 工事着手年度 (第1次処理)		昭和41年度
" (第2次処理)		
② 共用開始年月日 (第1次処理)		昭和42年11月1日
③ " (第2次処理)		
④ 下水排除方式		(合流式) 分流式
⑤ 処理能力		
汚水量 処理システム	晴天時1日平均処理量 現在 計画	晴天時1日最大処理量 現在 計画
雨天時最大処理量 現在 計画		
第1次処理	201,000 m ³ /日 172,000 m ³ /日	238,000 m ³ /日 204,000 m ³ /日 134,000 m ³ /日 344,000 m ³ /日
第2次処理		
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量		
処理面積 現在 計画	処理人口 現在排水人口 水洗便所使用人口 計画処理人口	産業排水量 現在 計画
788 m ² 1540 m ²	206,000 人 28,000 人 385,000 人	120,000 m ³ /日
⑦ 下水処理場の現有施設		
沈砂池	(晴天時用) 2池	(雨天時用) 5池
スクリーン	(晴天時用) 4基	(雨天時用) 5基
第1揚水ポンプ	(晴天時用) 4台	(雨天時用) 7台
前エアレーションタンク	(晴天時用) 1池	(雨天時用) 1池
最初沈澱池	(晴天時用) 4池	(雨天時用) 1池
2階タンク	(晴天時用) 池	(雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用) 台	(雨天時用) 池
エアレーションタンク	(高級処理用) 池	(中級処理用) 池
散水汙床	(高速用) 池	(標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式) (数量) 台	
最後沈澱池	(活性汚泥用) 池	(散水汙床用) 池
減菌池	(晴天時用) 池	(晴天雨天時兼用) 池

⑨ 各施設の主要諸元



前 エアレーションタンク															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効水深	1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合			
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効容量	下流流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水量に対する 空気吹送倍率	装置の種類	規格寸法
1	昭 41	昭 42	42.11.1	1	208.0	6.6	5.0	6.860	172.000		210-24-	960	0.8		
2															
3															
最 初 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	1池当り計画処理量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥	泥	排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	集泥方法	集泥機の種類	速度		
1	昭 41	昭 42	42.11.1	4	28.75	7.6	2.76	39.0	8.25	5.2	19.900	2.2	スラッシュ コレクタ (リフベイト式)	0.67分	水車駆動式
2	昭 41	昭 42	42.11.1	4	52.00	7.6	2.5	39.5	8.88	5.2	23.100	2.2			
3															
4															
5															
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計画処理量	エ ア レ シ ョ ン 部	1 池 当 り			
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアー部有効容量	沈 澱 部 水 面 積	堰 長	散気方法	個数			
1															
2															
散 水 戸 床															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	戸材の大きさ	散水孔の移動		
					長さまたは幅	幅	戸材深	有効戸面積	戸材総容量	下 水 量	返送水量	負荷率			
1															
2															
3															
最 後 沈 澱 池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	1池当り計画処理量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥	泥	排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	集泥方法	集泥機の種類	速度		
1															
2															
3															
4															
5															

⑩ 処理水放流先
放流河川名

神 崎 川


その揚水量および平水量
放流位置
処理水放流前の河川水のBOD

平水量 7 m³/sec
西淀川区大和田西6丁目地内

大阪 都 府 中 浜 (東) 下 水 処 理 場

⑧ フローシート

〈第1次および第2次処理〉



〈下水汚泥処理〉

① 工事着手年度(第1次処理) B8年32年 2月					
" (第2次処理) "					
② 共用開始年月日(第1次処理) B8年35年 5月					
③ " (第2次処理) "					
④ 下水排除方式 (合流式) 分流式					
⑤ 処理能力					
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量		
処理システム	現 在	計 画	現 在	計 画	現 在
第1次処理	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
第2次処理	47,700	82,000	55,000	96,000	66,050
					164,000
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量					
処理面積	処 理 人 口	産業排水量			
現 在	計 画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現 在
1525 ha	1714 ha	352,000 人	254,000 人	685,000 人	6,422 m ³ /日
					18,200 m ³ /日
⑦ 下水処理場の現有施設					
沈 砂 池	(晴天時用)	3 池	(雨天時用)	11 池	
スクリーン	(晴天時用)	3 基	(雨天時用)	11 基	
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	4 台	(雨天時用)	15 台	
前エアレーションタンク	(晴天時用)	1 池	(雨天時用)	池	
最初沈澱池	(晴天時用)	4 池	(雨天時用)	池	
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)		
エアレーションタンク	(高級処理用)	2 池	(中級処理用)	池	
散水床	(高速用)	池	(標準用)	池	
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台		
最後沈澱池	(活性汚泥用)	18 池	(散水床用)	池	
滅 菌 池	(晴天時用)	池	(晴雨天時兼用)	池	


⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法
1	B8 34	B8 34	B8 35. 5	4	12 "	6 "	3 "	238 "	714 "	24 "	13,250 m ³ /日	約 20 "	シ-グ-ラ
2													集泥機の種類
3													集泥機の種類
4													集泥機の種類
5													集泥機の種類
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類
1	B8 34	B8 34	B8 35. 5	2	55 "	18 "	4.5 "	4455 "	26,500 m ³ /日	7950 m ³ /日	散気板	3,406	8.2
2													
3													
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り有効容量	沈澱部 1 池当り	1池当り計画 処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部		
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアレーション部 有効容量	水面積	堰 長	散気方法	個数	装置の種類
1													
2													
前 エ ア レ シ ョ ン タ ン ク													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類
1	B8 34	B8 34	B8 35. 5	1	27.5 "	7.5 "	4.5 "	220 "	19,000 m ³ /日	7,000 m ³ /日	散気板	100枚	0.5
2													
3													
最 後 沈 澱 池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当り	1池当り計画処理量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	集泥機の種類	排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			
1	B8 34	B8 34	B8 35. 5	18	24 "	4.5 "	3.3 "	93 "	308 "	25 "	2,945 m ³ /日	15 "	シ-グ-ラ
2													集泥機の種類
3													集泥機の種類
4													集泥機の種類
5													集泥機の種類
⑩ 処理水放流先													
放流河川名				平 平 予 川				その湯水量および平水量				平水量 12 m ³ /sec	
								放流位置				大阪市北中浜町 2丁目	
								処理水放流前の河川水の BOD				70 ppm	

大阪府 中津（西） 下水処理場

⑧ フローシート

〈第1次および第2次処理〉



① 工事着手年度(第1次処理)		昭和三十五年	
(第2次処理)			
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和三十五年 10月	
③ (第2次処理)			
④ 下水排除方式		(合流式 分流式)	
⑤ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	165,509 m ³ /日	157,000 m ³ /日	216,945 m ³ /日
第2次処理			374,000 m ³ /日
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量(中津(東)処理場の数に1割として計上)			
処理面積	処理人口	産業排水量	
現在 計画	現在 排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口
ha	人	人	人
⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	2 池	(雨天時用) 3 池
スクリーン	(晴天時用)	2 基	(雨天時用) 3 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	4 台	(雨天時用) 5 台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
最初沈澱池	(晴天時用)	12 池	(雨天時用) 池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用) 池
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用) 池
散水炉床	(高速用)	池	(標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水炉床用) 池
滅菌池	(晴天時用)	池	(晴雨天時兼用) 池


⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	集 泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法
1	B2 38	B2 38	B2 38. 10	12	43.5	4.2	2.50	160	404		4,308.0 m ³ /日	29 20
2												
3												
4												
5												
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合
					長さ	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	散気式の場合
1											個数	装置の種類
2												
3												
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画	エ ア レ シ ョ ン 部	
					長さまたは幅	幅	有効水深		水面積	堰 長	散気方法	1池当り
1											個数	攪拌機の有無
2												
散 水 炉 床												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計 画 BOD	計 画 散 水 量	散 水 孔 の 数
					長さまたは幅	幅	炉材深	有効炉面面積	炉材総容量	下 水 量	返送水量	
1												
2												
3												
最 後 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	集 泥
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法
1												
2												
3												
4												
5												
⑩ 処理水放流先												
放流河川名 才 2 親 養 川												
その汚水量および平水量 平水量 5 m ³ /sec												
放流位置 坂東区北中津町1丁目地内												
処理水放流前の河川水のBOD 02.0 ppm												

〈第1次および第2次処理〉

① 工事着手年度(第1次処理)		昭和39年度			
" (第2次処理)					
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和42年10月1日			
③ " (第2次処理)					
④ 下水排除方式		分流式			
⑤ 処理能力					
処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量	
	現在計画	現在計画	現在計画	現在計画	現在計画
	第1次処理	28,000 m³/日	116,000 m³/日	m³/日	128,400 m³/日
	第2次処理				229,200 m³/日
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量					
処理面積		処 理 人 口			産業排水量
現在計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在計画	現在計画
58 m²	23,700人	100,300人	3,200人	214,000人	m³/日
⑦ 下水処理場の現有施設					
沈砂池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	雨天時兼用池	
スクリーン	(晴天時用)	4基	(雨天時用)	"	
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	5台	(雨天時用)	1台	
前エアレーションタンク	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	0池	
最初沈澱池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	0池	
第2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池	
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)		
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池	
散水汚床	(高速用)	池	(標準用)	池	
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)			
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水汚床用)	池	
減菌池	(晴天時用)	池	(雨天時兼用)	池	

⑨ 各施設の主要諸元

[illegible]

⑩ 处理水放流先

放流河川名

平野川分水路(城東運河)

その湯水量および平水量

放流位置

処理水放流前の河川水のBOD

平水流量	4 m ³ /sec
------	-----------------------

城東區永田東2丁目地内

大阪府 住吉 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和三十五年
 (第2次処理) 昭和三十六年

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和三十九年12月1日
 (第2次処理)

③ 下水排除方式 (合流式) 分流式

④ 処理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d
第2次処理	69,400	101,000	810,000	212,000	150,900	362,000		

⑤ 処理面積、処理人口、産業排水量


処理面積		処理人口		産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水処理所使用人口	計画処理人口	現在計画
525ha	724ha	238,000人	50,000人	517,000人	126m³/d

⑥ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用
沈砂池	2池	2池
スクリーン	4基	4基
第1揚水ポンプ	2台	7台
前エアレーションタンク	10池	池
最初沈澱池	5池	池
2階タンク	池	池
第2揚水ポンプ	台	池
エアレーションタンク	(高級処理用) 6池	(中級処理用) 池
散水汙床	(高速用) 池	(標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量) 台
最後沈澱池	(活性汚泥用) 5池	(散水汙床用) 池
滅菌池	(晴天時用) 池	(晴雨天時兼用) 池

⑧ フローシート

〈第1次および第2次処理〉



〈下水汚泥処理〉

⑨ 各施設の主要諸元

前 エアレーションタンク															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量			散気式の場合		機械攪拌式の場合	
					長さ	幅	有効水深		平均流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法
1	昭三十七	昭三十七	昭三十九.12.1	10	6	3.8	3.2	72.96	5,570	m³/d	散気板	160	0.65		
2															

最初沈澱池														
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集泥		排泥方法	
					長さまたは幅	幅	有効水深				集泥方法	集泥機の速度		
1	昭三十七	昭三十九	昭三十九.12.1	5	25.8	7.9	3.2	180	576	42	11,000	30	リシバ式	0.6m/min
2														
3														
4														
5														

エアレーションタンク															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量			散気式の場合		機械攪拌式の場合	
					長さ	幅	有効水深		下流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	装置の種類	個数	規格寸法
1	昭三十七	昭三十九	昭三十九.12.1	6	5.1	6.5	4.5	1495	9,166	2,250	散気板	1785	7.9		
2															
3															

散水汙床															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量			計画BOD 負荷率	計画散水量	汙材の大きさ	散水孔の数
					長さまたは幅	幅	汙材深		有効汚泥面積	汙材総容量	下水量				
1															
2															
3															

最後沈澱池															
No	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量			1池当りのホ ッパー容量	集泥		排泥方法
					長さまたは幅	幅	有効水深		有効汚泥面積	汙材総容量	堰長		集泥方法	集泥機の速度	
1	昭三十七	昭三十九	昭三十九.12.1	5	50	2.9	3.3	350	1,154	84	11,000	37	リシバ式	0.45/min	
2															
3															
4															
5															


⑩ 処理水放流先
 放流河川名 住吉川

その汚水量および平水量 平均水量 0.5m³/sec
 放流位置 住吉巴加第4号BT 336地内
 処理水放流前の河川水のBOD


大阪府 4 島 下水処理場

⑧ フローシート

〈第1次および第2次処理〉



〈下水汚泥処理〉



① 工事着手年度(第1次処理)		昭和35年度		
" (第2次処理)				
② 共用開始年月日(第1次処理)		昭和38年10月5日		
③ " (第2次処理)				
④ 下水排除方式		化糞式 分流式		
⑤ 処理能力				
処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
	現在 計画	現在 計画	現在 計画	現在 計画
	第1次処理	53,600 ^{m³/d}	79,000 ^{m³/d}	63,000 ^{m³/d}
第2次処理				159,000 ^{m³/d}
⑥ 処理面積、処理人口、産業排水量				
処理面積	処 理 人 口			産業排水量
現在 計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在 計画
400 ^{ha}	587 ^人	69,000 ^人	469,000 ^人	176,000 ^人 3,902 ^{m³/d} 3,902 ^{m³/d}
⑦ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	2池
スクリーン	(晴天時用)	2基	(雨天時用)	2基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	4台	(雨天時用)	3台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	2池	(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	12池	(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台	(雨天時用)	池
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用)	池
散水炉床	(高速用)	池	(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社、商品名・型式)	(数量)	台	
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水炉床用)	池
沈 留 池	(晴天時用)	池	(晴天雨天兼用)	池

⑨ 各施設の主要諸元

前 エアレーションタンク																		
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合			機 械 攪 拌 式 の 場 合					
					長	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水流量に対する 空気流量の倍率	装置の種類	個数	規格寸法		
1	昭 37	昭 38	昭 38.10.15	2	72	2.5	4.5	810 ^{m³}	29,500 ^{m³/日}		210-J10	120	0.8					
2																		
3																		
最 初 沈 澱 池																		
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画処理量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法				
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の速度					
1	昭 37	昭 38	昭 38.10.15	12	3.6	4.2	3.57	134 ^{m²}	3.45 ^{m³}	14	6,582 ^{m³/日}	12.5 ^{m³}	117m ³ /分式	0.6 ^{m³/分}	クレーン式 自動吸泥 式頭差式			
2																		
3																		
4																		
5																		
高速エアレーション沈澱池																		
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計画処理量	エ ア レ シ ョ ン 部 1 池 当 り							
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアレーション部 沈 澱 部	水 面 積	堰 長		散気方法	個数	計画下水流量に対する 空気流量の倍率	攪拌機の有無			
1																		
2																		
散 水 炉 床																		
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	炉材の大きさ	散水孔の数					
					長さまたは幅	幅	炉材深	有効炉過面積	返送水量	負荷率								
1																		
2																		
3																		
最 後 沈 澱 池																		
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画処理量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法				
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の速度					
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
⑩ 処理水流況														その湯水量および平水量			平水量 30 m ³ /sec	
放流河川名														木 津 川			大正区4島町271地内	
														放流位置			13.2 ppm	
														処理水流況前の河川水のBOD				

大阪 都 市 局 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和三十二年
 (第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和三十六年四月一日
 (第2次処理)

③ 下水排除方式 合流式 分流式

④ 処理能力

処理システム	汚水量 晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	92,900 m ³ /日	117,900 m ³ /日	108,000 m ³ /日	140,000 m ³ /日	129,600 m ³ /日	237,800 m ³ /日
第2次処理						

⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積		処 理 人 口		産業排水量
現在	計画	現在排水人口	計画処理人口	現在 計画
786 ha	786 ha	142,000 人	89,000 人	265,000 人 9,665 m ³ /日 59,900 m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設


施設名	晴天時用	雨天時用	池
沈砂池	4	池	池
スクリーン	4	基	基
第1揚水ポンプ	4	台	台
前エアレーションタンク	1	池	池
最初沈澱池	6	池	池
2階タンク	池	池	池
第2揚水ポンプ	台	池	池
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用) 池
散水炉床	(高速用)	池	(標準用) 池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	池	(散水炉床用) 池
滅菌池	(晴天時用)	池	(晴天時兼用) 池

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>



<下水汚泥処理>



⑨ 各施設の主要諸元

前 エアレーションタンク																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効水深	1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合				
					長	幅	有効水深			返送汚泥量	散気方法	個数	計画下水量に対する 空気吹送量(倍率)	装置の種類	個数	規格寸法
1	昭 34	昭 35	昭 36. 4. 1	1	100	3.75	4.5		1,688	121,000 ^{m³/日}	散気板	772	0.8			
2																
3																
最 初 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	1池当り計画処理量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排水方法			
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	集泥方法	集泥機の種類	速度	排水方法		
1	昭 34	昭 35	昭 36. 4. 1	6	60.4	7.5	3.0	398	1,197	30	20,200 ^{m³/日}	24.2	ロータリー	0.4~0.6 %/分	水質調整式	
2																
3																
4																
5																
高 速 エ ア レ ー シ ョ ン 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計画処理量	エ ア レ ー シ ョ ン 部		1 池 当 り			
					長さまたは径	幅	有効水深	エアー部	沈 澱 部	水面積	堰 長	散気方法	個数	計画下水量に対する 空気吹送量(倍率)	攪拌機の有無	
1																
2																
散 水 炉 床																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	炉材の大きさ	散水孔の数			
					長さまたは径	幅	炉材深	有効炉面面積	炉材総容量	下 水 量	返送水量	負荷率				
1										^{m³/日}	^{m³/日}	^{kg/m²/日}	^{m³/m²/日}			
2																
3																
最 後 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り	1池当り計画処理量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排水方法			
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	集泥方法	集泥機の種類	速度	排水方法		
1																
2																
3																
4																
5																
⑩ 処理水放流先																
放流河川名 尾 無 川																
その排水量および平水量 平水量 30 ^{m³/sec}																
放流位置 港口市阿波通6丁目地内																
処理水放流前の河川水のBOD																

⑩ 処理水放流先

放流河川名 尻無川

その排水量および平水量

平水量 30 m³/sec

放流位置

港区市街地通6丁目地内


処理水放流前の河川水のBOD

大阪 堺市 海老江 下水処理場


⑧ フローシート

① 工事着手年度(第1次処理)	昭和6年度		
" (第2次処理)	"		
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和15年4月10日		
③ " (第2次処理)	"		
④ 下水排除方式	分流式		
⑤ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在計画	現在計画	現在計画
第1次処理	288,800 ^{m³/d}	201,520 ^{m³/d}	279,700 ^{m³/d}
第2次処理	116,990 ^{m³/d}	279,000	322,000
⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量			
処理面積	現在計画	現在排水人口	水洗便所使用人口
現在計画	128.5 ^{ha}	227,000 ^人	179,000 ^人
⑦ 下水処理場の現有施設			
沈砂池	(晴天時用)	2池	(雨天時用) 池
スクリーン	(晴天時用)	2基	(雨天時用) 基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	6台	(雨天時用) 11台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
最初沈殿池	(晴天時用)	11池	(雨天時用) 池
2階タンク	(晴天時用)	池	(雨天時用) 池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	3台	(雨天時用)
エアレーションタンク	(高級処理用)	池	(中級処理用) 3池
散水戸床	(高速用)	池	(標準用) 池
高速エアレーション沈殿池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台
最後沈殿池	(活性汚泥用)	3池	(散水戸床用) 池
滅菌池	(晴天時用)	池	(晴雨天時兼用) 池

〈第1次および第2次処理〉



〈下水汚泥処理〉



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 殿 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長		
1	昭 14	昭 14	昭 15.4.10	2	28.28	28.28	3.66	520	2,125	18.7	18,000 ^{m³/d}	3.5
2	" 38	" 38	" 40.4	3	7.60	50.00	4.00	380	1,520	116.5	21,000	21.0
3	" 42	" 42	" 43.5	6	7.80	25.00	3.00	277	830	66	26,000	24.4
4												
5												
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	1池当り計画 下水流入量	1池当り計画 送汚泥量	散 気 式 の 場 合	
					長さまたは幅	幅	有効水深				散気方法	個数
1	昭 14	昭 14	昭 15.4.10	3	28.50	5.22	4.55	8,540	28,300 ^{m³/d}	8,720 ^{m³/d}	背板新板	5227
2												
3												
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 殿 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	沈殿部1池当り	1池当り計画 処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部	
					長さまたは幅	幅	有効水深		水面積		散気方法	個数
1												
2												
散 水 戸 床												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り	計画処理量	計画BOD	計画散水量	散水戸の教
					長さまたは幅	幅	戸材深	有効戸面積				
1												
2												
3												
最 後 沈 殿 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集泥方法	集泥機の種類
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積				
1	昭 14	昭 14	昭 15.4.10	3	27.44	27.44	3.87	740	2,863	110	28,300 ^{m³/d}	3.5
2												
3												
4												
5												
⑩ 処理水放流先												
放流河川名 中津川												
その汚水量および平水量 平水量 9 m³/40												
放流位置 福島区下島町地内												
処理水放流前の河川水のBOD												

大 阪 都 市
津 守
下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和三十六年度

(第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和三十五年四月十日

(第2次処理)

③ 下水排除方式 合流式 分流式

④ 処理能力

処理システム	汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d
第2次処理	309,909	373,000	352,000	447,000	578,880	786,000		

⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量


処理面積		処理人口		産業排水量
現在	計画	現在	計画	現在
1,075ha	1,956ha	395,000人	298,000人	950,000L

⑥ 下水処理場の現有施設


施設名	晴天時用	雨天時用	池数
沈砂池	8基	3基	
スクリーン	7台	18台	
第1揚水ポンプ	0池	池	
前エアレーションタンク	2池	池	
最初沈澱池	池	池	
2階タンク	池	池	
第2揚水ポンプ	池	池	
エアレーションタンク	池	池	
散水戸床	池	池	
高速エアレーション沈澱池	池	池	
最後沈澱池	池	池	
減菌池	池	池	

⑧ フローシート

〈第1次および第2次処理〉



〈下水汚泥処理〉



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパ容量	集 泥	泥
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長			集泥方法	集泥機の種類
1	昭 14	昭 14	昭 15.4.10	2	27.44	27.44	4.16	737	3,070	25	71,500	854	浮上式	3.75 分
2														
3														
4														
5														
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量			散 気 式 の 場 合		
					長さまたは径	幅	有効水深		下水流入量	返送汚泥量		散気方法	個数	装置の種類
1	昭 14	昭 14	昭 15.4.10	6	267	5.7	4.5	4848.6	23,800	2380		液面式	5.1	回転式
2														
3														
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り有効容量	沈澱部1池当り	1池当り計画	エ ア レ シ ョ ン 部			1池当り
					長さまたは径	幅	有効水深	エレーション部	沈澱部	処理水量	散気方法	個数	装置の種類	攪拌機の有無
1														
2														
散 水 戸 床														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り	計 画 処 理 量	計画BOD				
					長さまたは径	幅	戸材深	有効戸面面積	戸材総容量	下 水 量	返送水量	負荷率	計画散水量	戸材の大きさ
1														
2														
3														
最 後 沈 澱 池														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	1池当り計画	1池当りの				
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	処理水量	ホッパ容量	集泥方法	集泥機の種類
1	昭 14	昭 14	昭 15.4.10	3	33.53	33.53	3.98	1,100	4383	134	47,700	1,121	浮上式	4.61 分
2														
3														
4														
5														

⑩ 処理水放流先

放流河川名 本 津 川

その湯水量および平水量

放流位置

処理水放流前の河川水のBOD

平水量 30 m³/sec

放流位置 本津川西下五丁目地内


大阪府 今福

下水処理場

⑧ フローシート

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和37年度
 (第2次処理)
 ② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和41年度 6月1日
 (第2次処理)
 ③ 下水排除方式 (合流式) 分流式
 ④ 処理能力
 汚水量 晴天時1日平均処理量 晴天時1日最大処理量 雨天時最大処理量
 処理システム 現在計画 現在計画 現在計画
 第1次処理 219,200 m³/日 52,000 m³/日 227,200 m³/日 104,000 m³/日 269,000 m³/日 519,000 m³/日
 第2次処理
 ⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量
 処理面積 処理人口 産業排水量
 現在計画 現在排水人口 水洗便所使用人口 計画処理人口 現在計画
 601 m² 14,974 271,000 人 80,000 人 409,000 人 79,000 m³/日 69,000 m³/日
 ⑥ 下水処理場の現有施設
 沈砂池 (晴天時用) 2池 (雨天時用) 5池
 スクリーン (晴天時用) 6基 (雨天時用) 15基
 第1揚水ポンプ (晴天時用) 5台 (雨天時用) 5台
 前エアレーションタンク (晴天時用) 1池 (雨天時用) 池
 最初沈澱池 (晴天時用) 10池 (雨天時用) 池
 2階タンク (晴天時用) 池 (雨天時用) 池
 第2揚水ポンプ (汚水用) 台 (雨天時用)
 エアレーションタンク (高級処理用) 池 (中級処理用) 池
 散水戸床 (高速用) 池 (標準用) 池
 高速エアレーション沈澱池 (製造会社, 商品名・型式) (数量) 台
 最後沈澱池 (活性汚泥用) 池 (散水戸床用) 池
 減菌池 (晴天時用) 池 (晴雨天時兼用) 池

〈第1次および第2次処理〉



〈下水汚泥処理〉

⑨ 各施設の主要諸元

前 エアレーションタンク												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	散気式の場合			機械攪拌式の場合
					長さ	幅	有効水深		散気方法	個数	装置の種類	
1	昭37	昭40	昭41.6.1	1	4	12.3	5.6	2.75	スバ-ノ	145	0.69	
2												
3												
最 初 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	集 泥			排泥方法
					長さ	幅	有効水深		集泥方法	集泥機の種類	集泥機の速度	
1	昭37	昭40	昭41.6.1	5	37.80	7.9	2.55	29.5	スバ-ノ	27	0.6 min	タイ-ロ-リ 自動式
2												
3												
4												
5												
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	沈 澱 部			エ ア レ シ ョ ン 部
					長さ	幅	有効水深		エアレーション部	沈澱部	水面積	
1												
2												
散 水 戸 床												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	計 画 処 理 量			計画BOD 負荷率
					長さ	幅	有効水深		下水量	返送水量	計画散水量	
1												
2												
3												
最 後 沈 澱 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの 有効容量	集 泥			排泥方法
					長さ	幅	有効水深		集泥方法	集泥機の種類	集泥機の速度	
1												
2												
3												
4												
5												
⑩ 処理水放流先												
放流河川名 後 屋 川												
その汚水量および平水量 平水量 5 m ³ /sec												
放流位置 城東区今福南3丁目地内												
処理水放流前の河川水の水質												

神戸市 中 部 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和三十六年 (し尿処理施設)
(第2次処理) ()

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和三十年七月三十一日 ()

③ (第2次処理) ()

④ 下水排除方式 合流式 分流式

⑤ 処理能力

汚水量		晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
処理 システム	現在	計画	現在	計画	現在	計画	
第1次処理	66,887 m³/日	92,428 m³/日	93,077 m³/日	138,788 m³/日	163,629 m³/日	245,689 m³/日	
第2次処理	81,186	92,428	116,485	138,788	204,738	245,689	

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量

処 理 面 積		処 理 人 口			産 業 排 水 量	
現 在	計 画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現 在	計 画
241.42	277.8 ha	182,670 人	182,670 人	353,000 人	2000 m³/日	m³/日

⑦ 下水処理場の現有施設

沈砂池	(晴天時用)	2 池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	2 基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)	3 台(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
最初沈澱池	(晴天時用)	2 池(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)	池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)	台(雨天時用)	台
エアレーションタンク	(高級処理用)	5 池(中級処理用)	池
散水汚床	(高速用)	池(標準用)	池
高速エアレーション沈澱池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台
最後沈澱池	(活性汚泥用)	5 池(散水汚床用)	池
滅菌池	(晴天時用)	池(晴雨天時兼用)	池

⑧ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処理 水 量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の種類			
1											m ³ /日					
2																
3																
4																
5																
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合		機 械 攪 拌 式 の 場 合				
					長	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法	個数	時間下水量に対する 空気吹送倍率	装置の種類	個数	規格寸法
1									m ³ /日	m ³ /日						
2																
3																
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当り有効容量	沈 澱 部 1 池 当 り	1池当り計画 処理水量	エ ア レ シ ョ ン 部 1 池 当 り					
					長さまたは幅	幅	有効水深	エアーレーション部 有効容量	沈 澱 部 水 面 積	堰 長	散気方法	個数	時間下水量に対する 空気吹送倍率	攪拌機の有無		
1																
2																
散 水 汚 床																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り	計 画 処 理 量	計画BOD	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数			
					長さまたは幅	幅	汚材深	有効汚水面積	汚材貯容量	下 水 量	返送水量	負荷率	m ³ /日	m ³ /日	m	個
1										m ³ /日	m ³ /日	kg/m ² /日	m ³ /日	m ³ /日	m	個
2																
3																
最 後 沈 澱 池																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年 月 日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り		1池当り計画 処理 水 量	1池当りのホ ッパー容量	集 泥		排泥方法		
					長さまたは幅	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長		集泥方法	集泥機の種類			
1	33 36		33.11.1	2	35.0	12.8	3.7	483.0	214.0	18.720.5	m ³ /日	木製	1/30	5000		
2	36		37.4.1	3	35.1	12.4	3.72	476.34	255.5	19.352.4	m ³ /日	木製	1/30	5000		
3		33	33.11.1	1	33.1	12.4	3.72	476.34	225.6	18.352.4	m ³ /日	木製	1/30	5000		
4		36	37.4.1	1												
5		41	42.8.1	1												
⑩ 処理水放流先 放流河川名 矢 野 邊 河																
その湯水量および平水量 放流位置 神戸市兵庫区今出在家町 処理水放流前の河川水のBOD																

⑨ 処理水放流先

放流河川名

矢 野 運 河

その汚水量および平水量


放流位置

処理水放流前の河川水のBOD

神戸市兵庫区今出在家町

⑧ フローシート

<第1次および第2次処理>




神戸市

下水道

下水処理場

⑧ フローシート

＜第1次および第2次処理＞



① 工事着手年度(第1次処理) 平成33年 (し尿処理施設)
(第2次処理) ()

② 共用開始年月日(第1次処理) 平成36年4月1日 ()
(第2次処理) ()

③ 下水排除方式 合流式 分流式

④ 処理能力

⑤ 処理能力									
処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量			
	現在	計 画		現在	計 画		現在	計 画	
第1次処理	33,300 m³/日	133,200 m³/日	47,050 m³/日	169,200 m³/日	60,948 m³/日	243,792 m³/日			
第2次処理	33,300	133,200	47,050	169,200	60,948	243,792			

⑤ 処理面積, 処理人口, 産業排水量

処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計 画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計 画
166 896	1,200 ha	44,575 人	44,575 人	350,000 人	0 m³/日	0 m³/日

⑥ 下水処理場の現有施設

施設名	数量	池(雨天時)	池(晴天時)
沈砂池	3	池(雨天時)	池
スクリーン	2	基(雨天時)	基
第1揚水ポンプ	5	台(雨天時)	台
前エアレーションタンク	1	池(雨天時)	池
最初沈殿池	1	池(雨天時)	池
2階タンク	2	池(雨天時)	池
第2揚水ポンプ	1	台(雨天時)	台
エアレーションタンク	2	池(高級処理用)	池(中級処理用)
散水戸床	2	池(標準用)	池
高速エアレーション沈殿池	(製造会社, 商品名・型式)	(数量)	台
最後沈殿池	(活性汚泥用)	2	池(散水戸床用) / (H ₂ O ₂)池
減留池	1	池(晴天時)	池(晴天時兼用)

⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 集泥方法	集泥機の種類	排泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長					
1	33	—	33.11.1	1	20.0	20.0	3.6	720.0	1669.0	20	33,300 m ³ /日	27.2	中央駆動式 スクレーパー	同速 12%	自然流下
2	—	35	35.11.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	35	—	35.11.1	2	20.3	18.0	3.6	365.4	1318.4	110.6	33,300	10.3	リンクベルト式 スクレーパー	0.3~1.2%	自然流下
4	—	33	33.11.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

エアーレーションタンク																
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量 下水流入量	散 気 式 の 場 合 返送汚泥量	散 気 方 法	個数	計画散水量に 対する空気吹送量	機 械 攪 拌 式 の 場 合 装置の種類	個数	規格寸法
					長さ	幅	有効水深									
1	33	—	33.11.1	2	12.5	7.0	4.5	3737.5	17,325 m ³ /日	3,637 m ³ /日	散気盤	1,560	7.2	—	—	—
2	35	—	35.11.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	33	33.11.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	33	33.11.1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	38	38.11.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	40	40.11.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	42	42.11.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

散 水 汚 床														
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1 池 当 り 有効汚濁面積	計画 処 理 量 汚材積容量	計画 BOD 負荷率	計画散水量	汚材の大きさ	散水孔の数	
					長さまたは径	幅	汚材深							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

最 後 沈 澱 池															
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当り計画 処理水量	1池当りのホ ッパー容量	集 集泥方法	集泥機の種類	排泥方法
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長					
1	40	—	42.11.1	2	44.0	12.0	3.3	528.0	1742.4	181.3	21468.4	24.7	中央駆動式 スクレーパー	0.6~2.4%	サイホン
2	—	41	42.11.1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	35	—	36.4.1	1	14.0	—	—	153.9	507.9	43.8	6480~6536.0	102.0	中央駆動式 スクレーパー	同速 12%	汚泥ポンプ
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

⑩ 処理水放流先
放流河川名 大 阪 湾

その汚水量および平水流量
放流位置 中戸市長田区南町栄町1番地
処理水放流前の河川水のBOD

⑩ 処理水放流先

放流河川名 大阪湾

その湯水量および平水量

放流位置

処理水放流前の河川水のBOD

神戸市東灘区南町4丁目1番地

神戸市 多摩川 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭和三十八年
(第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭和三十九年四月一日
(第2次処理)

③ 下水排除方式 合流式 (分流式)

④ 処理能力

処理システム	汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
第1次処理	828 m³/d	828 m³/d	1,188 m³/d	2,088 m³/d
第2次処理	828 m³/d	828 m³/d	1,188 m³/d	2,088 m³/d

⑤ 処理面積、処理人口、産業排水量


処理面積	処理人口	産業排水量
現在計画	現在排水人口	現在計画
12.9 ha	3,150 人	3,150 人

⑥ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用
沈砂池	池	池
スクリーン	基	基
第1揚水ポンプ	台	台
前エアレーションタンク	池	池
最初沈澱池	池	池
2階タンク	池	池
第2揚水ポンプ	台	台
エアレーションタンク	池	池
散水炉床	池	池
高速エアレーション沈澱池	池	池
最後沈澱池	池	池
滅菌池	池	池

⑧ フローシート

〈第1次および第2次処理〉



⑨ 各施設の主要諸元

最初沈澱池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法		1池当り		1池当り計画処理水量		1池当りのホッパ容量	集泥方法	集泥機の種類
1	昭三十九	昭三十九	昭三十九.4.1	1	長さ	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	33,300.0 m³/d	62.5 m³	リフトベルト式
2													
3													
4													
5													
エアレーションタンク													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法		1池当りの有効容量	1池当り計画処理水量	散気式の場合		機械攪拌式の場合		
1	昭三十八	昭三十八	昭三十九.4.1	2	長さ	幅	有効水深	有効容量	有効水面積	堰長	散気方法	個数	装置の種類
2	昭三十九	昭三十九	昭三十九.4.1	2	長さ	幅	有効水深	有効容量	有効水面積	堰長	散気方法	個数	装置の種類
3													
高速エアレーション沈澱池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法		1池当り有効容量	1池当り計画処理水量	散気式の場合	機械攪拌式の場合	エアレーション部1池当り		
1					長さ	幅	有効水深	有効容量	有効水面積	堰長	散気方法	個数	装置の種類
2													
3													
散水炉床													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法		1池当り有効容量	1池当り計画処理水量	散気式の場合	機械攪拌式の場合	エアレーション部1池当り		
1	昭三十九	昭三十九	昭三十九.4.1	1	長さ	幅	有効水深	有効容量	有効水面積	堰長	散気方法	個数	装置の種類
2													
3													
最後沈澱池													
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法		1池当り有効容量	1池当り計画処理水量	散気式の場合	機械攪拌式の場合	エアレーション部1池当り		
1	昭三十八	昭三十八	昭三十九.4.1	2	長さ	幅	有効水深	有効容量	有効水面積	堰長	散気方法	個数	装置の種類
2													
3													
4													
5													

多摩川 下水処理場


① 工事着手年度(第1次処理)	昭和39年		
② 共用開始年月日(第1次処理)	昭和40年6月1日		
③ 下水排除方式	合流式 分道式		
④ 処理能力			
汚水量	晴天時1日平均処理量	晴天時1日最大処理量	雨天時最大処理量
処理システム	現在 計画	現在 計画	現在 計画
第1次処理	1,104 m³/日	1,104 m³/日	2,784 m³/日
第2次処理	1,104	1,584	2,784

⑥ 処理面積, 処理人口, 産業排水量						
処理面積		処 理 人 口			産業排水量	
現在	計画	現在排水人口	水洗便所使用人口	計画処理人口	現在	計画
28.5 ha	28.5 ha	3,977 人	3,977 人	4,000 人	m ³ /日	m ³ /日

⑦ 下水処理場の現有施設				
沈砂池	(晴天時用)	/	池(雨天時用)	池
スクリーン	(晴天時用)	/	基(雨天時用)	基
第1揚水ポンプ	(晴天時用)		台(雨天時用)	台
前エアレーションタンク	(晴天時用)		池(雨天時用)	池
最初沈殿池	(晴天時用)		池(雨天時用)	池
2階タンク	(晴天時用)		池(雨天時用)	池
第2揚水ポンプ	(汚水用)		台(雨天時用)	
エアレーションタンク	(高級処理用)	2	池(中級処理用)	池
散水汚床	(高速用)		池(標準用)	池
高速エアレーション沈殿池	(製造会社、商品名・型式)			(数量) 台
最後沈殿池	(活性汚泥用)	2	池(散水汚床用)	池
減菌池		/	池(晴雨天時兼用)	池

〈第1次および第2次処理〉

長時間エアレーション法



⑨ 各施設の主要諸元

最初沈殿池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り			泥
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	集泥機
1											集泥機
2											集泥機
3											集泥機
4											集泥機
5											集泥機
エアレーションタンク											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当りの有効容量	1池当り計画処理量	散気式の場 合	
					長さ	幅	有効水深	有効容量	下水流入量	返送汚泥量	散気方法
1	昭和39	昭和39	40.6.1	4	7.5	6.0	4.5	202.5	552 m ³ /日	552 m ³ /日	アスファルト
2											
3											
高速エアレーション沈殿池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り有効容量	沈殿部1池当り	1池当り計画処理量	エアレーション部1池当り
					長さまたは径	幅	有効水深	有効容量	水面積	堰長	散気方法
1											
2											
散水汚床											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当り寸法			1池当り	計画処理量	計画BOD	散水孔の数
					長さまたは径	幅	汚材深	有効汚材容量	汚材総容量	下水量	返送水量
1											
2											
3											
最後沈殿池											
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1池当りの寸法			1池当り	1池当り計画処理量	1池当りのホッパー容量	集泥機
					長さまたは径	幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰長	集泥機
1	昭和39	昭和39	40.6.1	2	8.0	4.5	3.5	36.0	256.0	4.5	リフトポンプ
2											
3											
4											
5											

⑩ 処理水放流先

放流河川名 山田川

その湯水量および平水量

放流位置

処理水放流前の河川水のBOD

多摩川市水区多摩川町

中 都 県 下水処理場

① 工事着手年度(第1次処理) 昭 34 (し尿処理施設)

(第2次処理)

② 共用開始年月日(第1次処理) 昭 和 37 年 10 月 1 日

(第2次処理)

③ 下水排除方式 合流式 (分流式) 一部合流式

④ 処理能力 (現在 し尿処理施設を併用)

処理システム	晴天時1日平均処理量		晴天時1日最大処理量		雨天時最大処理量	
	現在	計画	現在	計画	現在	計画
第1次処理	10,000 m ³ /日	212,800 m ³ /日	10,000 m ³ /日	268,800 m ³ /日	10,000 m ³ /日	744,576 m ³ /日
第2次処理	10,000	212,800	10,000	268,800	10,000	744,576

⑤ 処理面積、処理人口、産業排水量


処理面積		処理人口		産業排水量	
現在	計画	現在	計画	現在	計画
28.5 ha	250.1 ha	13,268 人	13,268 人	560,000 人	0 m ³ /日

⑥ 下水処理場の現有施設

施設名	晴天時用	雨天時用	池
沈砂池			池
スクリーン			基
第1揚水ポンプ			基
前エアレーションタンク			池
最初沈殿池			池
2階タンク			池
第2揚水ポンプ			池
エアレーションタンク			池
散水炉床			池
高速エアレーション沈殿池			池
最後沈殿池			池
滅菌池			池

⑧ フローシート

〈第1次および第2次処理〉



⑨ 各施設の主要諸元

最 初 沈 殿 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当りの計 処理水量	集 泥
					長さまたは 幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	排水量	1池当りのホ ッパー容量	集泥方法
1	昭 34			2	28.5	2.0	57.0	10.0	1.0	1.0	1.0	自然落下
2												
3												
4												
5												
エ ア レ シ ョ ン タ ン ク												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	散 気 式 の 場 合	機 械 攪 拌 式 の 場 合	
					長さまたは 幅	有効水深	有効水面積	有効容量	下水流入量	散気方法	散気装置の 種類・個数	集泥機の種類・速度
1	昭 37	昭 37	37.10.1	2	60.0	5.0	300.0	1274.6	4995.0 m ³ /日	散気装置	480	15.1
2												
3												
高 速 エ ア レ シ ョ ン 沈 殿 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	沈 殿 部	エ ア レ シ ョ ン 部	
					長さまたは 幅	有効水深	有効水面積	有効容量	下水流入量	沈殿部 水面積	散気方法 散気装置の 種類・個数	集泥機の種類・速度
1												
2												
散 水 炉 床												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り 寸 法			1池当りの 有効容量	1池当り計画処理量	計 画 BOD	計 画 散 水 量	
					長さまたは 幅	有効水深	有効水面積	有効容量	下水流入量	負荷率	散水孔の数	
1												
2												
3												
最 後 沈 殿 池												
No.	土木工事 竣工年度	機械工事 竣工年度	共用開始 年月日	池数	1 池 当 り の 寸 法			1 池 当 り			1池当りの計 処理水量	集 泥
					長さまたは 幅	有効水深	有効水面積	有効容量	堰 長	排水量	1池当りのホ ッパー容量	集泥方法
1	37		37.10.1	4	9.0	2.2	19.8	163.9	31.2	3217.5 m ³ /日	61.8	ドラム式
2												
3												
4												
5												

⑩ 処理水放流先

放流河川名 大 阪 湾

その湯水量および平水量

放流位置

処理水放流前の河川水の BOD

中 都 県 東 灘 区 兵 庫 市 東 灘 区 兵 庫 市 東 灘 区

§ 1. はじめに

近年における大都市への人口の集中と工業生産量の急激な増加は、一方に於いて上水および工業用水の需要増による新らたなる水資源の開発を必要とし、他方において大中都市およびその郊外に多量の家庭下水と工場排水を発生させることになった。このため都市内河川を貫流する河川の多くはその水質の汚濁が極度に進行して住民のリクレーションの場としての地位から転落し、とくに大都市内の河川では隅田川などのように河底からの硫化水素の発生によつて付近住民の健康や財産までもおびやかされるケースさえ認められるようになった。また都市の用水源として利用されている河川もその上流部に住宅団地、工業団地などが数多く造成され、それらの団地からの下水によつて河川の水質が汚濁の一途をたどり、河川水が水資源としての水質的な価値を年々低下させているケースも数多く認められている。

このような現状に鑑み、都市およびその周辺地区からの下水、工場排水、雨水などを排除して処理したうえ無害なものとして河川などの公共用水域に放流させる使命をもつ下水道は局地的な生活環境整備のための施設としての効用のほか、大局的にも公共用水域の水質汚濁防止のための最も有効な、かつ経済的な対策として、更にすすんで水資源の開発とその保全のための最も有力な手段として取り扱われるようになってきた。

このような観点から大都市およびその周辺の河川は下水道工事の進捗の状況を加味して、その水質基準の適用が考慮され、また水資源として重要な河川の水質を、その流域内から排出されるすべての家庭下水、工場排水などによる汚濁から守る決め手としての下水道の効用が広く認識されるようになった。そして下水道は河川などの公共用水域の水質汚濁防止のため、さらには水資源の質的保全をもその目的として各地で建設工事が行なわれている。

わが国における下水道事業は昭和38年度を初年度とする第1次下水道整備5ヶ年計画および昭和42年度を初年度とする第2次下水道整備5ヶ年計画によつて本格化し、事業量は年々急激に増加している。このような膨大な事業を推進する支えとなる調査研究の重要性も増加した。調査研究を業務とする土木研究所では昭和42年度より下水道事業調査費の配布を受けて、合理的・経済的な下水道の計画・設計に必要な調査研究を開始した。そのうち昭和42～3年度の2ヶ年間にわたつて実施した「雨天時下水排除の合理的設計に関する調査」では下水管渠の計画設計に必要な流出係数、流達時間、雨天時下水水質の調査などを行ない、その調査結果はすでに報告済である。

昭和42年6月の下水道行政の一元化によつて下水処理場に関する行政を建設省が担当して実施することとなった。これにより、下水道は管渠から下水処理場まで一貫した計画設計および工事を行なうべきであるという下水道関係者の念願はかなえられた。この新らたに建設省がその行政を担当することとなった下水処理場内の各施設の計画設計は常に良質の処理水質を安

価な建設費および維持管理費でうることができるよう多くの調査研究を必要とするものである。調査研究は、下水道技術の中心をなすものであり設計基準および維持管理指針の作成には、数多くの資料が必要とされる。しかしわが国では実際規模の施設を用いて現実に則した各種資料を得るため実施した調査研究は極く僅かしかなく、しかも組織的に実施したこの種の調査研究は全くないためこれが下水処理場設計および維持管理のための技術の進歩をはばんでいるとさえいえる。このようなことから今後建設を予定される数多くの下水処理場の計画・設計および維持管理のために必要な各種資料をうることが下水道技術のうえで急務とされる問題の1つとなつてゐる。その資料収集の始めとして、すでに建設、運転が行なわれている処理場をふりかえり、我が国における処理の実態を把握し、基本的な技術問題に関する調査を行なうことも、我が国の実情に合った合理的な施設の計画を行なう上で非常に重要な意義をもつものと確信している。

このような観点から建設省では、本年度より、下水道事業調査費による調査の一つとして「下水処理施設設計の合理化のための調査」に着手し、下水処理の計画および設計の合理化をはかるため、現況処理施設の詳細な機能調査を実施し、できるだけ、広範囲にわたつて、技術的な諸問題についての検討を行なうこととした。本年度の調査は、その第1の段階として現在運転が行なわれている全国各下水処理場の大略の実態を把握する目的で、各処理方法、建設費、維持管理費、流入下水水量あるいは、処理施設の機能、放流先水域などについての現況調査を行なつたものである。

調査は、調査用紙の配布による回答を主体とし、回答を寄せられた160ヶ所の下水処理場の資料について集計解析を行なつたものである。調査の性格上個々のデータについては、不完全なもの、不十分なものもみられ、また、資料の膨大さ、あるいはその多様性のために、完全には、現況を把握しきれない点、整理の行ない得ない点もあつたが、我が国における下水処理場の大略の現況、あるいは問題点のいくつかを把握することができたと考えている。

なお、ここで調査に協力していただいた都道府県下水道関係部局、関係市町村ならびに各処理場の関係者に深く感謝の意を表する次第である。

§ 2. 既設の下水処理場の概要

本調査において対象とした下水処理場は、昭和43年4月現在で公共下水道の認可を受けている全処理場である。供用開始直後であるため十分な運転をするにいたらない処理場など数下水処理場を除いて、160ヶ所の下水処理場が調査の対象とされた。これらの下水処理場によつて処理される汚水量は、1日当り580万 m^3 、その処理人口は1,100万人を越えている。個々の下水処理場は、建設年月、規模、処理方式、またその地域の特性など種々の背景が異なっているものであるが、これらを一まとめにした一覧表を付表-1に示し、その概要について述べる。

2-1 各処理方式ならびに規模別の分類

表2-1、2-2は全下水処理場を処理方式ごとに分類したものである。表2-1は、計画人口ごとに、表2-2は計画処理量ごとに分類し各処理方式とその規模について比較を行なつたものである。

我が国における下水の処理方法は、活性汚泥法、散水濾床法、簡易処理法に大別され、これ以外の処理方法は行なわれていない。表にみられる如く、我が国においては、活性汚泥法を用いたものが非常に多く、107処理場で全体の66%を占め高速散水濾床法23%(38処理場)、簡易処理法11%(18処理場)の順となつている。活性汚泥法は、従来からの標準活性汚泥法の他に、種々の変法を含んでおりその中で、ステップエアレーション変法、モデフアイド・エアレーション変法、長時間エアレーション法などが採用されている。なかでもステップエアレーション変法が多く行なわれている。また、エアレーションタンクと最後沈殿池とが一体となつた、高速エアレーション沈殿池法(商品名、エアロアクセレーター・ラビット・ブロック・オキシジェスターなど)も比較的広範囲に用いられている。これらを規模別にみると、標準活性汚泥法は全体的に行なわれている。ニューヨーク市で開発された活性汚泥変法であるステップエアレーション変法、あるいは、中級処理であるモデフアイドエアレーション法は、比較的大きな処理場に採用されている。また、発生汚泥量が少ないが電力料金が高額になるといわれる長時間エアレーション法は、小規模な住宅団地の処理場に限られている。高速エアレーション沈殿池は、計画人口20万人以下の処理場では全般的に採用されているが、これは、この処理法がコンパクト化されており、比較的、用地面積が少なくすむことに主な原因があると考えられる。

散水濾床法は38ヶ所の処理場で採用されているが、これらは全て高速散水濾床法である。計画人口20万人(計画日平均処理量で10万 m^3 /日)までの中規模の下水処理場に数多くみられる。三河島下水処理場で古くから採用され、維持管理が簡単で、運転コストが安い標準散

水濾床法は多くの利点を有するが、用地の関係から姿を消し、現在この処理法を採用しているところはない。

簡易処理法（沈澱放流）は、計画人口3万人以上の中規模以上の処理場で行なわれているが、これらの大部分は将来標準活性汚泥法などの2次処理施設を増設する計画を有するものである。

全体的にみた場合、規模別の下水処理場数は小規模下水処理場といわれる計画人口3万人までのものが51処理場（全体の31%）あり、20万人以上の計画人口を有する大規模な下水処理場は34処理場（20%）であり、小規模な処理場が比較的多い。小規模下水処理場をさらに詳しくみると、計画人口が5千人以下の下水処理場が13ヶ所、5千～1万人の下水処理場が11ヶ所、1～3万人の処理場が27処理場となつている。これらの多くはいわゆる団地の処理場であるが一般には、小規模な処理場は、建設費、維持管理費とも不経済であり、維持管理が不十分になり易い。また、流入下水の日変動が激しく、計画容量をオーバーし易い欠点をもつため良好な処理水質の維持が困難となる場合が多い。現在までのところでは、これらの小規模な下水処理場は、種々の要因で建設されてきたものであろうが、良質の水質を得るための維持管理が非常に困難な点に鑑みて将来は総合的な計画のもとに、できるだけ集約化した大型の下水処理場で処理を行なう方向に向うことが必要であろう。

表2-1 下水処理場の処理方式ならびに規模別の分類（計画人口当）

処 理 方 式		合計	(千人) 1～5	(千人) 5～10	(千人) 10～30	(千人) 30～100	(千人) 100～200	(千人) 200以上	備 考
活 性 汚 泥 法 107	標準活性汚泥法	48	3	6	11	11	9	8	
	ステップエアレーション変法	26	-	-	-	7	4	15	
	モデファイド・エアレーション変法	4	-	-	-	-	2	2	
	その他の変法	4	3	1	-	-	-	-	オキシデーションディッチ法 長時間エアレーション法
	高速エアレーション 沈澱池	25	5	1	4	9	5	1	エアロアクセレーター、 ラビットブロック、 オキシジェスターなど
高速散水濾床法		38	2	3	11	12	10	-	全て高速散水濾床
簡 易 処 理 法		18	-	-	1	6	3	8	
合 計		163	13	11	27	45	33	34	合計数が多いのは、1処理 場で複数の処理方式を採用 しているためである。

表2-2 下水処理場の処理方式ならびに規模別の分類(計画日平均処理量当)

処理方式		合計	(千 m^3) 0~1	(千 m^3) 1~5	(千 m^3) 5~10	(千 m^3) 10~30	(千 m^3) 30~100	(千 m^3) 100~200	(千 m^3) 200以上	全体に占める割合 (%)
活性汚泥法 107	標準活性汚泥法	48	2	14	7	8	9	5	3	22.4
	ステップエアレーション変法	26	-	-	-	5	9	5	7	15.9
	モデファイドエアレーション変法	4	-	-	-	-	2	-	2	2.5
	その他の変法 (長時間エアレー ション等)	4	1	3	-	-	-	-	-	2.5
	高速エアレーション 沈澱池法	25	3	4	4	7	5	1	1	15.3
高速散水濾床法		38	1	9	6	16	6	-	-	23.3
簡易処理法		18	-	1	-	4	6	7	-	11.1
合 計		163	7	31	17	40	37	18	13	100

2-2 最近における処理方法の傾向

ここで、第1次5ヶ年計画が開始された昭和38年以降に、建設、供用開始された下水処理場について、その処理方法の傾向をみてる。

表2-3は昭和38年以降に建設された下水処理場数を処理方式ごとに分類したものである。

昭和38年以降に新たに供用開始された下水処理場は、110ヶ所の下水処理場にのぼり、全体の約70%を占め、最近において、処理場が急ピッチで建設されていることがわかる。(ここでいう、供用開始年というのは、実際運転が行なわれ始めた年度を指し、1次処理と2次処理の供用開始年が異なる場合は、最近における処理方法の採用の傾向をみるために、2次処理開始年度をとつた。また、38年以前に供用が開始された処理場で新たに拡張を行なつた場合については、同様の理由からここでは対象外とした。これらは付表-1に一括して記入してある)。

表にみられるごとく、活性汚泥法を採用している処理場は全体の70%を占め、現段階で簡易処理を行なっている処理場の将来の2次処理方式を考慮に入れば、ますます増加していく傾向がみられる。

一方高速散水濾床法は、17%程度であり、42年以降には2処理場が建設されただけで全体として減少していく傾向にある。

これは、高速散水濾床法が、活性汚泥法に比べて広い用地面積を必要とすること、その処理能力が、活性汚泥法に比較して劣るため、放流水域の側からの問題があること、臭気、はえ等の問題が起り易いということなどによるのであろうが、散水濾床法には維持管理のし易さ、その経済性などに多くの利点もあり、用地の確保ができる中程度以下の処理場では、標準法の採用などを含めて、その利用を検討すべきであろう。また逆に、用地の確保が困難であるという

理由のみから、十分な調査および検討を行わずに、コンパクトな処理法を採用することはつしまなければならない。

処理方式の決定にあつては、各処理法およびその変法の意味をよく理解し、建設費、維持管理費等を十分検討した上で将来に悔を残さないようにすることが必要である。

表 2-3 昭和 38 年以降に供用開始された処理場

年度(年)		38	39	40	41	42	43 ^(※)	計	全体に占める比率
活 性 汚 泥 法	標準活性汚泥法	-	5	6	11	12	1	35	31.8 ^(%)
	ステップエアレーション変法	2	5	3	2	3	1	16	14.5
	モデファイトエアレーション変法	-	-	1	-	-	-	1	0.8
	その他 (長時間エアレーション等)	-	1	1	1	1	-	4	3.6
	高速エアレーション沈澱池	-	-	9	6	6	-	21	19.2
高速散水濾床法		4	3	3	6	2	1	19	17.3
簡易処理法		1	2	2	5	2	2	14	12.8
合 計		7	16	25	31	26	5	110	

単位、処理場数

年度は 供用開始年

(※) 43 年については、総数ではない。

2-3 工場排水の流入する処理場

下水道の計画区域およびその周辺の工場排水をどのようにするかという問題は、下水道の計画の上で大きな問題となる。初期における下水道は、家庭下水の処理が中心であつたが、工業の発達とともに、多くの下水処理場において、工場排水を受け入れて処理することはさけられないものとなつてゐる。これは、工場廃水の処理を行なう上で家庭下水との共同処理が、最も経済的で、処理もし易い場合が多いことによるのであるが、周辺の水質汚濁を防止する上からも下水道管理者は可能なかぎり下水道に工場排水を受け入れる努力をする必要がある。しかしながら、工場排水は、多種多様なものであり、それぞれ、性質、濃度、水量を異にしているため、工場排水の受入れを行なう下水処理場では、設計の段階で処理方式を検討し、設計容量を十分に見込んでおく必要があり、これらの調査を怠ると、過負荷あるいは、処理能力の低下といったトラブルを引きおこすことになる。これらについての詳細な論議は、別にゆずるとして、ここでは、我が国の公共下水道における、工場排水の受入れの現況を調査結果をもとに簡単にのべる。

現在公共下水道で、工場排水が流入する下水処理場は、52ヶ所であり、これは全体の33%を占める。(付表-1参照)これら処理場に流入する工場排水は、多種にわたるものであり、処理に大きな影響を与えない排水の場合もあり、薬品による前処理を必要としている場合もある。家庭下水との流入比も種々であり、その流入量も正確に把握されていない場合が多いが最大の場合では、工場排水の流入量が家庭下水量の80%を越えている下水処理場がある。

設計の段階で、工場排水の流入を見込んでおくことの必要性は、前述した通りであるが、今回の調査では、工場排水の流入する下水処理場のうちで、設計に工場排水量を特に見込んでいる下水処理場は、22処理場でありこれは工場排水の流入する下水処理場の約40%にあたる。即ち、約60%の下水処理場が、設計時に工場排水の流入を全く見込んでいないということであり、下水処理場の計画の段階では、予測しえなかつたにせよ現実に設計流量を超加する結果となっており(付表-1)施設の拡張等を行わなければならない場合もかなりみられる。

2-4 し尿の直接投入の行なわれている下水処理場

下水道の完備していない多くの都市において、し尿の処理は、大きな問題である。一般には、し尿処理場での処理、山林、海洋などへの投棄処分によりその解決がはかられているが、その処理量が限度にある場合は、一時的な解決策として、バキューム車を用いて集められたし尿を下水処理場近くで管渠に投入する、あるいは、屎尿消化槽からの脱離液を場内で投入するなどして下水と混合して処理を行なっている場合がある。今回の調査によると、こうした形で生じた尿が投入されている下水処理場は、31処理場(全体の約18%)みられた。

このように多くの都市において、し尿が直接投入されているわけであるが、これによる流入負荷量もかなり大きくなる場合がみられ下水処理場の側からみた場合に、これは処理水を悪化させる原因となつている。

いずれにせよ、この問題は下水道の完全な普及、これに伴なり水洗化が完備すれば解決する問題であるため、現状においては、やむを得ない策と考えられるが、このような場合は、下水処理場での運転操作を注意して、処理水を悪化させない努力を払わなければならない。

2-5 計画汚水量について

下水処理場の規模は、処理すべき下水の量(計画汚水量)によつて決定される。計画汚水量は、通常次の手順から算出される。

- ① 計画人口の決定
- ② 1人1日最大汚水量の決定

1人1日最大汚水量は、上水道の計画給水量以上として決定されるが、その標準値は、計画人口によつて異なり、通常は以下の値とされる。

計画人口(千人)	計画1人1日最大給水量(ℓ/人)
10以下	100~150
50以下	150~250
500以下	250~350
500以上	350以上

(工場用水、温泉は別に考慮)

- ③ 計画1日最大汚水量(①×②)の決定
- ④ 計画1日平均汚水量の決定
- (⑤ 計画時間最大汚水量の決定)
- ⑥ 工場排水量の決定
- ⑦ 地下水量の決定

(下水道施設基準)

これらからわかるように、計画汚水量算定の基礎となるのは、計画人口および1人当りの汚水量、工場排水量である。工場排水の流入する場合に、考慮を払う必要性は、前にのべた通りであるが、1人当りの汚水量を正確に算定しておくことも非常に重要である。これが不正確であると、計画が完了した場合、あるいは、その途上で施設は、過負荷の状態となり、完全な機能を果たすことができず、一方あまり過大な量を見込むことも不経済であることは明らかである。

しかしながら上述したように、汚水量は、上水の給水量を基準としたものであり、地下水、あるいは、海水等の混入などから、不正確になり易い要素をもつたものである。設計時に決定される計画汚水量は、工場排水を考慮しない場合は、1人当りの計画汚水量として表わすことができる。

$$1人当り計画汚水量(m^3/人) = \frac{\text{計画日平均処理量}(m^3)}{\text{計画処理人口}(人)}$$

また、同様にして現在流入している汚水量と処理人口の関係から、1人当りの汚水量を算出することができる。

$$1人当りの汚水量(m^3/人) = \frac{\text{現在日平均処理量}(m^3)}{\text{現在排水人口}(人)}$$

このようにして求めた計画汚水量/人と、現況の汚水量との関係を付表-1に示した。

同表にみられるごとく、設計上用いられている汚水量は、処理場の規模、あるいは、計画区域の種々の特性などにより種々の値を示している。1人当りの計画汚水量とその数は、以下のようになっている。

1人当りの計画汚水量	数
100～150 (ℓ/人)	8
151～200	18
201～250	40
251～300	35
301～350	12
351～400	12
401～450	9
451～500	2
501～550	7
551～600	3
600以上(主として温泉地)	10
計	156

(註) 設計時に工場排水量を見込んでいる場合はその分を差引いて1人当りの計画汚水量を算出した。

一方、表には、現在の流入している汚水量を示したが、かなりの下水処理場において、流入汚水量が計画である汚水量を上まわっている場合が見受けられる。そして極端な場合には、計画人口の受入れが30%程度で流入量が計画量を上まわつてしまつている場合がある。このような場合においては、計画完成時に過負荷の問題が生じるのは明らかであるが、この原因として考えられているのは、

- ① 地下水、海水等の管渠への浸入
- ② かんがい用水等の地表水の流入
- ③ 雨水吐などからの河川水の浸入
- ④ 計画時に考慮していない工場排水の受入
- ⑤ 計画区域外の下水の受入
- ⑥ 冷房用水等の大量流入
- ⑦ 人口1人当りの使用水量の見積りのあやまり
- ⑧ その他(し尿の投入など)

などである。表2-1の備考欄に、計画汚水量を上まわつて流入している下水処理場について、その主たる原因を示したが、多くの場合その原因は、管渠内への地下水の過剰な量の流入と工場排水の受入れに求められる。

こうした、設計流量の超過という問題は、設計計画段階での調査を十分に行なうこと、管渠の施工及び維持管理を十分に行なうことによつて、ほとんどの場合はさけることができる。それ故このような超過が起らないように計画の進捗段階で現時点での処理には問題がない場合においても、常に流入量の現況を把握して適正な対策を行なうようにしなければならない。

2-6 流入水質と処理水質からみた場合の各施設の除去機能について

処理施設の除去機能をマクロな形で把握しようとする場合、その目安とされるのは、処理施設に流入する水質と処理水の水質との関係（除去率）あるいは、処理水の水質そのものである。

これらの値は、流入水の水質あるいは、処理の方法によつて異なるものであるが、処理方法ごとの目安としては従来つぎの値がとられている。

処 理 方 法		除 去 率	
簡 易 処 理	普 通 沈 澱 法	B O D	浮 物 (S . S)
		25~35	30~40
中 級 処 理	高 速 散 水 濾 床 法	65~75	65~75
	モデファイドエアレーション法		
高 級 処 理	標 準 散 水 濾 床 法	75~85	70~80
	標 準 活 性 汚 泥 法 外	85~95	80~90

以上の範囲でのBODおよび浮遊物（以下SSという）除去率が得られていれば一応施設の機能が發揮されていると考えることができるわけである。流入水の水質が極端に高い場合、あるいは低い場合には、BODおよびSS除去率のみで現施設の機能を単純には、評価できないわけであるが、この場合は、処理水の水質である濃度によつて判断をしなければならない。

（下水道法によれば、処理水の水質として、高級処理の場合でBOD 20 ppm以下、SSで70 ppm以下、中級処理の場合にBOD 60 ppm、SSで120 ppm、簡易処理でBOD 120 ppm以下、SS 150 ppm以下という基準の数値が定められており、処理水がこの範囲内にあるかどうか、判断の基準とすることができよう。）

こうした観点から、マクロな意味で処理場の処理機能が發揮されているかどうかをみるために、各処理施設ごとに、流入水質と流出水質及びその除去率についての整理を行なつてみたがその結果はごく一部の例外を除いて全般的には良好であつた。

また下水処理場によつては、第1次処理施設のない場合、（23処理場）あるいは逆に前エアレーション施設を有している場合（17処理場）などがあるが、これらの下水処理場の除去効率については、他の場合との比較において、今回の資料のみでははつきりとした差を見出すことができなかった。

今回の調査は、43年9月～44年2月までの間に各下水処理場ごとにそれぞれ1回のみの採水および水質調査を行なつたものである。したがつて、これが年間を通しての平均的な値と考えることには、問題があり、この資料のみをもつて処理機能が良好であると即断することは危険である。

2-7 処理水の放流先の状況について

下水処理場からの処理水の放流先水面の状況は、処理方式の決定のための大きな要因となる。このため放流水域の利用状況に加えて、放流水域の現在の水質ならびに濁水量、さらには同一水域に放流される他の汚濁源からの汚水の放流をも考慮した将来水質の状況を十分に予測しておくことが必要である。

下水処理場の建設による処理水の放流は局所的には放流水面の水質を悪化させる場合があるが、総合的にはその水質汚濁防止に果たす役割は大きいし、また、そうでなければならない。しかしながら、局所的なトラブルを少しでも少なくするためには放流位置の選定には十分慎重でなければならない。

ここでは、現在の下水処理場の放流先の水質とその放流先の現況をのべる。

付表-2に我が国の下水処理場の処理水の水量と、放流先の現況ならびに、それが河川である場合の平水量及び濁水量、処理水放流直上流のBODについて、一覧表にしたものである。

BODの測定は、42年秋の調査にそれぞれ一回測定したものであり、年間の平均水質の代表値ではないが、ある程度、放流先の水質の状況を表現しているものと考えられる。また、表中の空欄は、調査表に回答がなかったものである。

2-7-1 放流先の水域状況について

付表-2に、放流先の水域の一覧表を示した。これによれば放流水域は、河川である場合が大部分をしめており臨海都市においては、海ないしは、湾が放流先となつている。海に放流しているところは22個所で14%を占め、残りは、河川（感潮域を含む）ないしは水路、湖等である。このように、ほとんどの場合は、いわゆる内陸部で放流されているため、河川に流入後の放流水の挙動が何らかの形で問題になるものと考えられる。このため、放流河川の水質、水質と処理水の水量水質の関係が放流水面における希釈効果を考慮するため重要な問題となっている。

2-7-2 放流水面の水質・水質と処理水の水量水質の関係

処理水の水質と放流水面の水質について見ると放流水域の水質でBODが、処理水のBODを上まわっている場合が70数ヶ所にのぼり、これは、全体の約半数を占めている。即ち約半数の処理場では、処理水が放流水面よりもきれいであるという結果が得られた。これは結局のところ放流河川の水質が極端に悪化しているということであり、このようなケースは、特に大都市あるいは工業都市の河口部に集中している。これは、その流域の下水道整備が完全に出来ていないことによる工場排水、家庭下水の河川への直接放流が多いことに帰因している。この流域の下水道整備が完全に行なわれれば、このような現象は解消されるのは当然である。

しかしながら、約半数の下水処理場においては、下水処理水の水質は、放流先の水質よりBODが高く、放流水域の固有流量による希釈の効果を期待しているわけである。付表-2にみられる如く、これらの河川は、処理水量に比して固有流量が多く十分な希釈効果を果せるも

のから、渇水時において処理水量とほとんど同じ程度になるものまで様々であり、下水処理場の放流水により局所的に河川水質を悪化させている。下水処理場の建設が多くの下水を1個所に集中させることによつてかえつて水質汚濁を招くということがあつてはならないため、下水処理場の位置及び処理方式の決定にあつては、放流水域の水質水量、さらには、その自浄作用などを考慮して、将来においても水質汚濁防止の機能を十分に果すように留意することが、建設後に十分な維持管理を行なうことと併せて重要なことである。

§ 3. 下水処理場の建設工事費

下水処理場の設計計画にあつて、最も重要な問題の一つは、処理方式の決定である。

処理方式の決定は、処理すべき排水の水質および水量、放流水面の要求する水質、用地面積、維持管理にかけうる人員及び経費など多くの点を加味して、総合的に行なわれるべきものであるが、同時に、処理施設の建設工事費を把握しておくことも財政計画を立てる上から非常に重要である。本章において、前にあげた、全国の下水処理場の調査結果をもとに、建設工事費についての検討を行なつた。

下水処理場の建設費は大略以下のものに分類できる。

- (1) 沈砂池およびスクリーン関係建設費
- (2) ポンプ施設建設費
- (3) 一次処理施設建設費（主として最初沈澱池）
- (4) 二次処理施設（エアレーションタンク、散水濾床及び最後沈澱池など）建設費
- (5) 塩素滅菌関係施設建設費
- (6) 場内各種配管などの建設費
- (7) 汚泥処理関係施設建設費
- (8) 設計調査費
- (9) 用地費

(1)、(2)は、管渠の計画で変るものであり、汚泥処理施設は別に取り扱うものとして、ここでは、最も重要な、一次、二次処理施設について、各单位処理施設ごとに調査結果の解析を行なつた。

建設工事費の算定にあつては、処理場の各单位施設の土木工事費及び機械工事費の合計をもつて、単位施設の建設工事費とした。前述した如くこれは、一次、二次処理施設のみの建設工事費であり、活性汚泥法の建設工事費という場合は、一般に最初沈澱池・エアレーションタンク及び最後沈澱池の建設費の合計を指しており、汚泥処理関係、ポンプ関係の建設費あるいは、用地費、調査設計費といったものも含んでいない。したがつて処理場全体の建設工事費を考える場合は、これらの費用を加えなければならない。

我が国における下水処理場の建設は大正12年の三河島（東京都）下水処理場にはじまり、吉祥寺院下水処理場（京都市）昭和9年、露橋下水処理場（名古屋市）の昭和11年、など戦前の処理場もかなりの数にのぼる。建設工事費は、物価、人件費の変動に大きく左右されるものであり、このような大正末期から現在にわたる長い年数にわたつて、建設されてきた各下水処理場を同列において比較することは、多少問題であるが、ここでは、建設省計画局作成の建設工事費、換算係数表を用いて、全資料を昭和40年単価に換算して建設工事費の補正を行なつた。以下に換算係数表を示す。

年度は昭和

年 度	係 数	年 度	係 数	年 度	係 数
11	502.4	22	907.6	33	144.5
12	415.2	23	433.1	34	136.9
13	374.3	24	285.8	35	129.5
14	323.7	25	248.5	36	115.5
15	283.2	26	196.9	37	110.6
16	258.4	27	186.7	38	107.7
17	248.4	28	177.0	39	104.0
18	215.7	29	161.3	40	100.0
19	157.3	30	160.6	41	092.6
20	468.4	31	149.7	42	089.3
21	231.6	32	142.2	43	

各施設の建設工事費は、規模による影響を大きく受け、規模が小さい場合は割高に、大きい場合は割安になると考えられるため、規模別の分類を行なうこととした。

下水処理場の規模を表わす指標としては、計画人口、あるいは、計画日平均処理量が適当である。したがって、下水処理場内各施設の単位建設費は、計画人口当り、計画日平均処理場当りで算出することとした。これらの数値は以下の式によつて算出される。

$$\text{計画人口1人当建設費} = \frac{\text{建設費(土木工事費+機械工事費)} \times \text{換算係数}}{\text{計画人口(人)}} \quad (\text{千円/人})$$

$$\text{計画日平均処理量当建設費} = \frac{(\quad) \times \quad}{\text{計画日平均処理量(m}^3\text{)}} \quad (\text{千円/m}^3)$$

ここで用いた計画人口は、現在完成して運転中の施設に対応する計画人口という意味であり、計画の全てが完成していない下水処理場については、完成して運転中の施設に対する計画人口を用いた。

以下に各処理施設ごとの建設工事費についての比較検討を行なった。

3-1 各処理方法ごとに要した建設工事費について

図3-1～図3-8までに、このようにして求めた建設費と各処理方法の関係を示した。図3-1～3-4までが計画処理費当りの建設工事費、図3-5～3-8までが計画人口当りの建設工事費と、計画処理量、計画人口の関係である。図3-1～3-3までと図3-5～3-7までに各処理プロセスごとの関係を図示し、図3-4、図3-8には、それぞれをまとめたものを図示した。

なお、ここでいう処理方法というのは、次のものを意味している。

活性汚泥方法 (最初沈澱池+エアレーションタンク+最後沈澱池)

高速散水濾床方法 (最初沈澱池+散水濾床+最後沈澱池)

したがって、この場合のプロセスごとの建設費というのは、処理に必要な各単位施設の建設工事費の合計ということになる。

建設工事費は、各都市の特性(大都市であるか中都市であるか)あるいは、農村部であるか都市部であるかといった地域的なもの)あるいは、下水処理場建設地の特性(工事の難易に關係するもの)によつて変動するため、同じ規模、同じ処理方式の場合でも同一であるとはいえない。また、同一単位処理施設の場合においても、その処理方式の差、たとえば、沈澱池を考へる場合においては、エアレーションタンクにつながるものであるか、散水濾床につながるものであるか、あるいは、最初沈澱池のみで、一つの処理系(簡易処理)を形成しているものであるかによつて必要とされる容量が異なるものであり、更に円形であるか方形のものであるかという形状の違いによつても差はでてくるものである。

また、外観を考慮して、施設を設計する場合には、建設費は、当然割高になるのであるが、ここではこれらのうちで、前エアレーションタンクの有無、最初沈澱池の有無といった明らかに構成要素の異なるもののみを除外して集計を行なつたものである。

3-1-1 高速散水濾床法に要した建設工事費

図3-1は散水濾床法に要した計画日平均処理量1 m^3 当りの建設費と処理場の計画処理量の關係を図示したものであり、図3-5は、計画人口1人当りの建設工事費と計画人口の關係を示したものである。図にみられるように、かなりのバラツキがみられるが、これは、前に述べたような各種要素によるものと考えられる。規模が大きくなるにつれて、建設工事費が安くなる傾向がみられ、散水濾床法の場合は、特にその傾向が強く、施設が大きいほど割安となつていくことがわかる。計画人口でみた場合、5,000人程度の小規模な下水処理場で人口1人当りの建設費に9500円/人を要しているのに対し、計画人口10,000人となると3,400円/人で $\frac{1}{3}$ 以下となり50,000人の下水処理場では950円/人と5000人の場合の $\frac{1}{10}$ でありその規模による建設費の低下は著しいものがある。

計画日平均処理量でこれをみた場合も同様であり、処理量3,000 m^3 /日の下水処理場の場合に、1 m^3 当りの建設工事費が10500円を要しているのに対し、10,000 m^3 /日の場合には、4800円/ m^3 、日平均処理量が30,000 m^3 /日の下水処理場では2800円/ m^3 となり、3,000 m^3 /日の下水処理場の場合の約 $\frac{1}{4}$ の費用で建設が行なわれている。これらの値は図にみられる如く、平均的なものであり、個々の都市、個々の下水処理場において異なるものであり、その最大最小の巾は、かなり大きいものであるが、これらについては、表3-1、表3-2に、他の処理方式の場合とともに一覧表にして示した。




図-3-1 計画処理量 1 m³ 当に要する建設工事費
散水濾床法 (初沈 + 濾床 + 後沈) の場合




図-3-2 計画人口1人当に要する建設工事費
散水濾床法(初沈+濾床+後沈)の場合

3-1-2 活性汚泥法に要した建設工事費

活性汚泥法の場合に要した建設工事費を、計画日平均処理量1 m^3 当りに要した工事費と下水処理場の計画処理量の関係、計画人口1人当りに要した工事費と処理場の計画人口との関係に分けて図示したのが、図3-2および図3-6である。活性汚泥法の場合は、標準活性汚泥法の他に、ステップエアレーション変法あるいは、モデファイドエアレーション変法などが含まれており、これらはそれぞれ設計容量が若干異ってくるがこれらの間の詳細な建設費の評価は別に行なうものとして、ここでは、活性汚泥法として一まとめにしてとりあげた。

活性汚泥法の場合も散水濾床法の場合と同様に規模が大になるにつれて、建設費が安くなる傾向がみられる。活性汚泥法の場合は、小規模な下水処理場（計画人口2千人程度）から大規模な下水処理場（計画人口で100万人程度）まで、その範囲は広いが、この間の工事費の低下率は比較的ゆるやかであり、計画日平均処理量で10万 m^3 /日計画人口で30万人を越す場合その建設費の差はほとんどみられなくなっている。これは、活性汚泥法の場合に大きな役割を果たすエアレーションタンクがその構造において散水濾床の場合ほど規模による差を受け難いためであると推察される。しかしながら、なお、規模による経済性は大きく、計画人口5,000人の下水処理場で1人当りの建設費は4200円、50,000人の下水処理場で2000円/人と50%以下になり、50万人の計画人口を有する下水処理場では、1,400円/人となっており、5,000人の場合の $\frac{1}{3}$ の建設費で施設の建設が行なわれている。（計画人口30万人からは、建設費がほとんど変わらないのは前述した通りである）





図-3-3 計画処理量 1 m³ 当りに要する建設工事費
 活性汚泥法 (初沈 + エアレーションタンク + 後沈)



活性汚泥法の場合 (初沈+エアレーションタンク+後沈)

3-1-3 両処理方式の建設費の比較

図3-5および図3-6は高速散水濾床法の場合と活性汚泥法の場合に要した建設工事費について、計画処理量と計画人口ごとに比較したものを示す。

両図にみられる如く、予想された如く全般的には散水濾床法の方が建設費が安い。施設が小規模になる場合計画日平均処理量で2,500 m^3 /日以下、計画人口で10,000人以下の処理場では、散水濾床法の場合の方が安いという結果が得られているが、これは、この大きさの散水濾床法の下水処理場の場合にいわゆる二階槽が使われているためこの影響があること、構造物の形式から小型の場合に、エアレーションタンクの建設費が割安となるためであると思われる。

これは、表3-3における、エアレーションタンクと、散水濾床の建設費の比較からも明らかである。

これらの間の比較は表3-1に示した。

表3-1 各プロセスごとの計画人口
1人当に要する建設工事費

計画人口 (千人)	活性汚泥プロセス			散水汚泥プロセス		
	最小～平均～最大			最小～平均～最大		
2	5.3	6.6	7.0	—		
3				(25)		
5	2.5	4.2	6.8	3.0	2.5	2.4
10	1.6	3.2	6.0	1.4	3.4	8.2
30	0.94	2.3	5.6	0.65	1.3	2.4
50	0.75	2.0	5.2	0.48	0.95	1.7
100	0.6	1.8	4.8	0.38	0.68	1.2
300	0.46	1.5	4.2	200千人 0.34	0.55	0.9
500	0.43	1.4	3.9	—		
1,000	0.40	1.4	3.7	—		

(単位 千円人)

表3-2 計画処理量1 m^3 当りに
要する建設工事費

計画処理量 (千 m^3 /日)	活性汚泥法			散水濾床法		
	最小～平均～最大			最小～平均～最大		
0.5	12	24	52	22	45	
1.0	7.8	17	34	12	24	54
3.0	5.2	11	21	5.2	10.5	23
5.0	4.2	9	17	3.7	7.2	14
10.0	3.4	7.5	12.5	2.7	4.8	9.5
30.0	2.3	4.8	9.2	1.6	2.8	5.2
50.0	1.9	4.0	8.0	1.4	2.4	4.2
100.0	1.7	3.4	7.0	1.1	1.9	3.2
300.0	1.3	3.2	6.0	—		
500.0	1.3	3.0	5.8	—		




図-3-5 計画処理量 1 m³ 当りに要する建設工事費

計画処理量 (千m³)




図-3-6 各プロセスごとの計画人口1人当に要する建設工事費

3-2 各単位施設ごとに要した建設工事費

つきに、各処理方法のプロセスを形成する単位施設について、その建設工事費の算出を行なった。

ここでいう単位施設とは、最初沈澱池、エアレーションタンク、散水濾床、最後沈澱池、および、前エアレーションタンクである。なお、表3-3には、各単位施設当りの建設費の一覧表を示した。

3-2-1 最初沈澱池建設工事費

図3-7に計画人口1人当りに要する最初沈澱池の建設工事費と計画人口との関係を示した。図中では、散水濾床法の場合、活性汚泥法の場合に分けてある。一般には、散水濾床法の場合と活性汚泥法の場合では、最初沈澱池の容量が同一計画人口の場合でも異なるはずであるが（滞留時間でそれぞれ2.0時間および1.5時間が標準とされている）同図に示したように、両者の建設費の差ははつきりと見出すことはできなかった。

最初沈澱池の場合、各下水処理場により1人当りの建設費に大きな差がみられ特に小規模な施設の場合は最小と最大との間に10倍近い差がみられた。

これらは、土木工事の難易あるいは、汚泥排除方式の差などからくる機械工事費の差などに大きな原因があるものと考えられる。

3-2-2 高速散水濾床に要した建設工事費

図3-9に高速散水濾床建設に要した建設工事費を示した。散水濾床の形状は全て円形であった。

高速散水濾床の建設費にも規模による経済性がみられ計画人口2千人の散水濾床では、1人当りの建設費が2400円1万人で1000円/人、10万人を越えると300円/人以下となっている。

3-2-3 エアレーションタンクに要した建設工事費

図3-8にエアレーションタンクの建設に要した工事費と下水処理場の規模の関係を示した。図にみられるようにかなりのバラツキがみられるが、規模による経済性はこの場合も同様である。図中で標準活性汚泥法の場合とステップエアレーション変法の場合を色分けしてあるが、同図でみられるようにはつきりとした差は見出すことはできなかった。これは、両者の構造の違いによる建設費の差よりも他の要因が大きくさいいているためと思われる。

3-2-4 最後沈澱池に要した建設工事費

図3-10に最後沈澱池の建設に要した工事費を示した。同図にみられる如く、散水濾床法の場合の方が活性汚泥法の場合よりも若干安いようである。

表 3-3 各单位施設当建設費（計画人口当）

計画人口 (10 ³ 人)	最初沈澱池			エアレーションタンク			散水濾床			最後沈澱池		
	最小	(平均)	最大	最小	(平均)	最大	最小	(平均)	最大	最小	(平均)	最大
2	1.2	3.5	15				1.8	2.4	3.4	0.75	1.4	3.4
5	0.8	2.2	7	1.3	2.0	3.4	0.98	1.6	2.4	0.58	1.2	2.4
10	0.56	1.4	3.8	0.7	1.4	2.5	0.52	1.0	1.6	0.45	0.9	1.8
30	0.32	0.75	1.8	0.37	0.8	1.7	0.24	0.52	1.0	0.3	0.6	1.2
50	0.28	0.6	1.3	0.29	0.7	1.5	0.17	0.39	0.86	0.28	0.52	1.1
100	0.21	0.45	1.0	0.22	0.6	1.3	0.12	0.28	0.70	0.24	0.44	0.85
300	0.17	0.33	0.72	0.14	0.54	1.1	0.09	0.24	0.52	0.18	0.34	0.66
500		0.31			0.5	1.1				0.16	0.32	0.60
1000		0.29			0.5	1.08						

(10³円/人)




図-3-7 最初沈澱池建設費




図-3-8 計画人口1人当りエアレーションタンクに要する建設費




図-3-9 計画人口1人当りに要する散水濾床の建設費




図-3-10 計画人口1人当りに要する最後沈澱池建設費

3-3 汚泥処理施設の建設費について

ここまで、下水処理に要した建設費についての評価を行なってきたが、下水処理場の建設費を考える場合、汚泥処理施設関係の建設費も大きな割合を占めることは、周知の通りである。汚泥処理施設関係の建設費については、昭和43年度に土木学会が行なつた「下水汚泥の処分方法に関する研究報告書」の建設費に関するデータを使用して、下水処理施設建設費中に占める汚泥処理施設の建設費をみてみることにする。

表3-4は、汚泥処理の方法を

- ① 乾燥床
- ② 濃縮 → 脱水
- ③ 濃縮 → 脱水 → 焼却
- ④ 嫌気性消化 → 乾燥床
- ⑤ 濃縮 → 嫌気性消化 → 脱水
- ⑥ 濃縮 → 嫌気性消化 → 脱水 → 焼却

という代表的な6種類のプロセスに分けて両者の建設費を比較したものである。下水及び汚泥の処理量は、同報告書中の活性汚泥法の場合で1000対11、散水濾床の場合の1000対41という汚泥の発生割合に応じて、同一規模で比較できるように対比させてある。

同表にみられるように、汚泥処理に占める建設費の割合は高く、乾燥床のみの場合を除き、活性汚泥法で27～55%、散水濾床法の場合で15～35%を占めており、下水処理に加えて、合理的な汚泥処理の方策を図ることの必要性が大きいことがわかる。

表 3-4 下水処理建設費中に占める汚泥処理施設建設費の割合

下水処理施設(汚泥施設含まず)建設費			汚 泥 処 理 施 設 建 設 費												
下 水 量	建 設 費	汚 泥 量	(乾燥床)	(濃縮) ↓ (脱水)	(濃縮) ↓ (脱水) ↓ (焼却)	$d/a+d$	(燥 消) ↓ (乾燥床)	(濃縮) ↓ (燥消) ↓ (脱水)	(濃縮) ↓ (燥消) ↓ (脱水) ↓ (焼却)						
			千円 a	m ³ /日	千円 b	b/a+b	千円 c	c/a+c	千円 d	d/a+d	千円 e	e/a+e	千円 f	f/a+f	千円 g
活性汚泥法	1,000	19,600	11	2,860	0.13	9,500	0.33	—	—	23,000	0.55	22,000	0.53	—	—
	10,000	73,000	110	5,400	0.07	28,600	0.27	45,600	0.39	—	—	73,000	0.50	83,400	0.53
	100,000	270,000	1,100	—	—	105,000	0.28	169,000	0.38	—	—	254,000	0.49	292,000	0.52
散水濾床法	1,000	17,000	4	1,040	0.06	3,450	0.17	—	—	8,600	0.33	8,000	0.32	—	—
	10,000	58,000	41	1,960	0.03	10,400	0.15	16,600	0.22	—	—	26,500	0.31	30,500	0.34
	100,000	200,000	410	—	—	38,000	0.16	61,000	0.23	—	—	92,000	0.32	106,000	0.35

§ 4. 下水処理場の維持管理費

維持管理費は、昭和42年度の実績をもとに算出することにし、各処理場ごとに、人件費な
らびに、その他の諸経費に分類して調査を行なった。

年間維持管理費は、以下のものの合計から算出される。

(1) 人件費

技術者 給与等支払額

現場操作員 "

人 夫 "

その他 "

(2) 請負作業 支払金額

(3) 電力料 "

(4) 燃料購入費

(5) 塩素購入費

(6) 薬品購入費

(7) その他 支払金額

維持管理費は、以上のものの合計の他に、広い意味では、施設等の原価償却費を含めて考慮する必要があるが、施設ごとに、耐用年数のとり方に差があり、また、建設年度の差等から、一律に建設費から算出することに問題があると考えられるので、ここでは、とりあげないこととした。また、処理場によつては、汚泥処理に要する費用と下水処理に要する費用の分離を行なえない場合もみられたが、ここでは、下水処理に要する費用のみをとりあげることとし分離できない分は、除外して資料の集計を行なった。

また、以上の合計によつて得られた額は、全て、下水の処理に要する費用であると考えた。

維持管理に要する費用は、処理する下水の水量によつて定まるものであるが、単位流量の処理に要する費用は、その処理方式、あるいは、建設費の場合と同様に下水処理場の規模によつて、異なるものと考えられる。

ここでは、維持管理（処理）に要する経費を現在の日平均処理量（千 m^3 /日）を示標として整理することにし、下水1 m^3 を処理するために必要な維持管理費を各処理法ごとに算出し、下水処理場の規模（日平均処理量で表示される）別に分類して比較を行なった。

$$\text{下水1}\text{m}^3\text{処理に要する維持管理費（円／}\text{m}^3\text{）} = \frac{\text{年間維持管理費（千円／年）}}{\text{年間総処理量（千}\text{m}^3\text{/年）}}$$

4-1 下水処理場の年間総維持管理費

前述したような方法で算出した下水1 m^3 当りの処理費（維持管理費）を各処理方法ごとに分類して比較を行なつてみる。

4-1-1 高速散水濾床法に要する年間総維持管理費

図4-1に高速散水濾床法の場合に要する下水1 m^3 当りに要する処理費用と下水処理場の規模（日平均処理量で表わす）との関係を示した。

図にみられる如く、建設費の場合と同様に規模による経済性がみられ、処理施設の規模が大きくなるにつれて処理費用が割安となる。

たとえば、日平均処理量が $1 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{日}$ の処理場では1 m^3 当りの処理費用が7.7円要しているのに対し、 $5 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{日}$ の下水処理場では3.6円/ m^3 、 $10 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{日}$ の場合には、2.5円/ m^3 、 $30 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{日}$ になると1.4円/ m^3 となり、大量に処理する場合に処理費用は非常に安くなつており、 $30 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{日}$ の場合は $1 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{日}$ の場合の $\frac{1}{5}$ 以下である。

これらの値は、他の場合と同様に、一括して表4-1に示した。

表4-1 処理水1 m^3 当りに要する維持管理費（規模別分類）

日平均処理量 (千 $\text{m}^3/\text{日}$)	活性汚泥法			散水濾床法			簡易処理		
	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大
0.5	4.6	11.5	19.2		—			—	
1.0	3.6	8.2	14.2	4.9	7.7	10.4		—	
3.0	2.5	4.9	9.6	2.2	4.7	7.9		—	
5.0	1.8	4.4	8.2	1.8	3.6	6.9		—	
10.0	1.5	3.3	6.6	1.2	2.5	5.8	1.6	3.3	4.4
30.0	1.0	2.4	4.9	0.66	1.4	3.8	0.79	1.6	2.4
50.0	0.90	2.0	4.4		—		0.55	1.1	1.8
100.0	0.82	1.8	3.8		—		0.38	0.69	1.2
300.0	0.65	1.5	3.0		—			—	
500.0		1.3			—			—	

単位 (円/ m^3)




図4-1 下水1 m^3 処理に要する総維持管理費（高速散水濾床の場合）

4-1-2 活性汚泥法に要する年間総維持管理費

図4-2は活性汚泥法の場合に要する下水1 m^3 当りに要する処理費用と下水処理場の規模の関係を示した。

図にみられるように、活性汚泥法の場合にも散水濾床法の場合と同様に規模による経済性がみられる。

活性汚泥法の場合は、標準法の他に、ステップエアレーション等の変法も含まれている。

1 $\times 10^3$ m^3 /日の小規模な下水処理場の場合、下水1 m^3 処理に要する経費は8.2円であるが、規模が大きくなるにつれて処理に要する経費は安くなり、5 $\times 10^3$ m^3 /日になると4.4円/ m^3 、10 $\times 10^3$ m^3 /日の場合は、3.3円/ m^3 、50 $\times 10^3$ m^3 /日の処理場では2.0円/ m^3 、500 $\times 10^3$ m^3 /日の大処理場では1.3円/ m^3 となる。

日平均処理量が5 $\times 10^3$ m^3 /日の場合に要する経費を1とすると、50 $\times 10^3$ m^3 /日の場合には0.45、500 $\times 10^3$ m^3 /日の場合は、0.30であり、規模による経済性の効果は無視できないものがある。




図 - 4 - 2 下水 1 m³ 処理に要する総維持管理費
(活性汚泥法の場合)




図 - 4 - 3 下水 1 m^3 処理に要する総維持管理費
(簡易処理の場合)

4-1-3 簡易処理に要する年間総維持管理費

簡易処理法の場合を図4-3に示した。

図にみられるように簡易処理を採用している下水処理場は日平均処理量 $10 \times 10^3 \sim 100 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{日}$ の比較的大きな処理場に限定されている。この場合も他の場合と同様に処理量が多くなると 1 m^3 当りに要する処理費用は低下している。日平均処理量が $10 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{日}$ の処理場では $3.3 \text{ 円}/\text{m}^3$ 、 $50 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{日}$ の処理場で $1.1 \text{ 円}/\text{m}^3$ 、 $100 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{日}$ の下水処理場で $0.69 \text{ 円}/\text{m}^3$ となっている。

4-1-4 各処理方式による年間総維持管理費

表4-1および図4-4に下水処理に要する年間維持管理費を各処理方法ごとに分類して示した。

図にみられる如く、維持管理費は、活性汚泥法によるものが最も高く、散水濾床法、簡易処理法を上まわっている。これは、前述した様に、活性汚泥法の場合の電力料が他の場合に比して高いことによるものである。簡易処理法が比較的高い値を示しているが、これは、他の場合に比して、人件費がほとんど変わらないこと、電力費は安い、今回の調査の場合には、補修等の請負作業に経費を要している場合が多かったことによるものと思われる。

維持管理費に要する経費は、長期間にわたって、継続して必要とされるものであるため、処理方法の選定にあたっては、十分に調査を行なって、無駄のない、合理的な方法を採用するようしなければならない。




図 - 4 - 4 下水 1 m³ 処理に要する総維持管理費

4-2 下水処理に要する人件費

下水処理に要する維持管理費（あるいは処理費）のうちで、大きな割合を占めるのは、人件費である。

下水処理場の維持管理にたずさわるのは、技術者、現場作業員あるいは、人夫などであるが、各下水処理場ごとに、これらの占める割合は異なり、技術者あるいは現場作業員を中心として、処理を行なう場合あるいは、人夫を多く使用している場合などがある。ここでは、これらの割合は下水処理場の規模あるいは、処理方法に包含されるものと考えて、処理費用に占める人件費についての集計を行なった。

図4-5～4-7は、下水1 m^3 処理に要する人件費と下水処理場の日平均処理量との関係を、散水濾床法、活性汚泥法、簡易処理法の場合について図示したものである。図にみられるように人件費は、各処理法の場合とも総維持管理費の場合と同様に規模の増加とともに低下していく傾向がみられる。これらの値については、表4-2に一覧表にして示した。同表にみられる如く、日平均処理量が $10 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{日}$ の下水処理場においては、各処理方法ともその人件費は、1.3～1.4 $\text{円}/\text{m}^3$ でありほぼ同じ値を示している。日平均処理量がこれより大きい場合あるいは、小さい場合には、それぞれの処理方法ごとの差が表われている。日平均処理量が $1,000 \text{ m}^3/\text{日}$ の処理場では、下水1 m^3 の処理に活性汚泥法で3.9 $\text{円}/\text{m}^3$ 、散水濾床で4.9 $\text{円}/\text{m}^3$ となつている。これらの間の差異は、下水処理場が大きくなるにつれて少なくなり、 $5 \sim 10 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{日}$ 程度の場合には、両者の差異はほとんどみられず、 $30 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{日}$ を越えると、活性汚泥法に要する経費が、0.88 $\text{円}/\text{m}^3$ と高速散水濾床（0.66 $\text{円}/\text{m}^3$ ）の場合よりも高くなつている。また、簡易処理に要する人件費が他の二次処理を行なう場合に比較して高いことは注目されよう。これらの間の関係は図4-8に図示した。

次に、総維持管理の中に占める人件費の割合を表4-2に示した。同表にみられる如く各処理法の場合とも日平均処理量が多くなるに従つて、人件費の占める割合が減少する傾向がみられる。活性汚泥法の場合は35～50%、散水濾床法の場合で50～63%、簡易処理法の場合で、36～42%程度が、人件費であることがわかる。

以上からわかるように下水処理に占める人件費の割合は非常に大きく、人件費の節減が維持管理費の節約につながるものと考えられる。

表4-2 下水1 m^3 処理に要する人件費

日平均処理量 (千 $\text{m}^3/\text{日}$)	活性汚泥法	散水濾床法	簡易処理法
0.5			—
1.0	3.8	4.9	—
3.0	2.2	2.6	—
5.0	2.0	2.0	—
10	1.4	1.3	1.4
30	0.88	0.65	0.63
50	0.71	—	0.41
100	0.63	—	0.25
300	0.55	—	—
500	0.55	—	—

単位 (円/ m^3)




図-4-5 下水 1 m^3 処理に要する人件費
(高速散水濾床法の場合)




図-4-6 下水1 m^3 処理に要する人件費
(活性汚泥法の場合)




図-4-7 下水 1 m^3 処理に要する人件費
(簡易処理の場合)




図-4-8 下水 1 m^3 処理に要する人件費

4-3 下水処理に要する電力料

下水処理場において要する維持管理費のうちで人件費の他に、電力料も大きな比重を占めている。

ここでは、人件費の場合と同様に、電力料についてもその規模別、処理法別の比較を行なった。

図4-9～4-11に、各処理法ごとの、下水1 m^3 当の処理に要する電力料と、日平均処理量との関係を示した。また、図4-12および表4-3は、各処理法ごとの所要電力料の比較を行なったものである。

電力料の場合も各処理法とも、それぞれ規模の増加とともに、安くなる傾向がみられ、規模の差によつては、10倍近くの費用で処理を行なっていることがわかる。

1 m^3 当りの下水の処理に要する電力料は、活性汚泥法が最も高く、散水濾床法の場合の2倍以上、簡易処理法の場合の5倍以上を要している。

維持管理費に占める電力料の割合であるが、表4-3にみられる如く、活性汚泥法の場合で34～38%、散水濾床の場合で15～21%、簡易処理法の場合で11～15%であり、活性汚泥法関係の場合に電力料の占める割合が高くなっているのが注目される。

したがって、活性汚泥法とその他の処理法との処理費用の差は、電力料の差によるものが多いと考えられる。

表4-3にみられる如く、処理量が多くなると、各処理法の場合とも電力料の占める割合が大きくなっていく。これは、大規模施設の場合には、場内照明等による電力消費が多くなっていること、あるいは施設の大型化による損失が若干あるためであること、さらに大型化した場合に人件費の占める割合が小さくなっていくためであろう。

表4-3 下水1 m^3 処理に要する電力料

日平均処理量 (千 m^3 /日)	活性汚泥法	散水濾床法	簡易処理法
0.5	—	—	—
1.0	3.0	1.2	—
3.0	1.9	0.77	—
5.0	1.5	0.63	0.36
10	1.2	0.47	0.19
30	0.88	0.30	0.15
50	0.77	—	0.10
100	0.66	—	—
300	0.52	—	—
500	0.42	—	—

(単位 円/ m^3)




図-4-9 下水1 m^3 処理に要する電力料
(高速散水濾床の場合)




図-4-10 下水 1 m³ 処理に要する電力料
(活性汚泥法の場合)




図-4-11 下水1m³処理に要する電力料
(簡易処理の場合)




図-4-12 下水 1. m³ 処理に要する電力料

4-4 汚泥処理に要する維持管理費

(3-5)の場合と同様の資料を用いて、汚泥処理に要する維持管理費の整理を行なった。

表4-4に、各汚泥処理方法ごとに要する維持管理費を示す。同表にみられる如く、汚泥処理の場合においても規模による経済性は大きく、処理量が多くなるにつれて、汚泥1㎡当りの処理費用は著しく低下していくことがわかる。

汚泥の処理処分に関する問題は、今後重要性を増していく問題であるため、下水の処理と同様に、汚泥処理についての長期的な考慮を常に払う必要があろう。

表 4 - 4 維持管理費 (年間)

処理形態 注1	処理規模 (処理量m³/日)	処理場数	維持管理費項目別比率(%)						単価 円/m³/日	備考
			電力	薬品	燃料	消耗品	人件費	補修費		
(乾)	0~50	4	—	—	—	0~17 (8)	55~100 (78)	0~27 (14)	13~52 (31)	注2
	51~500	—	—	—	—	—	—	—	—	
	501~	1	—	—	—	13	88	—	11	
~~(乾)~~ — ~~(乾)~~	0~50	2	4~28 (16)	34~45 (39)	—	3~10 (6)	27~47 (37)	2 (2)	39~260 (150)	注3 6,000
	51~500	—	—	—	—	—	—	—	—	
	501~	2	7~15 (11)	11~50 (30)	—	2~4 (3)	37~70 (54)	0~4 (2)	35~59 (47)	
~~(乾)~~ — ~~(乾)~~ — ~~(乾)~~	0~50	1	56	1	—	1	44	18	150	1,800
	51~500	4	1~55 (21)	0~2 (1)	0~9 (4)	0~41 (11)	25~74 (44)	5~48 (19)	64~173 (81)	
	501~	—	—	—	—	—	—	—	—	
— ~~(乾)~~	0~50	1	56	1	—	1	44	18	150	
	51~500	3	1~55 (25)	0~2 (1)	0~9 (3)	0~3 (1)	27~74 (48)	50~48 (22)	4~32 (17)	
	501~	—	—	—	—	—	—	—	—	
~~(乾)~~ — ~~(乾)~~	0~50	—	—	—	—	—	—	—	—	
	51~500	1	17	1	9	41	25	7	32	
	501~	—	—	—	—	—	—	—	—	
— ~~(乾)~~ — ~~(乾)~~	0~50	6	10~15 (13)	0~5 (1)	0~6 (2)	0~52 (12)	23~80 (52)	0~53 (20)	16~85 (43)	
	51~500	4	12~43 (21)	0~3 (2)	2~17 (9)	0~5 (2)	30~67 (56)	7~12 (10)	9~24 (20)	
	501~	1	97	—	—	3	—	—	0	
~~(乾)~~ — ~~(乾)~~ — ~~(乾)~~	0~50	3	0~11 (5)	—	—	3~26 (11)	61~96 (74)	2~28 (10)	18~43 (28)	
	51~500	4	8~40 (29)	0~5 (1)	0~33 (8)	0~40 (12)	22~84 (43)	2~9 (7)	5~13 (8)	
	501~	—	—	—	—	—	—	—	—	
— ~~(乾)~~ — ~~(乾)~~	0~50	4	1~6 (4)	0~24 (7)	0~7 (3)	1~20 (10)	46~72 (61)	5~23 (15)	102~332 (180)	4,600
	51~500	11	3~32 (16)	0~25 (12)	0~26 (9)	0~14 (6)	15~95 (49)	0~34 (8)	30~110 (58)	
	501~	3	4~24 (11)	3~25 (11)	2~10 (5)	0~24 (12)	39~68 (56)	2~10 (5)	12~34 (20)	
~~(乾)~~ — ~~(乾)~~ — ~~(乾)~~	0~50	2	8~10 (9)	0~22 (11)	9~14 (12)	2~18 (10)	53~57 (55)	2~5 (3)	156~243 (200)	9,900
	51~500	11	5~31 (16)	0~22 (6)	2~10 (4)	1~16 (5)	21~81 (54)	0~29 (15)	27~142 (57)	
	501~	7	10~31 (18)	0~41 (16)	0~3 (1)	1~18 (7)	10~74 (46)	5~18 (12)	12~40 (24)	

注1. 処理形態で用いる略号は次の意味を表わす。(乾)乾燥床、(濃)濃縮、(好)好気性消化、(嫌)嫌気性消化、(焼)機械脱水、(焼)焼却炉

注2. ()の数字は平均値

注3. ケーキ(含水率7.0%)1m³/日当り維持管理費(平均値)

§ 5. 下水処理場流入負荷量について

下水処理場に流入する下水の負荷量及びその日変動の状態を把握しておくことは、下水処理場の計画設計、更に、適正な運転操作を行なう上で非常に重要である。

我国においては、下水処理場の設計を行なう場合、流入負荷量という概念は、まだ一般的ではなく、設計にあたっては、流入する下水量を基準とするのが普通である。

しかしながら、流入下水を受入れる下水処理場の側から考える場合においては、問題とされるのは、下水流量よりも流入負荷量であり、負荷量と下水流量の間には、かなり密接な相関があるというものの、負荷量及び変動の形態を正確につかんでおくことは設計及び運転操作を行なう上で意味があるばかりでなく、むしろ、負荷量を中心に設計を行なう方が、実状に即しているといえる。現在のところ、設計に使い得る人口当量（家庭下水、工場排水）についての資料、日変動に關しての調査資料は共に少なく、各種の処理方法の変動に対する応答も十分に解明されていないのが実情であるがここでは、調査資料をもとに、下水処理場流入負荷量の現況をあげて、その問題点について述べた。

5-1 流入負荷量の変動

下水処理場に流入する下水の水質水量が1日のうちで、時間を追って変化することは、よく知られている。

下水の発生が人間の活動と直接に結びついたものであるため、日変化があるのは、当然であるが、この変動巾は、その都市の種々の特性による影響をうけ、各下水処理場ごとに異つた値を示すのが普通である。図5-1～図5-10に処理場に流入する下水のBOD負荷量及びSS負荷量の日変化の状態についての代表的な例を示した。

一般には、大都市ほどその日変化は、少なく、中小都市又は、住宅団地の下水処理場ではその変動量が大きくなることは、容易に推察されるが、図示した数例においてもその傾向がうかがえる。

流入負荷量または流入下水流量の時間変化の平均値と時間最大値の比を変動比とすることになると、

$$\text{流入変動比} = \frac{\text{時間最大値}}{\text{日平均値}}$$

で表わされる。

大都市ほどこの変動比は1に近く、変動の大きい中小都市や、住宅団地の処理場では、この値はそれより大きな値を示すことが予想される。

施設基準によれば、処理場の各施設の容量は、汚水量で計算されるが、計画下水流量の決定に

は、次の手順が示されている。

1. 沈砂池（合流式の場合は最初沈砂池以降）は計画1日平均汚水量で設計する。
2. 計画1日平均汚水量の決定にあたっては、中小都市の場合で計画1日最大汚水量の70%、大都市および工業都市の場合で80%を標準とする。

このように、下水処理場は、1日平均汚水量で設計されるのが普通であるが、2における数値を用いて、流入下水水量に対する変動比を求めると、1.62（大都市）～2.15（中小都市）となり、設計下水水量に対して、1.6倍から2倍程度の下水が流入する時間のあることを想定していることがわかる。

図5-10は全国の下水处理場における現在処理人口及び現在処理面積と流入下水変動比との関係をプロットしたものである。これによれば、明らかに、処理場の規模（現在処理人口あるいは面積で表わされる）と変動比の間には、相関関係がみられ、規模が大きくなるに従って変動比は小さくなる。

全体として変動比の値は2.5以下であり従来の流量の変動に対する考え方は、おおむね妥当であると考えて差支えないようである。同図において、変動比が1に非常に近いケースが多いのは、下水処理場への流入は、一般には、沈砂池からポンプアップされていること、また、各下水処理場ともポンプの定量運転を、努めて行なうようにしているためであり、実際に管渠に流入する下水水量の変動は、これとは異つた挙動を示していることは充分予想される。

ここで、同図から流入下水水量変動比と処理人口および処理面積の関係を求めると、

人 口 ($\times 10^3$ 人)	変 動 比	処 理 面 積 ha	変 動 比
12.0以上	1.5 以下	800以上	1.5 以下
12.0～20	1.75以下	800～200	1.75 "
20～10	2.0 "	200～50	2.0 "
10以下	2.5 "	50以下	2.5 "

となる。

次に、流入負荷量について、同様の関係を図5-11、5-12に示す。この場合も先の流入下水水量の場合と同様に、変動比は規模が大きくなるにつれて、小さくなる傾向を示しているが、変動比そのものは、流入下水水量の場合に比してかなり大きい。

これは、日平均負荷量に対して、時間最大負荷量の割合が流入下水水量の場合よりも大きくなることを示しており、その最大は4.3倍にも達している。

流入下水水量の場合と同様にして、変動比と処理人口、および面積との関係を求めると、


人 口 ($\times 10^3$ 人)	変 動 比	面 積 (ha)	変 動 比
300以上	2.0 以下	400以上	2.25以下
300～50	2.25以下	400～100	2.25～3.75以下
50～10	2.25～3.25以下	100以下	3.75以下
10以下	3.75以下		

となり、流入下水量で考える場合よりも50%程度変動巾が大きくなっていることがわかる。下水処理場内各施設が有する浄化機構がどの程度まで負荷の変動に耐えられるか、あるいは、運転操作がどこまで、これに追従できるかという点については、未だ十分に解明されていない。このため変動比をどの程度までとることができるかという点についての調査を十分に行なう必要があるが、いずれにせよ流入下水量を基準として設計するのは、危険側であり、流入負荷量の概念を用いて設計・計画を行なう必要がある。

現況では、かなりの処理場について、はげしい流入負荷量の日変動がみられるため、適正な処理を行なうためには、変動比をできるだけ1に近くとること（設計を1日平均下水量よりも大きくすること）が望ましいといえる。



図-5-1 流入負荷量の日変動







図 - 5 - 3






図 - 5 - 5




図 - 5 - 6




図 - 5 - 7





図 - 5 - 8






図-5-10 下水処理場流入下水水量の変動比と
処理面積及び排水人口との関係




図-5-11 流入 BOD 変動比と排水人口との関係





図-5-12 流入 BOD 変動比と処理面積との関係

5-2 家庭下水の人口当量について

下水処理場に流入する負荷の人口当量について知ることは、処理場の計画設計の上で重要なものであり、これを用いて、各種工場排水の人口換算当量の推定、河川などに流入する汚濁負荷量などの推定を行なうことができる。

本調査においては、下水処理場に流入する負荷量の側から家庭下水の人口当量を求めることを試みた。

下水処理場に流入する負荷量は次のようになる。



したがって下水処理場に流入する家庭下水の負荷量は

$$\text{流入 家庭下水負荷量} = \text{総流入負荷量} - (\text{工場排水負荷量} \textcircled{2} + \text{し尿投入量} \textcircled{3} + \text{脱離液} \textcircled{4})$$

として測定されるはずである。

算定の精度をよくするためには、②、③、④が流入しないものが望ましい。

我が国においては、かなりの数の下水処理場（約33%）は、工場排水を多かれ少なかれ受入れているが、それぞれの下水処理場で工場排水の排水量、濃度についての正確な資料が得られなかつたため、家庭下水の人口当量の算定にあたっては、工場排水の混入しない、分流式下水道の処理場をその対象とした。流入各種負荷量についての資料を付表-3に示す。

このようにして求めた59処理場についての負荷の人口当量と、処理面積、人口密度との関係を図5-13～図5-18に示す。

また付表-3にこれらの詳細を示した。

図にみられるごとく、人口当量は、BODで11～70g/人/日、SSで13～86g/人/日、排水量で123～474ℓ/人/日というように、かなりの差がみられるが、これらの値を平均すると、

処理土流入BOD負荷量	32.5g/人/日
SS 負荷	41.8g/人/日
排水量	263ℓ/人/日

となり従来の調査結果から求められた数値にかなり近いものが得られた。

家庭下水の平均流入水質は B O D 150 ppm

 S S 160 ppm

程度となる。




図-5-13 BOD人口当量と処理場所在都市の人口密度の関係




図-5-14 SS人口当量と処理場所在都市の人口密度の関係




図-5-15 1人当り排水量と人口密度の関係




図-5-16 1人当りBOD負荷と処理面積の関係




図-5-17 1人当りSS負荷と処理面積との関係




図-5-18 1人当りの下水量と処理面積との関係

§6. 現況施設の処理機能について

前章までに、現況下水処理場の建設、維持管理費ならびに、流入下水の水質、水量に関する実態についての考察をすすめてきたが、処理施設の優劣あるいは、管理の良悪の論議を行なう場合その決め手となるのはその処理機能が、十分に発揮されているかどうかということである。換言すれば各単位施設ごとのそれぞれの機能を、流入下水水質あるいは下水水量の変化に対応させて、十分に発揮できるように考慮して設計し運転操作を行なうことが、どの程度までできるかということである。

今回の調査の対象とした下水処理場は、160ヶ所にのぼるが、その全ての下水処理場が十分な機能を果しているとはいえない。この理由は、流入水の負荷が過剰となりその設計値をオーバーしている場合、流入下水水量および負荷量の変動がはげしくて、処理機能が十分に発揮できない場合、工場排水等が混入する場合、あるいは、一般的に必要な、維持管理上の種々の作業を怠っている場合など色々であるが、結局のところは、設計上の問題（将来の人口あるいは、工場排水流入量等の増加による負荷量の増加へ配慮を含めて）と運転開始後の維持管理の問題とに大別することができる。以下にこれらを個々とらえて論議を行なう。

従来施設の容量を決定するにあたって設計上用いられてきた数値（たとえば滞留時間、水面積負荷率など）は、実験室で小型の装置を用いて定められたもの、あるいは、諸外国における下水処理場の実際上の経験などから定められたものが主であり、これらは、それぞれ十分に意義があるものであるが、現在、実際に運転操作が行なわれている多くの下水処理場における、処理機能の調査結果をもとにして、いわゆる実際の施設におけるこれらの数値というものを知り、これをさらに設計条件にまでフィードバックさせるということも重要なことである。

いわゆる処理機能というものは、除去効率あるいは除去量で表わすことができ、そのための指標としては、BODおよびSSを考えるのが適当である。

一般的に、下水処理場における除去率の論議を行なう場合、個々の下水処理場ごとに、流入水質あるいは下水水量の状況、維持管理の状態、あるいは、施設の設計容量に対する現在の流入割合など多くの外的条件が異なっているため、これらを、一律に滞留時間あるいは、水面積負荷率、あるいは、空気量などといった、設計及び操作条件によってとり扱うのには、問題があるが、今回の調査では、こうした点の関連性を結びつけて、論議する十分な資料が得られなかったので、外的な条件については、これらをできるだけ分離して一般的な考察を加え、設計、操作条件については、他の外的条件が一定であるものとして、個々の下水処理場ごとのデータを一律にとりあげて、除去効率の評価を行なうようにした。

使用したBODならびにSSの測定結果は、43年9月～44年1月までの間に各下水処理場で、それぞれ一回づつ調査を行なったものであり、これが、年間を通じての平均値を表わしてい

るとはいえず、また、その大部分の測定は各々の下水処理場が独自に行なっているため、データの種々の意味での代表性というものについては、若干の問題点はあるが、一応ここでは、その値をそれぞれの下水処理場の機能を表現しているものとしてとり扱うこととした。

また、ここでいう除去率は、1日に施設に流入する下水の総負荷量（各時間ごとに水質×水量として負荷量を算出し1日の総量を求めたもの）が施設内で除去される割合であり、除去量は流入総負荷量と流出負荷量の差から算出したものである。

6-1 流入下水量、流入負荷量等の外的条件と除去効率、との関係

ここでは、前述した設計あるいは操作条件とは別な要因が処理効率に与える影響について概略の考察を加えることとする。

6-1-1 施設の計画容量に対する現在の流入量の割合が除去効率に与える影響

下水処理場が完成し、供用開始された場合、各汚濁源からの汚水の完全な受入に至るまでには相当の時間がかかるのが普通である。初期においては、設計値を大巾に下まわる下水量を処理することになる。さらに、供用後相当に年月の経った処理場、あるいは、設計段階において考慮していなかった汚濁源からの汚水を受入れざるを得なくなった処理場においては、逆に設計値を上まわる下水を処理せざるを得なくなることがある。これはいわゆる過負荷の状態であり、処理機能が低下し処理水質の劣下という好ましからざる状態が生じてくる。

計画値を下回る場合については、現時点では一応は問題がないわけであるが、ここでは、施設の計画容量に対する流入比が、処理効率にどのように影響しているかについて整理を行なってみた。図-6-1に散水汚床法の場合、図-6-2に活性汚泥法の場合の計画容量と現在の流入量の比（流入比）とBOD除去率との関係を示した。計画容量に対して流入下水量が少ないということは、施設にその分の余裕があるということであって設計上の諸数値にゆとりがあること、過負荷の場合にはこの逆であるため、流入比が大きくなれば除去効率が低下するものと考えられる。図にみられるように今回の調査では、一般的にBOD除去率が良好であったが、流入比が1を越える場合（いわゆる過負荷の状態）には、その除去効率の低下がはっきりと認められる。




図-6-1 施設の計画容量に対する流入比と処理効率の関係
散水濾床法




図-6-2 施設の計画容量に対する流入比と処理効率の関係
活性汚泥法

6-1-2 流入負荷変動比と除去効率

前章において下水処理場に流入する負荷量の変動についての論議を行ってきたが、ここでは、この変動が処理の機構あるいは除去率にどのように影響するかについて流入BODの変動比との関係をみる。図-6-3は流入負荷変動比と除去率との関係をそれぞれの処理法の場合について、示したものである。図にみられるように処理水質の調査結果からみてその除去率は一般に非常に良く変動比と除去率の間には特に関係がないようにみえる。

この原因として考えられるのは

1. 流入BOD負荷量そのものの値が設計値を下まわつていてその変動が大きな影響を与えるに至らない。
2. 変動比がる程度までは、処理機構に影響を与えない。
3. 日平均除去率では、ここで考えている変動比というものに対するレンジが大きすぎる。
4. 調査日に特に運転操作に注意を払った。

などによるものであろう。

しかしながら、負荷の変動が処理の機能に影響するということは、十分に考えられることであり、処理場の設計にあたっては基本的な問題であると考えられるため、実験室での実験を含めて十分な調査をする必要がある。




図-6-3 流入 BOD 変動比と BOD 除去率の関係

6-2 設計及び操作条件と除去効率との関係

ここまで、下水処理場における流入下水量、流入負荷量等の外的条件が除去効率に与える影響について概観してきたが、ここでは、処理施設の容量及びその運転操作と除去率がどのような関係にあるかについての整理を行なってみた。ここでいう設計条件というのは、施設の滞留時間、あるいは水面積負荷率といった設計上の数値としてとりあげることでできるものを指し操作条件というのは、空気量あるいは、MLSS濃度、あるいはMLSS当りのBOD負荷という、操作上で指標となる数値を指している。以下に各単位施設ごとに、これらの調査結果をのべる。

6-2-1 第1次処理施設（最初沈澱池）の機能

第1次処理施設（最初沈澱池）の機能は、浮遊物の沈澱除去ならびに、これに伴うBOD除去を行なうことにある。このため、最初沈澱池の機能を表わす場合は、沈澱効率に影響する。水面積負荷率あるいは、滞留時間とSS、あるいはBOD除去率の関係で示するのが一般的である。現行の施設基準によれば、滞留時間は各処理方式により異なるが、活性汚泥法の場合で1.5時間程度散水汙床法で2.0時間、簡易処理では3.0時間をとるのが目安とされ、その除去率は、SSで30~40%、BODで25~35%が見込まれており水面積負荷率は30~50 $\text{m}^3/\text{m}^2/\text{日}$ としてとるのを標準として設計されている。

実際の下水処理場では、これらの間の関係はどのようなであろうか。前節で取上げたような若干の問題があるが、これらの間の関係を図示したのが図-6-4ないし図-6-15である。

図-6-4ないし図-6-7は、SS除去率と水面積負荷率の関係、図-6-8ないし図-6-11はSS除去率と滞留時間の関係を示したものである。また図-6-12ないし図-6-15はBOD除去率と水面積負荷率の間の関係を示した。

従来、除去率と滞留時間あるいは、水面積負荷率を考える場合において、流入下水の濃度との関係にはあまり考慮が払われていない。たとえば、流入下水のSS濃度が、100 ppmである場合と200 ppmである場合を比較すると除去率をどちらも40%とすると流出水の濃度は60 ppmあるいは120 ppmとなり、2倍の濃度差を生じることとなる。したがって、実際の下水処理場の設計を行なう場合においては、流入水の濃度を想定して除去率を定め施設の容量が決定されることになる。しかしながら、流入下水の濃度が除去率に与える影響は大きく、一般には、同じ条件のもとでも流入水の濃度が高い場合には、除去率は良くなり、低い場合には、除去率はこの逆となるのが普通である。

したがって、流出水に要求される濃度から、除去率を定めこれによって、施設の容量を定める場合においても流入水の濃度を考慮して、その値を決定する必要がある。

図-6-4ないし図-6-11は、こうした点を考慮して各下水処理場の最初沈澱池における実測値を流入水の濃度別に分類して、その除去効率と、水面積負荷率あるいは滞留時間との関係を示したものである。

流入水SS濃度は、0～100ppm, 101～200ppm, 201～500ppm, 500ppm以上の4段階に分類した。図-6-4ないし図-6-11にみられるように、流入水のSS濃度が高くなると、除去効率は良好となる。

水面積負荷率でみた場合においては

流入 SS 濃度	水面積負荷率	SS 除去率
0～100 (ppm)	30～50 ($\text{m}^3/\text{m}^2/\text{日}$)	27～42 (%)
101～200	"	32～46
201～500	"	43～65
500以上	"	75～85

となり、流入水のSS濃度が、200ppmを越すと除去率は、非常に良好となるのがわかる。家庭下水を主体とした下水処理場においては、流入水の平均SS濃度は、150ppm程度であるため、標準とされる30～50 $\text{m}^3/\text{m}^2/\text{日}$ の水面積負荷率においては、SS除去率は30～45%の範囲にあり、これは、現在想定している数値より若干高めであるが、SS除去率はほぼ一致する。しかしながら、200ppmを越す高いSS濃度の流入水が想定される場合には、ここでみられるように除去率は有利となり、30～50 $\text{m}^3/\text{m}^2/\text{日}$ の水面積負荷率の場合で40～80%までの除去率を想定できるため、設計にあたっては、流入水の濃度に応じて、水面積負荷率を変えていく必要性がある。

滞留時間で考えた場合もこの傾向は同様であり濃度別に滞留時間と除去率の分類を行なうと

滞留時間	流入水 SS (ppm)			
	0～100	101～200	200～500	500以上
1 (hr)	20 (%)	25 (%)	32 (%)	47 (%)
1.5	26	35	43	60 以上
2	33	42	52	"
3	44	55	60	"

となり、流入水の濃度による除去率の差がみられる。全体的にみれば、除去率は滞留時間1.5～3時間の間で25～45%程度期待でき、およむね設計数値に合致した値を示していると考えられる。

図-6-12ないし図-6-15は、BODの場合について、除去率と水面積負荷率の関係を流入BOD濃度に分類して図示したものである。BODの場合は、SSの場合ほど流入水の濃度による除去率の変化は顕著ではなく、水面積負荷率30～50 $\text{m}^3/\text{m}^2/\text{日}$ の間では、25～40%程度の除去率が期待できることがわかる。

円型沈澱池と方型沈澱池による除去効率の差について、沈澱池は、円型沈澱池と方型沈澱池の両方が用いられており、その優劣が種々の立場から論じられているが、その除去効率の差については、今回の資料では明らかにすることができなかった。(円型、方型の場合については図中に色分けして記入してある)さらに詳細な調査を行なう必要がある。




図-6-4 第一次処理施設SS除去率
流入SS濃度 0~100PPm




図-6-5 第一次処理施設SS除去率
流入SS濃度 101~200PPm




図-6-6 第一次処理施設SS除去率
流入SS濃度 201~500PPm




図-6-7 第一次処理施設SS除去率
流入SS濃度 500PPm以上




圖-6-8 流入 SS 濃度 0~100 PPM




圖-6-9 流入 SS 濃度 101~200 PPM




図-6-10 流入SS濃度 201~500PPm




図-6-11 流入SS濃度 500以上




図-6-12 第一次処理施設 BOD 除去率
流入 BOD 濃度 0~100 PPM




圖-6-13 第一次処理施設 BOD 除去率
流入 BOD 濃度 101~150 Ppm




図-6-14 第一次処理施設 BOD 除去率
流入 BOD 濃度 151~200PPm




图-6-15 第一时处理施設BOD除去率
流入BOD濃度 201ppm以上

6-2-2 オ2次処理施設の機能について

オ2次処理施設の機能を考える場合には散水汚床と最後沈澱池、活性汚泥法におけるエアレーションタンクと最後沈澱池の組合せがあるが、これらを分けて考えることにする。

1) 高速散水汚床法の場合

高速散水汚床の場合その機能(除去効率)に影響を与える因子としては、汚床の形状、汚材の大きさ、つみ具合、あるいは汚床の深さといった、形態的なものと、散水量という操作上のものとに分けて考えることができる。

今回の調査では、前者の形態的なものと、散水汚床の除去効率との関係は把握に至らなかったため、散水量と除去効率について述べることにする。

高速散水汚床の場合は流入下水のBODによって散水負荷量が異なるがその範囲は $15 \sim 25 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{日}$ 、BOD負荷は、 $1.2 \text{ kg}/\text{m}^2/\text{日}$ 以下とすることが基準として定められており、この範囲内での操作を行えば一応65～75%のBOD除去率が得られるものとされている。

図-6-16および図-6-17に散水負荷とBOD除去率の関係、BOD負荷と除去BODの関係を示す。

図-6-16にみられるように、大部分の高速散水汚床法を有する下水処理場が上記の散水量の範囲で運転を行なっている。しかしながら $30 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{日}$ 以上の強度の散水負荷で処理を行なっている下水処理場もかなりの数にのぼり全体の約30%を占めている。特に $60 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{日}$ という高負荷による運転を行なっている下水処理場は全て住宅団地の下水処理場であった。全体としては、散水負荷が大きくなればBOD除去率が低下する傾向がみられるが、散水負荷が $10 \sim 30 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{日}$ の間では、除去率が良い場合、悪い場合まちまちである。これは、BODの除去率が散水負荷だけによるものではなく、汚床の形状又は流入水BODの濃度あるいはBOD負荷に影響されているためであると考えられる。

図-6-17はBOD負荷と除去BOD量の関係を示したものである。図にみられる如く、かなりの下水処理場においてBOD負荷が過負荷の状態($1.2 \text{ kg}/\text{m}^2/\text{日}$)となっており全体の半数にのぼっている。図にみられる如く、BOD負荷が $1.5 \text{ kg}/\text{m}^2/\text{日}$ を越えるとその除去量は低下していくため、高負荷運転による問題がかなり生じているものと考えられる。特に負荷の高い $5.5 \text{ kg}/\text{m}^2/\text{日}$ の下水処理場はいずれも住宅団地の処理場であった。

散水汚床法の場合の最後沈澱池におけるSS除去率と滞留時間の関係を示したのが図-6-18である。滞留時間は1～4.5時間の範囲である。標準とされている滞留時間が2～2.5時間の範囲では、SS除去率は45～50%程度であった。




図-6-16 高速散水濾床における散水負荷と除去率の関係




図-6-17 高速散水濾床におけるBOD負荷と除去BODの関係




図-6-18 最後沈殿池におけるSS除去率と滞留時間の関係
散水濾床

ii) 活性汚泥法の場合

活性汚泥法における処理機能は、エアレーションタンクと最後沈殿池の組合せによつてのみ考えることができる。この場合処理機能（除去率）に影響を与える因子は非常に多く、設計条件として与えられるものは、両者の形状、滞留時間、最後沈殿池における水面積負荷あるいは越流負荷などであり、操作条件としては、エアレーションタンクにおける空気量、返送汚泥量、(MLSS濃度)あるいは、流入水のBOD負荷量などがある。

今回の調査においては、活性汚泥法の場合の除去率は非常に良好であり、除去率と滞留時間、あるいは、空気吹込み量、返送汚泥量等との間の関係は、ほとんどみられなかった。

したがって、ここでは、流入BOD負荷量（MLSS当り）と、除去効率についての考察を行なうこととする。

図-6-19及び図-6-20に、BOD負荷（MLSS当り）と除去BOD（MLSS当）との関係を示した。

活性汚泥法による処理を行なう場合、BOD負荷をどのように与えるかが、処理の効率を定める大きな要因の一つとなる。エアレーションタンクに与えられるBOD負荷の大きさによって、活性汚泥法は、以下の変法にわけられるわけである。

	標準法	モデファイド エアレーション	ステップ エアレーション
負荷 BOD (kg/SS100kg/日)	20~40	120	20~40
BOD除去率(%)	95	70	95

図-6-19ないし図-6-20にみられるように実際処理におけるBOD負荷は、3~545 kg/SS100kg/日まで非常に広範囲にわたっていることがわかる。図中で、標準法モデファイドエアレーション変法、ステップエアレーション変法とに分類してあるのは、各下水処理場からの回答をそのまま採用してまとめたものであり実際の負荷量は、その範囲を越えているものになりみられる。BOD負荷が40 kg/SS100kg/日以下で運転され一応標準法あるいはステップエアレーション変法の範囲と考えられるものが60%あり、他の40%は、この範囲を越えた高負荷運転が行なわれていることがわかる。

しかしながらBODの除去率は全般的には良好であると云う回答があった。BOD負荷40 kg/SS100kg/日の場合で除去BODは36 kg/SS100kg/日程度で90%以上の除去率が得られており、BOD負荷が100 kg/SS100kg/日を超える場合においても85%以上の除去率が得られている場合が多い。BOD負荷が300 kg/SS100kg/日を超えるものは住宅団地の下水処理場であった。

図-6-21は最後沈殿池における、SS除去率と滞留時間の関係を示したものである。滞留時間は1~6時間までの広い範囲が採用されていることがわかった。

全般的にはSS除去率は良好であり、標準とされている沈殿時間2~2.5時間の範囲ではSS除

去率が80%程度期待できるが、同図にみられるように、1時間程度の沈殿時間でも同程度の効果が期待できる場合も見受けられている。




図-6-19 負荷 BOD と除去 BOD の関係




図-6-20 負荷 BOD と除去 BOD の関係 (変法の領域)




図-6-21 最後沈殿池におけるSS除去率と滞留時間の関係
活性汚泥法

§7. む す び

ここまで、わが国における下水処理場について、アンケートの回答結果を中心に、種々の問題をとりあげてきた。ここで現況の下水処理場の技術的な問題点と、今後の解決すべき方向についてまとめてみた。

① 下水処理場の集約化

現在、我が国における下水処理場の30%までは、計画人口3万人以下の小規模処理場である。小規模な下水処理場は、建設費、維持管理費とも大規模な下水処理場に比較して著しく不利である。たとえば活性汚泥法の場合、計画人口1万人の下水処理場では1人当りの建設費(下水処理場施設分)が3,200円要しているのに対し、10万人では1,800円/人、100万人では1,400円/人となり、大規模なるが故の経済性が顕著にみられる。散水汚床法の場合でも計画人口1万人の下水処理場で1人当りの建設費が3,400円に対し10万人になると680円/人とその差はさらに大きい。一方、維持管理費についても同様であり、1 m^3 当りの維持管理費をみると、1万 m^3 /日の下水処理場では、活性汚泥法の場合で8.2円/ m^3 、10万 m^3 /日で3.3円/ m^3 、100万 m^3 /日の大処理場では1.8円/ m^3 とその差は著しい。高速散水汚床法の場合にも同様で1万 m^3 /日の処理を行なう下水処理場では7.7円/ m^3 、10万 m^3 /日では2.5円/ m^3 となっている。

一方、処理の水質に大きく影響を与える流入水質の負荷の変動も小規模な処理場ほど大きく、良好な処理水質を得るためには、大処理場に比して、施設の設計容量に余裕を見る必要がある。そして運転操作あるいは小規模であるため維持管理も不十分になり易いため、不経済となるのは明らかである。

このため、下水道の目的の一つである水質保全の面からみても、処理場を集約化して、大規模な処理場による集中処理を行なうことが必要であろう。

② 工場排水の受入れ

下水道で工場排水を受入れたうえ家庭下水と共同処理を行なうことは公共水域の水質汚濁防止と建設費、維持管理費とのいわゆる経済性の双方から有利な方法である。

現に30%以上の下水処理場で流入量の多少、水質などによらず、家庭下水との共処理を行っているわけであるが、現状では、大部分の下水処理場が、これに対して十分な考慮と対策を持っているとは考えられない面がある。

工場排水の混入が、下水処理に対して大きな影響を与えることは明らかであり、これによる処理水質の低下という問題を生じさせないためにも、設計計画時における十分な調査が必要であり、維持管理に十分な注意を払うこと、あるいは必要な場合は、施設の拡張も考慮する必要がある。

③ 処理方法の決定

現在の処理方法採用の傾向は、活性汚泥法が圧倒的に多く、下水処理法 equal 活性汚泥法で

ある様な印象さえをうける。これは、活性汚泥法が比較的狭い用地面積でかなり良好な処理水質を期待できること、比較的施設全体を清潔に保てることなどからその採用を行なった下水処理場が多いことを物語っている。しかしながら実際のところ、活性汚泥自体は、デリケートなものであり、その管理操作には熟練した技術が必要とする。したがってこの様な意味においては、活性汚泥法が不適当である場合もあるわけであり、運転操作の比較的容易な標準散水汙床法についても可能な限り活用させる必要があろう。

- ④ 設計汚水量については、現在よりも多めにとることが現在の状況から判断して必要である。
- ⑤ 下水処理場の設計は、流入下水量を中心に行なわれてきたが、今後は水質を加味して行なう必要がある。そのための指標としては流入負荷量（BOD，SS）を用いるのがよい。
- ⑥ 流入下水の変動も下水量のみで考えるのは不十分であり、BOD負荷あるいはSS負荷量で考える必要がある。

また、流入負荷量の変動の現況から判断して沈砂池以降の施設も日平均汚水量で設計するのは不適当であり、日最大量あるいは、これにできるだけ近い値で設計することが、将来のために必要である。

- ⑦ 流入家庭下水の人口当量は、BOD負荷当量＝39.5g/人/日、SS負荷量＝41.8g/人/日、1人当り排水量＝263ℓ/日として現在の流入負荷量を把握したが、こうした値を各種の工場排水について調査しておく必要があろう。

- ⑧ 現況の処理施設の機能は、今回の採水調査から判断する限りにおいては、全般的に良好であった。

しかしながら、こうした1回だけの調査で判断を下すことは、誤りを招く恐れがあり、種々の技術的問題とあわせて、詳細な調査を数多く行なう必要があろう。

- ⑨ 放流水域の水質と処理水質の関係については、今回の資料のみからは、判断が下せないが、放流水域の水質が処理水質より悪い場合が多く一般的には、放流水域の水質の保全に対して、まだ下水道の整備が不十分であることが示された。総合的な計画の必要性たとえば流域下水道の建設が強く望まれる。

- ⑩ ⑧の項でのべたように、多くの技術的問題に対する解答は、今回の調査のみでは得ることができなかった。今後も種々の面からの調査を充分に行なって現在の処理施設の機能に関する技術的問題を検討する必要がある。

付表-1 調査対象とした

下水処理場名	都市名	共 開 年	用 始 月	計画処理面積 (ha)	計画処理人口 (千人)	現在排水人口 (千人)	計画日平均処 理量(千m ³)	現在日平均処 理量(千m ³)	現在廃水量計 画現在(千m ³)
創成川	札幌	42.4		700	140	59	45	45	—
野津幌川	"	41.9		62.39	15	6	3	1.2	—
真駒内	"	36.4 37.4		184.6	25	17.5	3.5	3.6	—
亀吉旭川		39.11 42.4		455.3	102	43.6	30	20.9	—
小泉北見		38.11		184.2	54	42	15.39	9.66	—
蘭西室蘭		39.4 40.4		108.7	57.6	17.03	13.68	6.57	—
東部帯広		42.7 40.1		215.7	48	16.69	10.8	10.8	—
南部	"	43.1		103.6	10	0.52	2.2	0.37	—
浜町苫小牧		34.		217	45.2	28	11.3	6.83	—
大森大森団地		40.12		207.5	27	7.80	5.34	1.25	—
中川原終末	盛岡	40.4 41.6		674.9	116.1	41.40	26.68	26.68	—
観武合終末	"	41.7		24.65	3.4	2.39	0.833	0.83	—
南蒲生仙台		38.9 41.4		427.7	49.35	224.5	190	100	流入
宮町終末	山形	40.11		255.2	77.4	52.4	20.89	5.25	110
田川宇都宮		40.8		218.6	4.6	42.8	11.84	11.84	—
中宮祠日光		39.10		45.3	3	1.8	1.89	0.82	—
湯元日光		41.6		27.6	10.5	0.4	1.36	0.68	—
前橋市前橋		39.4 40.1		954.5	120	43.8	31.21	13.60	—
城南高崎		32.		80.8	136.6	44.58	41.72	27.86	—
境野桐生		42.6		54.3	9.3	2.9	22.13	11.2	—
物産沢伊香保		41.9		80.87	16.1	2.35	14.18	7.2	—
領家川口		34.7 37.8		115.9	150	9.5	18.23	19.1	2.8 9.8
前ヶ貫飯能		41.4		98.99	3.3	16.5	7.98	3.5	0.6
南部大宮		41.4		365.4	90	15.22	20.7	13	0.7
滝ノ下川越		39.12		84.9	14.5	3.5	22.4	1.5	—
霞ヶ関一	"	40.3		37.8	7.2	6.22	1.8	1.51	—
霞ヶ関二	"	42.10		18.6	4.5	0.64	1.13	0.09	—
所沢所沢		43.6		28.5	4.5	2.4	9.9	5.08	—
新所沢	"	34.4		10.6	1.2	1.8	1.2	2.49	—
砂川	"	41.4		20	3.5	3.5	0.82	0.64	—

下水処理場一覧 その1

排除 方式	処 理 方 式	1人当りの計画 汚水量(ℓ/人)	1人当り現在 流入汚水量 (ℓ/人)	日平均流入水量(gpm)		備 考
				BOD	SS	
合	標準活性汚泥法	310	760	212	212	地下水混入, し尿直接投入 92.5m ³ /日
分	"	200	200	142	220	
分	"	140	486	194	202	
合	高速散水戸床法	300	480	131	126	地下水混入
合	"	285	230	103	122	し尿直接投入 66.8m ³ /日
分	高速エアレーション 沈澱池	240	374	159	127	
合	"	280	623	25	32	地下水混入
分	標準活性汚泥法	220	712	42	90	地下水混入
合	簡易処理	250	244	109	148	かんがい用水混入 し尿直接投入 77.4m ³ /日
分	高速エアレーション 沈澱池	200	160	258	234	
合	高速散水戸床法	240	646	105	77	
"	"	245	350	80	60	し尿直接投入 110m ³ /日
"	簡易処理	385	447	140	160	
分	ステップエアレーシ ョン変法	270	89	105	97	
合	"	260	277	172	233	温泉地
分	高速散水戸床法	630	455	37	41	
分	オキシデーション, デッチ	1295	1700	50	39	
合	高速エアレーション 沈澱池	260	311	248	165	かんがい用水, し尿直接投入 1152m ³ /日
合	高速散水戸床法モーフ ァイド・エアレーション変法	300	625		133	
合	ステップエアレーシ ョン変法	240	386	79	116	
"	高速散水戸床法	880	3064	21	39	温泉地
"	高速エアレーション 沈澱池	120	200	80	54	工場排水流入 し尿直接投入量 110m ³ /日
"	標準活性汚泥法	240	212	140	110	工場排水流入
"	高速エアレーション 沈澱池	230	854	176	101	"
"	高速散水戸床法	150	429	113	90	標準活性汚泥法
分	標準活性汚泥法	250	243	91	71	
"	標準活性汚泥法	250	141	120	131	
合	高速散水戸床法	220	212	791	1198	高速エアレーション 沈澱池
合	"	100	138	137	209	
分	高速エアレーション 沈澱池	235	183	170	156	

付表-1 その2

下水処理場名	都市名	使用 開始 年月	計画処理面積 (ha)	計画処理人口 (千人)	現在排水人口 (千人)	計画日平均処 理量(千 m^3)	現在日平均処 理量(千 m^3)	工場廃水量計 画流入 (千 m^3)
小 倉	千 葉	39.4	70.1	10.16	5.8	2.13	0.35	—
大 宮	"	38.5	55.1	7	5.9	1.34	0.61	—
習志野台	船 橋	42.2	206.7	40	19.3	12	4.66	—
高 根 台	"	36.9	63.9	15	11.84	2.97	1.61	—
常 盤 平	松 戸	41.3	174.5	34	32	8.56	8.4	—
袖ヶ浦終末	習志野	42.7	106.3	15	11.17	4.5	2.36	—
豊 田	日 野	35.3 40.3	129.7	23	18.37	5.75	3.51	—
鶴 川	町 田	42.12	109.6	21	9.82	6.3	1.33	—
多 摩 町	東 京	42.4	96.2	7.5	3.61	1.87	1.01	—
錦 町	立 川	42.10	509.5	107	49	21.4	28	流入
入 江 崎	川 崎	36.10	1810	300	1826.2	136	130	63 48
生 田	"	35.4	59.4	11	10.64	2.2	2.2	—
上 町	横 須 賀	41.6	352.3	40	9	14	7	70
南 部	藤 沢	39.8 41.7	1616	205	38	67	22.3	—
住 吉	甲 府	37.8	498	83	40.18	16.6	14.58	—
川合新田	長 野	34.11	372	48	32	16.5	12.6	—
宮 瀬	松 本	36.	144	22	16	21	—	—
飯 田 市	飯 田	33.12	130	19.5	18.21	—	5.94	—
野 沢 温泉	下高井郡	37.12	84.65	6	1.26	1.26	0.61	—
境	福 井	34.4 37.4	921	192	100	70	51	18 13
牛 島	富 山	37.9 38.4	277	55.4	36.33	12.75	20.04	—
四 屋	高 岡	40.4	723	107	39	52	20	—
船 見	新 潟	42.4	411.9	66	16.5	34.98	19	—
中 部	岐 阜	12.7 28.4	741.3	154	129.39	46.5	64.89	8.14
栗 拾 終末	大 垣	36.5	607.1	70.2	28.73	19	6.9	—
瑞 浪	瑞 浪	40.1	95.3	15	2.5	4.5	4.5	0.09
関 市	関 市	42.2	303.1	62	40.2	15.62	0.87	—
北 部	岐 阜	41.7 43.5	626	94	11.16	30.66	3.74	流入
吉 原	富 士	40.4 42.4	179.4	24	12.5	5.76	3.97	—
中 部	浜 松	37.8	1279	210.7	29	125.34	—	79.8 1.2
彌 生	"	40.11	18.7	1.8	0.9	0.6	0.5	—
遠 州 浜	"	41.4	64.3	15	2	5.7	0.6	—

排除 方式	処 理 方 式	1人当り計画 汚水量 (ℓ/人)	1人当り現在 流入汚水量 (ℓ/人)	日平均流入水質(mg)		備 考
				BOD	SS	
分	標準活性汚泥法	210	60		—	
分	高速散水汚床法	190	103			
"	標準活性汚泥法	300	242	913	—	
"	高速散水汚床法	200	136	213	109	
合	標準活性汚泥法 高速散水汚床法	250	263	113	217	
分	標準活性汚泥法	300	211	178	202	
"	高速散水汚床法	250	191	192	160	
"	標準活性汚泥法	300	135	159	154	
"	"	250	280	89	127	
合	"	200	571	122	93	工場廃水
"	"	450	—	87	152	" し尿直接投入 104m ³ /日
分	高速エアレーション沈澱池	200	207	191	231	
合分	簡 易 処 理	350	778	91	67	工場廃水
"	標準活性汚泥法	330	587	758	77	
合	高速散水汚床法	275	363	47	80	
分	ステップエアレーション変法	345	394	191	153	
合	高速散水汚床法	955	—			
分	"	300	326	138	225	
"	"	210	484	—	—	
合	"	270	—	63	108	工場廃水 し尿直接投入110m ³ /日
"	"	230	552	66	61	地下水 冷房用水
"	簡 易 処 理	490	513	94	121	
"	高速エアレーション沈澱池	530	1152	82	107	
分	ステップエアレーション変法	300	502	116	101	工場廃水 し尿直接投入21.6m ³ /日
"	簡 易 処 理	270	240	93	52	" 47.0
"	標準活性汚泥法	300	180	258	171	工場廃水 " 15.0
"	"	325	216	—	—	
"	ステップエアレーション変法	325	335	147	172	工場廃水
"	高速エアレーション沈澱池	240	318	42	81	
合	ステップエアレーション変法	220	—	35	121	工場廃水
分	標準活性汚泥法	330	556	84	87	
"	"	380	300	109	108	

附表-1 その3

下水処理場名	都市名	供 開 年	用 始 月	計画処理面積 (ha)	計画処理人口 (千人)	現在排水人口 (千人)	計画日平均処 理量(千m ³)	現在日平均処 理量(千m ³)	工場廃水量計 画現在 (千m ³)
高 松	静 岡	35.11		658	200	94	103.2	77.4	—
錦 ケ 浦	熱 海	40. 8		212.6	30	13.2	24	7.44	—
藤 岡 団 地	藤 枝	40. 8		331.8	5.2	2.95	1.04	—	—
袋 井	袋 井	40.12		93	1.7	0.23	0.37	0.04	—
徳倉住宅団地	清 水 町	41. 4		16.1	4	1.8	0.8	0.39	—
野 田	豊 橋	10. 8		531.7	160	625.4	37.2	37.19	—
羽 根 井		34.		321.4	50	38.47	22.8	16.70	—
衛生センター	岡 崎	37. 7		403	64	58	12.8	15.5	0.053
東 部 終 末	一 宮	34.		219	36	29	38	30.31	22 21
西 部 終 末		39. 2		260	44	32	51	27.28	25 22
牛 田	知 立 町	41.10		54	10	8.01	2.3	1.17	—
高 蔵 寺 終 末	春 日 井	43. 5		702	68	4.03	27.75	0.77	—
日 永	四 日 市	41. 7		183.8	531.2	261.6	11.15	11.15	—
高 花 平	"	37. 4		33.3	6	4.38	1.8	1.8	—
朝 明	"	41. 5		42.3	6	1.29	1.56	1.56	—
福 知 山	福 知 山	42. 4		125	20	8	6.3	7.45	流入
磯 の 上	岸 和 田	41.		625.1	75	20.2	38.5	10	—
三 宝	界	40. 3		738.3	200	55	77.9	77.9	—
津 久 野	"	37. 8		71	12.8	11	1.47	1.47	—
守 口	守 口	41. 4		232	70	70	25.9	25.9	—
香 里	枚 方	32. 6		151.2	30	25.4	6.9	5.7	—
原 田	豊 中	41. 4		1200.6	211	78.2	62.3	31.15	—
神 田 浄 園	池 田	38. 4		746.5	100	13.2	35	6.8	—
正 雀	吹 田	38. 8 39. 4		787	102	61.97	30.53	11.65	—
尾 上	加 古 川	42. 6		257.4	45	32	10.7	9.3	—
東 宮 町	高 砂	40.11		76	50.5	12.5	11.61	7.5	—
東 部	尼 崎	38. 4 42. 8		807.2	227.22	160	82.43	82.43	12 10
東	兵 庫	42. 3		26.6	9.6	5.82	2.68	1.52	—
西 舞 子	"	39.10		181.4	3.4	3.4	0.95	0.96	—
大 安 寺	奈 良	40.11		654.7	100	16	21	8.47	3 1
富 雄	"	41. 4		680	40	12.76	10	1.9	—
川 面	吹 田	40. 7		231.4	70.19	23.66	36.64	12.21	86.4 0

排除 方式	処 理 方 式	1人当り計画 汚水量 (ℓ/人)	1人当り現在 流入汚水量 (ℓ/人)	日平均流入水質(ppm)		備 考
				BOD	SS	
合	簡 易 処 理	350	—	37	43	工場廃水
分	高速エアレーション沈澱池	800	564	94	145	温泉地
分	"	200	—	28	59	
"	"	220	174	218	326	
"	"	200	217	88	80	
合	標準活性汚泥法	450	814	157	210	
"	高速散水汙床法	450	434	122	138	
"	"	200	267	118	124	工場廃水 し尿直接投入 16.8m ³ /日
"	"	450	—	91	117	"
"	簡 易 処 理	580	—	75	80	"
分	"	230	146	126	72.4	
"	"	410	191	145	152	
合	高速散水汙床法	210	426	78	101	計画区域外より流入
分	"	300	411	139	103	
"	標準活性汚泥法	260	1209	144	106	地下水
合	高速エアレーション沈澱池	315	931	131	378	し尿直接投入 32.4m ³ /日
"	ステップエアレーション変法	280	—	55	157	
"	"	270	—	164	568	
合分	高速散水汙床法	115	137	103	94	
合	高速エアレーション沈澱池	370	370	223	432	し尿直接投入 54.0m ³ /日
分	高速散水汙床法	230	224	139	135	
合分	ステップエアレーション変法	300	398	210	150	
合	"	350	5,152	98	988	計画区域外より流入 し尿直接投入 9.0m ³ /日
分	"	300	188	206	218	" 56.0m ³ /日
合分	"	240	291	49	69	
合	高速エアレーション沈澱池	230	600	63	74	地下水
"	標準活性汚泥法	270	—	216	136	工場廃水 し尿直接投入 300m ³ /日
分	"	280	261	207	170	
"	"	280	282	194	166	
合	高速散水汙床法	180	—	147	93	工場廃水 し尿直接投入 207m ³ /日
合分	標準活性汚泥法	250	149	115	100	
合	簡 易 処 理	210	—	133	59	

付表-1 その4

下水処理場名	都市名	供 開 年	用 始 月	計画処理面積 (ha)	計画処理人口 (千人)	現在排水人口 (千人)	計画日平均処 理量(千m ³)	現在日平均処 理量(千m ³)	工場廃水量 計画現在 (千m ³)
新 姫 路	姫 路	42. 4		925	112	56	32.6	22.87	21.7 5.6
旧 姫 路	"	33. 4					13.4	6.94	—
飾 磨	"	37. 4		187	37	16	8	8.17	—
網 千	"	39. 4		244	18	2	36	1.89	—
旭 西 岡 山	岡 山	38. 1 40. 5		811.2	165	76.4	60	73.16	0 14.53
高 島	"	41. 6		35	7	2	1.15	1.18	—
倉 敷	倉 敷	35. 6 42. 4		135	33	26	7.92	8.4	—
千 田 広 島	広 島	36. 4		463	100	82.5	35	33.9	—
新 浜 福 山	福 山	41.11		311.1	70.3	39.9	38.3	31	23.5 21
徳 山 終 末	徳 山	41.10		571	75	23	12.5	18	—
屑 能 宇 部	宇 部	36. 4		250.3	66	27	15.18	7.59	—
芝 中 沖	"	39. 4		682.3	124	38	28.52	14.26	—
筋 ケ 浜 下 関	下 関	40.11		524.8	100	24.3	24.5	7.8	1.23 0.17
仙 崎 長 門	長 門	42. 8		52.6	48.3	3.6	3.55	1.63	0.92 0.45
袁 山 湯 町	"	37. 8		43.6	2.5	1.2	0.45	0.45	—
長 谷 小 郡	小 郡	42. 9		60.45	26	3	6.41	3.75	—
中 央 徳 島	徳 島	38.10		602.2	150	47.5	37.8	17.34	—
松 山 松 山	松 山	37. 7		84.6	157	57.4	43.28	35	0 5
福 岡 高 松	高 松	39. 4 40. 4		915	140	98	45	45	8 7
中 部 福 岡	福 岡	41. 7		234.6	370	115	200	58	—
彌 永	"	42.11		35	8	1.5	2.57	0.98	—
茂 里 町 長 崎	長 崎	36.12 39. 9		70.6	20.4	2.67	9.1	11	—
千 原 佐 世 保	佐 世 保	36. 9		66.68	152.7	46.7	32.06	8.11	—
蓮 台 寺 熊 本	熊 本	43. 1		1288	205.8	42	61.74	12.6	—
山 田 終 末 別 府	別 府	33.12		235.4	24.4	16.2	11	3.63	—
錦 江 鹿 児 島	鹿 児 島	30.11		850	160	120	38.4	22	—
芝 浦 東 京	東 京	6.		6328	1030	1355.3	816	615	53
三 河 島	"	T12		3936	1120	618.3	416	298	42
砂 町	"	5 34.		3977	840	353.6	504	275	67
小 台	"	37.		3519	770	496.7	336	286	55
落 合	"	39.		6151	1230	505.4	360	180	4
森 ケ 崎	"	42.		12370	2320	30.2	848	32	6

排 除 方 式	処 理 方 式	1人当り計画 汚水量 (ℓ/人)	1人当り現在 流入汚水量 (ℓ/人)	日平均流入水質(ppm)		備 考
				BOD	SS	
合	高速エアレーション沈澱池			193	283	工場廃水 し尿直接投入 54.8m ³ /日
"	標準活性汚泥法					
"	"	210	511	63	129	海水
"	"	2000	945	54	396	"
"	モデファイド・エアレーション 変法	364	958	172	136	工場廃水 し尿直接投入 22.8m ³ /日
分	標準活性汚泥法	164	590	160	153	地下水
合	高速エアレーション沈澱池	240	323	37	22	かんがい用水, 冷却用水 し尿直接投入 91.4m ³ /日
"	簡 易 処 理	350	411	89	186	
"	高速エアレーション沈澱池	200		110	159	工場 廃水
"	標準活性汚泥法	170	783	67	254	
"	"	230	281	96	170	
"	"	230	375	146	135	
分	高速散水汙床法	230	—	126	144	工場廃水
合	高速エアレーション沈澱池	550	—	359	135	"
分	"	180	375	91	90	
合	高速散水汙床法	250	1250	32	42	地表水
"	"	250	365	78	38	
"	"	280	610	48	91	工場廃水
"	高速エアレーション沈澱池	270	—	180	520	工場廃水
"	標準活性汚泥法	540	504	117	436	
分	"	320	653	126	161	
"	"	450	412	149	75	
"	高速散水汙床法	210	174	99	79	
合	簡 易 処 理	300	300	30	105	
分	高速散水汙床法	450	224	19	43	温泉地
"	ステップエアレーション変法	240	183	159	223	工場廃水
合	ステップエアレーション変法 高速エアレーション沈澱池	790	454	183	372	"
"	ステップエアレーション変法	370	482	112	89	"
"	"	600	778	268	794	"
"	"	435	576	386	856	" し尿直接投入 600m ³ /日
"	"	300	356	141	87	"
"	"	360	1060	96	185	"

付表-1 その5

下水処理場名	都市名	供用 開 始 年 月	計画処理面積 (ha)	計画処理人口 (千人)	現在排水人口 (千人)	計画日平均処 理量(千m ³)	現在日平均処 理量(千m ³)	工場廃水量 計雨現在 (千m ³)
中部	横浜	37.7	774	162	111.7	108.5	63.4	—
南部	"	40.7	2,851	670	69.5	268	78	—
堀留	名古屋	5.9	1,298	312	177	140	56	流入
名城	"	40.4	1,197	180	149	100	60	"
西山	"	34.7	98	18	12	4.05	4.05	—
熱田	"	5.6	536	97	57	75	21	流入
伝馬町	"	9.5 41.	988	178	146	80	80	"
山崎	"	35.9 39.4	1,255	236	217	120	100	"
鳴子	"	37.7	67.4	10	9	1.4	1.4	—
露橋	"	7.3 11.	755	182	136	120	118	流入
千代	"	39.4 41.4	1,181	178	143	100	80	"
岩塚	"	39.4	2,287	386	297	150	100	"
島羽	京都	39.8	3,953	545.5	556.11	300	386.18	169
吉祥院	"	9.1 (43.3)	581	169.2	42.1	92.9	62.94	47.1
大野	大阪	42.11	1,540	385	206	172	201	122 37.61
中浜(東)	"	35.5	1,714	685	352	82	47.7	48 6.42
中浜(西)	"	38.10	—	—	—	157	105.5	—
放出	"	42.10	937	316	100.3	110.1	28	28
住吉	"	39.12	1,724	517	238	181	69.4	25 1.72
千島	"	38.10	587	176	69	79	53.6	36 9.4
市岡	"	36.4	786	265	142	119.9	92.9	59.2 4.66
海老江	"	15.4	1,215	546	227	273	116.99	115 60.92
津守	"	15.4	1,956	950	395	393	309.9	51 13.08
中部	神戸	30.7	1,374	353	182.67	97.42	64.88	2
西部	"	36.4	1,200	350	44.57	133.2	33.5	—
多聞才一	"	39.4	12.9	3	31.5	0.82	0.82	—
多聞才二	"	40.6	28.5	4	39.7	1.1	1.1	—
北須磨才一	"	42.12	41.8	5	1.21	1	1	—
滑石	長崎	40.9	117.0	20	20.0	4.0	0.8	—
東灘	神戸	37.10	2,501	560	132.6	212.8	10.0	—
津島	津島	39.12	168.8	58.6	4.6	23.2	17.89	12.0
金剛	富田林	42.12	21.6	31.0	3.0	6.2	0.6	—
今福	大阪	41.6	1,497	449	271	157	210.8	—

排除 方式	処 理 方 式	1人当り計画 汚水量 (ℓ/人)	1人当り現在 流入汚水量 (ℓ/人)	日平均流入水質(ℓm)		備 考
				BOD	SS	
合	標準活性汚泥法	670	568	317	555	し尿直接投入 180m ³ /日
"	"	400	1,122	77	120	" 213m ³ /日
"	"	450	316	84	131	工場廃水 し尿直接投入50.7m ³ /日
"	"	550	403	111	160	" " 108"
分	散水汚床法	225	338	121	119	
合	標準活性汚泥法	773	368	166	160	工場廃水 し尿直接投入123m ³ /日
"	"	450	548	114	102	"
"	ステップエアレーション変法	509	461	161	338	" し尿直接投入270m ³ /日
分	高速散水汚床法	140	156	136	148	
合	標準活性汚泥法	659	868	107	95	工場廃水 " 157m ³ /日
"	高速エアレーション沈澱池	562	559	120	142	"
"	簡 易 処 理	389	337	130	142	"
"	ステップエアレーション	550	695	677	1,522	" し尿直接投入1,031m ³ /日
"	標準活性汚泥法	550	1,130	129	62	"
"	簡 易 処 理	130	—	121	173	"
"	標準活性汚泥法	280	—	90	96	"
"	ステップエアレーション変法	"		91	65	
"	簡 易 処 理	260	—	170	381	"
"	ステップエアレーション変法	300	—	112	135	"
"	簡 易 処 理	245	—	94	131	"
"	"	235	—	95	188	"
"	モデファイドエアレーション 変法	290	—	163	213	" し尿直接投入760m ³ /日
"	"	360	—	141	160	"
分	ステップエアレーション変法	276	355	165	158	"
"	"	381	747	299	374	
"	長時間エアレーション 法	273	260	136	108	
"	"	275	277	125	—	
"	"	200	826	161	145	
"	標準活性汚泥法	200	44	178	170	
合分	"	380	750	130	356	
合	高速散水汚床法	140	—	138	284	工場廃水
分	標準活性汚泥法	200	200	126	319	
合	簡 易 処 理	350	—	118	172	工場廃水

付表-2 下水処理場放流水と放流先の現況一覧 その1

下水処理場	都市名	排除方式	現在日平均 処理量	処理水平均 BOD	方 流 先	放 流 河 川 流 量		放 流 先 BOD
						平 水	濁 水	
			($\text{km}^3/\text{日}$)			($\text{km}^3/\text{日}$)	($\text{km}^3/\text{日}$)	(ppm)
創 成 川	札 幌	合	4.5	17	創 成 川		75	35
野 津 幌 川	"	分	1.2	11.0	野 津 幌 川	68.1		2.8
真 駒 内	"	"	3.6	12.7	真 駒 内 川	181.2		1.6
亀 吉 旭 川	旭 川	合 分	20.9	57.0	石 狩 川	6,650		11.0
小 泉 北 見	北 見	合	9.66	42.1	常 呂 川	1,393	597	12.0
蘭 西 室 蘭	室 蘭	分	6.37	9.9	内 浦 湾			
東 部 帯 広	帯 広	合 分	10.8	15.5	旧 帯 広 川	2.85		1.6
南 部	"	分	0.37	3.0	亮 買 川	1.12		0.5
浜 町 苫 小 牧	苫 小 牧	合	6.83	63	苫 小 牧 川	129	43.2	220
大 床 大 麻 団 地	大 麻 団 地	分	1.25	20	野 津 幌 川	121	43.2	2.5
中 川 原 終 末	盛 岡	合	26.68	30.7	北 上 川	5,660	1,290	1.7
幌 武 台 終 末	"	"	0.83	37.6	小 諸 葛 川	25.9	5.2	3.5
南 蒲 生 仙 台	仙 台	"	100	75.9	仙 台 湾			
宮 町 終 末 山 形	山 形	分	5.25	98	鶴 巻 幹 線 排水路	156	7.8	316.1
田 川 宇 都 宮	宇 都 宮	合	11.84	16.7	田 川	1,120	690	12
中 宮 祠 日 光	日 光	分	0.82	11.8	大 谷 川	43.3		93.6
湯 元	"	分	0.68	14.7	湯 の 湖			4.27
前 橋 市 前 橋	前 橋	合	13.60	28.8	利 根 川	10,400	6,920	2.7
城 南 高 崎	高 崎	合 分	27.86	27.7	鳥 川	656.64	211.82	3.0
境 野 桐 生	桐 生	合	11.2	15.0	渡 良 瀬 川	865	389	
物 関 沢 伊 香 保	伊 香 保	"	7.2	5.88	沼 尾 川	115		
領 家 川 口	川 口	"	1.91	16.0	芝 川	690		43.0
前 ケ 貢 飯 能	飯 能	"	3.5	13.1	成 木 川		34.6	3.0
南 部 大 宮	大 宮	"	13.0	17.0	芝 川	174	158	32.0
滝 ノ 下 川 越	川 越	"	15.0	20.8	新 河 岸 川	50.1	39.0	14.0
霞 ケ 関 才 一	"	分	1.51	5.6	小 畔 川	51.9	17.3	2.9
" 才 二	"	"	0.09	5.7	入 間 川	0.8	17.3	34.6
所 沢 所 沢	所 沢	合	5.08	59	東 川		43.2	28.0
新 所 沢	"	合 分	2.49	89	東 川		43.2	28.0
砂 川	"	分	0.64	38	東 川		43.2	28.0
小 倉 千 葉	千 葉	"	0.35	32.8	都 川	173	86.4	10.0
大 宮	"	"	0.61	33.6	"	173	86.4	10.0
習 志 野 台 船 橋	船 橋	"	4.66	42.8	後 川			1.20
高 根 台	"	"	1.61	30.67	桑 納 川			18.6
常 盤 平 松 戸	松 戸	合	8.4	16.6	放流水が本流			

付表-2 その2

下水処理場	都市名	排除 方式	現在日平均 処 理 量	処理水平均 BOD	放 流 先	放流河川流量		放 流 先 BOD
						平 水	濁 水	
			(km^3)			($\text{km}^3/\text{日}$)	($\text{km}^3/\text{日}$)	(ppm)
袖ヶ浦終末	習志野	分	2.36	9.3	東 京 湾			3.5
豊 田	日 野	"	3.51	29.7	浅 川	191	86.4	4.1
鶴 川町	田	"	1.33	3.11	鶴 見 川		6.75	2.7
多摩町	東 京	"	1.01	3.9	大 栗 川	13.8	6.9	5.48
錦 町	立 川	合	28.0	13.7	多 摩 川	680	368	5.47
入江崎	川 崎	"	130.0	12.0	(入 江)			
生 田	"	分	2.2	2.57	五 反 田 川	6.5		5.0
上 町	横 須 賀	合 分	7.0	6.98	平 作 川	346	28.5	7.0
南 部	藤 沢	"	22.3	6.9	相 模 湾			
住 吉	甲 府	合	14.58	1.56	濁 川	840		
川合新田	長 野	分	12.6	20.1	厚 川	140.0	60.0	0.99
宮 淵	松 本	合	—		奈 良 井 川	150.0	50.0	20.0
飯 田 市	飯 田	分	5.94	5.981	天 竜 川	3,890		4.0
野沢温泉	下高井郡	分	0.61	5.1	湯 沢 川	42.4		
境	福 井	合	51	2.7.7	日 野 川	2,420	48.5	1.8
牛 島	富 山	"	20.04	28.1	い ち ち 川	1,040		10.1
四 屋	高 岡	"	20	75.8	小 矢 部 川			
船 見	新 潟	"	19	17.0	旧 信 濃 川	32,800	22,200	8.54
中 部	岐 阜	分	64.89	16.6	荒 田 川	155		11.2
築 捨 終末	大 垣	"	6.9	81.1	水 門 川	605	520	5.51
瑞 浪	瑞 浪	"	4.5	22.8	土 岐 川	259	77.9	1.8
関 市	関 市	"	0.87	45.5	津 保 川	3,810		1.2
北 部	岐 阜	"	3.74	8.7	伊 自 良 川	815		1.33
吉 原	富 士	"	3.97	88	和 田 川	2,940	68.4	131.6
中 部	浜 松	合	—	23	馬 込 川	1,080	60.5	8.5
彌 生	"	分	0.5	7	新 川	104	63.5	4
遠 州 浜	"	"	0.6	19	馬 込 川	1,360	72.5	3.5
高 松	静 岡	合	7.74	33.3	浜 川	405	136	7.69
錦ヶ浦	熱 海	分	7.44	6.9	相 模 湾			4.14
藤岡団地	藤 枝	"		17.4	葉 梨 川	146	43.2	3.0
袋 井	袋 井	"	0.04	4.91	蜂 尻 川	1.75	0.86	0.7
徳倉住宅団地	清水町	"	0.39	17.2	狩 野 川	8.00	1,730	35.5
野 田	豊 橋	合	37.19	4.17	豊 川	2,300	103	20.0
羽 根 井	"	"	16.70	5.08	柳生川運河	1,345	21	36.8~9.97
衛生センター	岡 崎	"	1.55	20.9	乙 川	250	60.5	13.6

付表-2 その3

下水処理場	都市名	排除 方式	現在日平均 処 理 量	処理水平均 BOD	放 流 先	放流河川流量		放 流 先 BOD
						平 水	濁 水	
東 部 終 末	一 宮	合	($\text{km}^3/\text{日}$) 30.31	12.24	青 木 川	($\text{km}^3/\text{日}$) 650	($\text{km}^3/\text{日}$) 450	(ppm) 9
西 部 終 末	"	"	27.28	41.9	日 光 川	4,000	3,000	68
津 島	津 島	"	17.89	91	"	4,000	3,000	68
牛 田	知立町	分	117	45.0	猿 渡 川			
高蔵寺終末	春日井	"	0.77	7.76	繁 田 川			52.5
日 永	四日市	合	11.15	32.23	鹿 化 川			5.8
高 花 平	"	分	1.8	32.28	稲 田 川			0.8
朝 明	"	"	1.56	7.0	札 場 川			1.6
福 知 山	福知山	合	7.45	3.31	和 久 川	55.2	190	16.0
磯 の 上	岸和田		10.0	16.9	天 の 川			35.0
三 宝 界	合	合	7.79	14.9	大 和 川			
津 久 野	"	合 分	1.47	3.93	百 済 川	75.1		20
守 口	守 口	合	25.9	59.3	西三荘排水路	422	86.4	87.35
香 里	枚 方	分	5.7	56.77	藤 田 川		86.4	
原 田	豊 中	合 分	31.15	18.2	猪 名 川	3,450		5.5
神 田 淨 園	池 田	合	6.8	154.9	"			25~30
正 雀	吹 田	分	11.65	16.23	正 雀 川	1.2		20.49
尾 上	加古川	合 分	9.3	8.5	泊 川	620	24.2	4.97
東 宮 町	高 砂	合	7.5	10.3				4.3
東 部	尼 崎	"	82.43	20	左 門 殿 川	865		70
東 兵 庫	分	分	1.52	22	山 田 川			9.4
西 舞 子	"	"	0.96	92	"			9.4
大 安 寺	奈 良	合	8.47	65	菰 川			5.8
富 雄	"	合 分	1.9	23.6	富 雄 川			2.8
川 面	吹 田	合	12.21	131.9	神 崎 川			38.21
新 姫 路	姫 路	"	228.7	112.2	船 場 川	43.2		8.9
旧 姫 路	"	"	69.4	—	"	43.2		8.9
飾 麻	"	"	8.17	4.7	瀬 戸 内 海			
網 干	"	"	1.89	2.9	"			
旭 西 岡	山	"	73.16	26.66	旭 川	4,492	1,382	5.8
高 島	"	分	1.18	10.87	百 間 川	242		5.0
倉 敷	倉 敷	合	8.4	34.1	広 瀬 川	354	112	4.0
千 田	広 島	"	33.9	68.4	京 橋 川	630	182	1.42
新 浜	福 山	"	31.0	68.1	福 山 港			30.0
徳 山 終 末	徳 山	"	18.0	53.1	徳 山 湾			6.3

附表-2 その4

下水処理場	都市名	排除方式	現在日平均 処理量	処理水平均 BOD	放流先	放流河川流量		放流先 BOD
						平水	濁水	
			($\text{km}^3/\text{日}$)	(ppm)		($\text{km}^3/\text{日}$)	($\text{km}^3/\text{日}$)	(ppm)
居能	宇部	合	2.59	17.1	厚東川			
芝中	沖	"	14.26	21.7	周防灘			
筋ヶ	浜	分	7.8	49.7	日本海			
仙崎	長門	合	1.63	30.0	深川湾			
俵山湯町	"	分	0.45	46.4	安田川	43.2		2.0
長谷	小郡	合	3.75	21.6	新川排水路	12.0	50	8.2
中央	徳島	"	17.34	24.99	御座船川			27.42
松山	松山	"	35.0	31	宮前川	52		10
福岡	高松	"	45.0	15.6	詰田川			155
中	福岡	"	58.0	15.6	博多湾			
彌永	"	分	0.88	65.4				
茂里	町	長崎	11.0	8.3	浦上川	496		24.2
滑石	"	"	0.81	7.5	"	302		12.0
干	佐世保	"	8.11	19.2	佐世保湾			
廻台寺	熊本	合	12.6	120.7	白川	1,450	518	7.8
山田終末	別府	分	3.63	11.6	朝見川	210	84.5	2.5
錦江	鹿児島	"	22.0	15.8	甲突川	1,470		22
芝浦	東京	合	615	12.0	高浜運河			
三河	島	"	298	14.0	荒川			
砂町	"	"	275	13.0	東京湾			
小	台	"	286	26.0	荒川			
落合	"	"	180	15.0	神田川			
森ヶ	崎	"	32	9	東京湾			
中部	横浜	"	63.4	18.1	横浜湾			6.6
南部	"	"	78	6.2	"			7.4
堀留	名古屋	"	56	12.5	新堀川			43
名城	"	"	60	30.6	黒川			36
西山	"	分	4.05	60.1	植田川	77.6		25
熱田	"	合	21	14.8	新堀川	77.6		53
伝馬	町	"	80	12.0	"	77.6		54
山崎	"	"	100	19	山崎川	21.6		26
鳴子	"	分	1.4	51	藤川			
露橋	"	合	118	10.8	堀川	17.3		17
千	年	"	80	18.3	"	268		27.0
岩塚	"	"	100	110.0	庄内川	700		14.0

付表-2 その5

下水処理場	都市名	排除 方式	現在日平均	処理水平均	放 水 先	放流河川流量		放 流 先
			処理量	BOD		平 水	汚 水	BOD
			(千 m^3 /日)	(ppm)		(千 m^3 /日)	(千 m^3 /日)	(ppm)
鳥 羽	京 都	合	386.18	34.7	西 高 瀬 川			58.8
吉 祥 院	"	"	62.94	61.3	"			103.0
大 野	大 阪	"	20.1	80.7	神 崎 川	605		
中 浜 (東)	"	"	47.7	29.6	平 野 川	1,040		70.0
中 浜 (西)	"	"	105.5	77.1	芥 二 袋 墨 川	430		82.0
放 出	"	"	28.0	92.3	平野川分水路	345		
住 吉	"	"	69.4	15.0	住 吉 川	435		
千 島	"	"	53.6	51.4	木 津 川	259		13.2
市 岡	"	"	92.9	58.2	尻 無 川	2,590		
海 老 江	"	"	116.99	63.9	中 津 川	779		
津 守	"	"	30.99	73.6	木 津 川	2,590		
中 部	神 戸	分	64.88	13.3	兵 庫 運 河			
西 部	"	"	33.3	28.0	大 阪 湾			
多 聞 才 一	"	"	0.82	16.8	山 田 川			
多 聞 才 二	"	"	1.1	6.9	"			
北 須 磨 才 一	"	"	1	36.4	上 穂 川			
東 灘	"	合 分	10.0	10.3	大 阪 湾			

付表-3 下水処理場流入負荷当量（分流式，工場排水混入なし） その1

下水処理場名	都市名	排除方式	現在排水人口 (千人)	水洗便所 使用人口 (千人)	現在処理 面積 (ha)	晴天時 日平均処理 量 (千m ³)	調査日 処理量 (千m ³)	調査日 流入BOD 負荷 (t/d)	同 流入SS 負荷 (t/d)	し尿投入 又は脱離 液による BOD負荷	実質流入 BOD 負荷 (t/d)	1人当り BOD 負荷 (g/d)	1人当り SS 負荷 (g/d)	1人当り 排水量 (ℓ/d)
野津幌川	札幌	分	6.0	6.0	62.4	1.2	0.74	0.121	0.185			20.2	30.8	123
真駒内	"	"	17.5	17.5	184.6	3.6	3.54	0.796	0.793	0.025	0.771	44.0	45.3	202
蘭西	室蘭	"	17.0	6.3	173.8	6.38	8.06	0.649	1.084	0.09	0.640	37.6	63.5	474
帯広南	帯広	"	0.53	0.53	11.1	0.37	0.14	0.006	0.013			11.2	24.5	264
大麻団地	江別	"	7.8	7.8	207.5	1.25	1.54	0.455	0.432	0.002	0.453	58.1	55.4	198
中宮町 *	日光	"	1.8	1.8	45.3	2.46	2.46	0.095	0.104			52.8	57.8	1366
湯元 *	"	"	0.4	0.4	27.6	2.07	2.07	0.127	0.079			32.1	19.7	5180
蔵ヶ関才一	所沢	"	6.2	6.2	37.8	1.52	1.52	0.178	0.131	0.002	0.176	28.7	21.1	245
" 才二	"	"	0.65	0.65	18.6	0.09	0.09	0.002	0.002					
砂川	"	"	3.5	3.5	20	0.65	(計量なし)							
小倉	千葉	"	5.8	5.8	70.1	0.36	0.50	0.070	0.077			12.1	13.2	86
大宮	"	"	5.9	5.9	55.2	0.614	0.723	0.086	0.161			14.6	27.3	123
習志野台	"	"	19.5	19.3	206.7	4.66	7.17	(計量なし)						
高根台	"	"	11.84	11.84	63.9	1.61	1.48	0.298	0.154			25.3	13.0	125
袖ヶ浦	"	"	11.2	11.2	106	2.37	2.7	0.477	0.523			42.6	46.7	237
壺田	日野	"	18.38	18.38	129.7	3.52	3.37	0.744	0.648	0.148	0.597	32.5	35.2	183
鶴川	町田	"	9.92	9.82	109.7	1.33	1.33	0.290	0.269			29.1	27.4	136
桜ヶ丘	多摩	"	3.61	3.61	96.2	1.02	0.96	0.099	0.141			27.7	39.1	266
生田	川崎	"	10.65	10.65	59.4	2.2	1.86	0.345	0.400	0.018	0.327	30.7	37.5	1374
川合新田	"	"	32.0	32.0	283	12.6	10.21	2.263	1.804	0.041	2.222	69.8	56.3	319
飯田	飯田	"	18.2	13.1	145.7	5.94	6.98	0.964	1.581	0.004	0.960	34.4	86.8	383
野沢温泉	野沢	"	1.26	1.26	39.4	0.618	(計量なし)							

付表-3 その2

下水処理場名	都市名	排除方式	現在排水人口 (千人)	水洗便所 使用人口 (千人)	現在処理 面積 (ha)	晴天時 日平均処理 量 (千m ³)	調査日 処理量 (千m ³)	調査日 流入BOD 負荷 (t/d)	同 流入SS 負荷 (t/d)	し尿投入 又は脱糞 液による BOD負荷 (t/d)	実質 BOD 負荷 (t/d)	1人当り BOD 負荷 (g/d)	1人当り SS負荷 (g/d)	1人当り 排水量 (ℓ/d)
築捨	大垣	分	28.75	28.73	141.1	6.9	13.12	1.235	0.678	0.186	1.049	365	236	456
関		"	4.05	4.05	83.7	0.85	(計量なし)							
北	岐阜	"	11.16	11.02	164	3.75	30.1	0.445	0.513			398	45.9	269
吉	富	"	12.5	6.68	96.6	3.97	36.7	0.150	0.296	0.113	0.037	296	23.7	294
彌	生	"	0.9	0.9	18.7	0.5	0.51	0.048	0.047			53.2	52.2	568
遠	州	"	2.0	2.0	20	0.6	0.69	0.084	0.101			42.0	51.0	345
錦ヶ浦	熱海	"	13.2	8.8	52.4	7.44	8.7	1.175	1.442			89.0	109	670
藤枝	藤枝	"	2.95	2.95	33.2	2.1	2.1	0.057	0.123			19.0	52.0	695
袋井	袋井	"	0.24	0.24	9.3	0.042	0.065	0.040	0.060			16.8	25.2	276
徳倉団地	清水町	"	1.8	1.8	16.1	0.393	0.393	0.034	0.039			18.9	21.7	218
牛田	知立	"	8.02	8.02	54	1.18	1.12	0.102	0.175			13.6	21.8	140
高蔵寺	春日井	"	4.03	4.03	39.35	0.77	0.73	0.125	0.114			31.1	28.3	181
朝明	四日市	"	1.29	1.29	42.3	1.56		0.077	0.050			59.8	38.7	121
高花平	"	"	4.38	4.38	33.3	1.8	1.14	0.204	0.211	0.006	0.198	45.2	48.2	262
金剛	富田林	"	3.0	3.0	14.5	0.6	1.61	0.259	0.642			86.0	21.4	800
津久野	界	"	11.0	11.0	71.0	1.48	2.146	0.213	0.635	0.012		19.3	57.8	195
香里	枚方	"	25.4	25.4	151.2	5.7	5.87	0.904	0.882			36.3	35.3	232
原田	豊中	"	78.2	54.1	742.5	31.2	2.59	5.634	4.325	0.369	5.267	67.2	55.4	333
正雀	"	"	61.98	61.98	75.8	11.65	11.65	3.25	3.57	1.11	2.15	38.5	57.6	188
東	兵庫	"	5.82	5.82	26.6	1.55	1.53	0.358	0.340			61.3	58.5	263
西舞子	"	"	3.4	3.4	18.1	0.97	0.97	0.221	0.256			65.0	75.3	286
高島	岡山	"	2.0	2.0	17.53	1.18	1.64	0.276	0.251			138	125	820

付表-3 その3

下水処理場名	都市名	排除方式	現在排水人口 (千人)	水洗便所 使用人口 (千人)	現在処理 面積 (ha)	晴天時 日平均処理 (千m ³)	調査日 処理量 (千m ³)	調査日 流入BOD 負荷 (t/d)	同 流入SS 負荷 (t/d)	し尿投入 又は脱離 液による BOD負荷 (t/d)	実質流入 BOD負荷 (t/d)	1人当り BOD 負荷 (g/d)	1人当り SS負荷 (g/d)	1人当り 排水量 (ℓ/d)
俵山	長門	分	1.2	1.2	4.36	0.45	0.113	0.031	0.029			25.8	24.3	95
彌永	福岡	"	1.5	1.5	3.5	0.098	(計量なし)							
茂里町	長崎	"	26.7	14.3	106	11.0	10.7	1.699	0.820	0.888	0.811	30.4	31.5	412
滑石		"	20	4.0	117	0.8	0.840	0.242	0.203			12.1	10.1	40
干尽		"	46.7	37.8	337	8.11	12.7	1.345	1.056			28.8	22.7	272
山田・別府	別府	"	16.2	4.5	147	87.1	87.1	1.656	3.646			10.2	22.5	5,380
錦江	鹿児島	"	120	120	640	22.0	18.9	30.93	4.323			25.6	36.0	158
西山	名古屋	"	12.0	12.0	98	4.05	3.33	0.464	0.501			38.7	41.8	277
鳴子	"	"	9.0	9.0	67.4	1.4	1.84	0.311	0.255			34.6	28.3	208
東灘	神戸	"	13.3	13.3	123.5	10.0	8.4	11.259	3.106			84.9	23.4	563
中部	"	"	182.7	182.7	1,261.4	64.9	106.7	18.06	17.834	1.083	16.972	98.6	97.6	580
西部	"	"	44.6	44.6	186.9	33.3	34.4	11.289	15.125			25.3	34.3	774
多聞才一	"	"	3.15	3.15	12.9	0.828	6.33	0.048	0.039			15.3	12.4	105
多聞才二	"	"	3.98	3.98	28.5	1.1404	1.07	0.146	計量なし			36.5		268
北須磨才一	"	"	1,214	1,214	41.8	1.0	0.311	0.510	0.048			42.0	39.6	256