

ISSN 0386-5878

土研資料 第2050号

土木研究所資料
越水堤防調査報告書
—資料編(II)—

昭和59年3月

建設省土木研究所
河川部河川研究室

Copyright © 58 年度 by P. W. R. I.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any means, nor transmitted, nor translated into a machine language without the written permission of the Director of P. W. R. I.

この報告書は、土木研究所長の承認を得て刊行したものである。
したがって、本報告書の全部又は一部の転載、複写は土木研究所長の承認を得ずしてこれを行なってはならない。

は　じ　め　に

本報告書は、昭和57,58年度に実施した大型模型による堤防越流破壊実験11ケースについて、実験状況を取りまとめたものである。

昭和59年3月

河川研究室　橋　本　　宏
藤　田　光　一
加　藤　善　明

目 次

は じ め に

第 1 章	概 要	1
1. 1	土質試験の概要	4
1. 2	堤防越流破壊実験の概要	4
第 2 章	土 質 試 験	7
2. 1	江戸崎産山砂	9
2. 2	小貝川土砂	28
第 3 章	堤防越流破壊実験	45
3. 1	全面芝張り	49
3. 2	全面芝張り	61
3. 3	天端アスファルト	71
3. 4	簾型連節ブロック	85
3. 5	改 良 土	99
3. 6	改 良 土	113
3. 7	天端アスファルト	127
3. 8	簾型連節ブロック.....	147
3. 9	天端アスファルト	167
3. 10	裸 地	183
3. 11	防水シート	199
お わ り に		215

第1章 概 要

寒 風 集

第1章 概 要

現況堤防がわずかの越水で破損しないためには、何らかの補強が必要である。その補強工法を開発するために、図 1.1 に示すような最大流量 $2.0 \text{ m}^3/\text{s}$ (図 1.2) が通水可能な大型水路に、中小河川の上流部に造られているような規模の堤体を製作して、堤防越流破壊実験を行った。この実験は、表 1.1 に示すように、実験 No. 2 から No. 10 までの 9 ケースについて行なった。




図 1.1 実験水路 (単位: m)

CASE	バルブの状況		流量 $Q (\text{m}^3/\text{s})$	上流水位 $H_1 (\text{m})$	下流水位 $H_2 (\text{m})$
	No. 1	No. 2			
1	20%	閉	0.226	0.1616	1.0 + 0.1373
2	40%		0.569	0.3010	0.2637
3	60%		0.961	0.4134	0.3815
4	80%		1.174	0.4541	0.4203
5	全開	全	1.325	0.5020	0.4530
6			1.425	0.5278	0.4724
7			1.666	0.5964	0.5213
8			1.914	0.6553	0.5733
9	開	80%	2.034	0.6932	0.5822
10		全開	2.041	0.6946	0.6000




図 1.2 バルブ開度 — 流量曲線

表 1.1 実験ケース一覧表

実験 No	保護工の状態	堤体高 <i>m</i>	越流幅 <i>m</i>	天端幅 <i>m</i>	法面勾配		流 量 $m^3/s \cdot m$	堤体土 の分類	備 考
					表	裏			
2 2	全面芝張り	2.5	2.3	7.75	1:1.5	1:1.5	0.40	SM	芝の生長期間9ヶ月
2 3	"	"	"	"	"	"	0.25	"	"
2 4	天端アスファルト	"	"	4.0	1:2	1:2	0.20	"	ロープ埋設
2 5	簾型連節ブロック	"	"	"	"	"	0.57	"	
2 6	改良土(三面被覆)	"	"	"	"	"	0.20	"	山砂10:乳剤1
2 7	"	"	"	"	"	"	0.40	"	"
2 8	天端アスファルト	"	"	5.0	"	"	0.20~0.87	SC	ロープ埋設
2 9	簾型連節ブロック	"	"	4.0	"	"	0.57, 0.87	"	
3 0	天端アスファルト	"	"	5.0	"	"	0.20~0.87	"	ロープ埋設
3 1	裸 地	"	"	4.0	"	"	0.20, 0.40	"	
3 2	防水シート	"	"	"	"	"	0.20~0.87	"	

実験では、堤体材料を2種類用い、それぞれの土質特性を調べるために、堤体作成後に堤体土を採取して土質試験を2回行った。

これらの土質試験、堤防越流破壊実験の概要を本章において述べる。また、第2章では土質試験結果、第3章では堤防越流破壊実験状況を、それぞれ述べる。

なお、本文中において、川表は実験水路の上流側、川裏は下流側、左側は左岸側、右側は右岸側、中央部は流れ方向に対しての中央、および裏小段は裏法尻から水路下流端までをいう。

1.1 土質試験の概要

堤防越流破壊実験において、実験No 22~No 27は江戸崎産山砂、実験No 28~No 32は小貝川土砂を、それぞれ使用した。

これらの土質を調べるために、JISおよび土質工学会基準に準じ、比重試験、含水量試験、粒度試験、単位体積重量、液性限界試験、塑性限界試験、締固め試験、一面セン断試験、三軸圧縮試験および透水試験の10種類を行った。

1.2 堤防越流破壊実験の概要

堤防越流破壊実験は、①現況堤防の破壊特性を把握するための裸地及び全面芝張りの実験と、②補強工法を開発するための天端アスファルト、あるいはブロック張り工等の実験に大別される。

①の裸地の実験では、小貝川土砂を用いた実験№31の1ケースを行なった。また、全面芝張りの実験は、江戸崎山砂を用いた実験№22、23の2ケース行なった。

②の保護工の開発のための実験は、天端アスファルトの実験をアスファルト内にロープを埋設した場合の3ケース（実験№24、28、30）、ブロック張りの実験はブロックの連結をロープで行なった場合の2ケース（実験№25、29）、堤体の法面等を改良土で被覆した実験を2ケース（実験№26、27）、および防水シートで被覆した場合1ケース（実験№32）の計8ケースを行なった。

これらの実験のうち、実験№22、23の全面芝張りは、天端幅7.75m、表、裏法面勾配は1.5割、実験№28、30の天端アスファルトは、天端幅5.0mで行なった。なお、実験条件として与える単位幅流量は、主として0.20、0.40、0.57、0.87 $m^3/s \cdot m$ の4種類であった。

また、実験では次の測定を行なった。

まず、堤体形状の浸食過程を調べるために、堤体高の測定を水路壁間に設けた水系を基準にして4mのスケールで行なうとともに、16mmカメラおよびビデオカメラを用いて記録した。また、水路壁に設置した水位標および水位計を用いて、水面形を測定した。

以上、実験等の概要を述べたが、各ケースの保護工の設置状況、測定位置等については、次章以後の実験結果において述べる。

第2章 土質試験

THE END OF THE WORLD

2.1 江戸崎産山砂

2.1.1 試験方法

土質試験は、図 2.1.1 に示す地点で採取した土を、表 2.1.1 に示すような各種試験を、乱さない試料と乱した試料について行なった。




図 2.1.1 試験採取位置概略図

表 2.1.1 試験項目一覧表

堤体土の土質試験 (自然状態)			堤体土の材料試験		
項 目	検体数	要 項	項 目	検体数	要 項
比 重 試 験	2	J I S A 1 2 0 2	比 重 試 験	3	J I S A 1 2 0 2
含 水 量 試 験	2	" 1 2 0 3	含 水 量 試 験	3	" 1 2 0 3
粒 度 試 験	2	" 1 2 0 4	液性限界試験	1	" 1 2 0 5
密 度 試 験	2	土質工学会基準	塑性限界試験	1	" 1 2 0 6
一面せん断試験	2	"	締 固 め 試 験	3	" 1 2 1 0
三軸圧縮試験	2	"	透 水 試 験	3	" 1 2 1 8

2.1.2 試験結果

(1) 自然状態における堤体土の性質

(a) 土質

堤体土の土質は、見掛け上は褐灰色を呈した粘土混り細砂の山砂である。

(b) 土性

表法面から採取した乱さない状態における土性値は次のとおりである。

表 2.1.2 土質試験結果一覧表

位 置	含水比 W (%)	粒 度 組 成 (%)				湿 潤 密 度 $\rho_t (g/cm^3)$	粘 着 力 $C_u (kg/cm^2)$	せん断抵抗角 $\phi_u (deg)$
		レキ	砂	シルト	粘土			
1 (表 法)	21.6	1	75	14	10	1.625	0.05	26°00'
							0.07	20°30'
2 (表 法)	21.2	0	76	13	11	1.620	0.13	25°30'
							0.07	21°00'

注) 粘着力、せん断抵抗角は上段が一面せん断試験、下段が三軸圧縮試験の結果である。

表 2.1.2 で明らかなように、試料 1, 2 とも基本的性質ならびに力学的性質にほとんど差がないものと判断された。

尚、乱した試料の試験結果は

比 重 $G_s = 2.698 \sim 2.705$

含 水 比 $w = 19.8 \sim 21.1\%$

液性限界 $w_L = 38.6\%$

塑性限界 $w_p = 24.4\%$

であった。この結果から堤体土は、シルトと粘土を 25% 前後含んだ砂質土であることが判る。

せん断試験結果から一面せん断試験と三軸圧縮試験とでは、 C_u 、 ϕ_u 値に多少の違いが見られるが、これは試験方法の相違に起因するものと考えられる。但し、同一試験法ではほとんど差がなかった。以上の結果より、砂分が 80% 近くを占めることを考慮して、堤体土は粘着力 $C = 0.5 \text{ t/m}^2$ 、内部摩擦角 $\phi = 25$ 度の値を持つものと考えられた。

(2) 堤体土の締固め特性

突固めによる締固め試験の結果から、3 試料の締固め曲線を図 2.1.2 に示す。





図 2.1.2 締固め曲線

図から3試料とも、締固め特性はほぼ同一性状を有していることが解る。これらの平均値として、最大乾燥密度 $\rho_{dmax} = 1.602 \text{ g/cm}^3$ 、最適含水比 $W_{opt} = 20.2\%$ が得られる。尚、堤体から現状土で採取した試料の乾燥密度を図中に示したが、これによると堤体の密度は最大乾燥密度に対して83%であった。


(3) 締固め土の透水係数

締固め試験を行なった天端部分(変状土1)の試料を対象として、締固め曲線の最適含水比(W_{opt})、乾燥側($W_{opt}-\alpha$)、湿润側(W_n)の3状態の供試体を作成し、変水位法による透水試験を実施した。透水係数と他の土性値との関係を図2.1.3に示す。


(1) 締固め曲線と透水試験の含水比、密度



(2) 透水係数と含水比



(3) 透水係数と飽和度

図 2.1.3 透水係数 (K_{15}) と W , S_r の関係

図に示すように、透水係数 (K_{15}) は乾燥側の $W_{opt}-\alpha$ の状態が、 $K_{15} = 3.02 \times 10^{-5}$ (cm/sec) と最も大きい、砂の平均的な値より可成り小さい。また、最適含水比 (W_{opt}) と湿潤側 (W_n) とは含水比の差が 1 % 程度しかないこともあり、透水係数もほとんど差がなく $K_{15} = (3.1 \sim 3.4) \times 10^{-6}$ (cm/sec) と乾燥側の値よりも 1 オーダー低かった。これらの理由としては、細粒土分 (シルト + 粘土) が 24 % を占めているためと考えられる。尚、図 2.1.3 に示したように、堤体の密度がこれらの試験供試体の密度に較べて低いことから堤体の透水性は試験結果よりもかなり大きいと判断された。

DATA 2-1-1(1)

土質試験結果一覧表 (基礎地盤用)									
調査名・調査地点 堤防越流破壊実験					整理担当者				
試料番号	現状土								
深さ m	1	2	-	-	-	-	-	-	-
粒 度 特 性	粒径(2000μm以上) %	1	0						
	砂分(75~2000μm) %	75	76						
	シルト分(5~75μm) %	14	13						
	粘土分(5μm以下) %	10	11						
	最大粒径 mm	2.76	2.00						
	均等係数 U_c	22.1	23.3						
	曲率係数 U_u	12.0	22.2						
ロ ン グ マ ン テ ス ト 特 性	液性限界 w_L %								
	塑性限界 w_P %								
	塑性指数 I_p								
分類	日本統一土質分類	(SM)	(SM)						
自 然 状 態	土粒子の比重 G_s	2.702	2.710						
	含水比 w %	21.6	21.2						
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³	1.625	1.620						
	間隙比 e	1.027	1.027						
	飽和度 S_r %	52.0	55.9						
力 学 特 性	一軸圧縮強さ q_u kg/cm ²								
	試験の条件 ¹⁾	UU	UU						
	粘着力 c_u kg/cm ²	0.05	0.13						
	せん断抵抗角 ϕ_u 度	26°00'	25°30'						
	試験の条件 ¹⁾	UU	UU						
	粘着力 c_u kg/cm ²	0.07	0.07						
	せん断抵抗角 ϕ_u 度	20°30'	21°20'						
圧 縮 試 験	圧縮強さ q_u kg/cm ²								
	圧縮係数 C_c								

備考 日本統一土質分類の記号で示さない記号は大半
1) は固相分、() は中分、() は液相分を示し
は指定である。

注) 非圧密非排水試験: UU
圧密非排水試験: CU
圧密非排水試験
(間隙水圧を測定した場合): CU
圧密排水試験: CD

現状土…ブロッサムサンプル(シンガポール法)

DATA 2-1-1(2)

土質試験結果一覧表 (道路用)									
調査名・調査地点 堤防越流破壊実験					整理担当者				
試料番号	変状	工							
深さ m	1 (大端)	2 (斜面)	3 (斜面)						
深さ m	21.1	21.05	21.05						
粒 度 特 性	粒径(2000μm以上) %								
	砂分(75~2000μm) %								
	シルト分(5~75μm) %								
	粘土分(5μm以下) %								
	最大粒径 mm								
	均等係数 U_c								
	曲率係数 U_u								
ロ ン グ マ ン テ ス ト 特 性	液性限界 w_L %	48.6							
	塑性限界 w_P %	29.9							
	塑性指数 I_p	18.2							
分類	日本統一土質分類	(SM)			(SM)		(SM)		
自 然 状 態	土粒子の比重 G_s	2.702			2.705		2.698		
	含水比 w %	21.1			22.6		19.8		
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³								
	間隙比 e								
	飽和度 S_r %								
締 固 の 特 性	試験方法	1.1-C			1.1-C		1.1-C		
	最適含水比 w_{opt} %	20.2			19.6		20.7		
	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	1.591			1.612		1.602		
C B R 特 性	室内試験								
	含水比 w %								
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³								
	C B R %								
現 場 試 験	含水比 w %								
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³								
透 水 試 験	C B R %								
	透水試験(変状) k_{15} cm/sec	3.29×10^{-4}	3.05×10^{-4}	3.02×10^{-5}					

備考 日本統一土質分類の記号で示さない記号は大半
1) は固相分、() は中分、() は液相分を示し
は指定である。

DATA 2-1-2(1)

土粒子の比重試験

調査名・調査地点 堤防越え砂漠実験

試験年月日 年 月 日

試験者

試料番号・深さ	Na 現状エ / (m - m)			Na 現状エ2 (m - m)		
測定番号	1	2	3	1	2	3
比重びんの番号	37	67	88	47	69	52
(が乾燥土(又は凍結土)→蒸留水→比重びん)の質量 m_0	162.845	161.959	169.782	165.483	167.832	168.692
m_0 をはかったときの内容物の温度 T °C	23	"	"	23	"	"
比重びんに入れた が乾燥土質量 m_1	容器番号 (乾燥土+容器) m_1	63.227	61.806	74.901	69.610	69.764
	容器質量 m_2	38.921	32.240	53.175	42.924	43.106
	$m_1 - m_2$	24.296	29.566	21.726	26.686	26.658
Tにおける(蒸留水+比重びん)の換算質量 m_3	147.505	147.071	156.035	148.643	150.983	151.697
$m_3 + (m_1 - m_2)$	8.956	8.678	8.009	9.846	9.809	9.897
Tにおける土粒子の比重 $G(T) = \frac{m_1}{m_1 - m_2}$	2.713	2.716	2.713	2.710	2.718	2.717
補正係数 K	0.9984	"	"	0.9984	"	"
15°Cにおける土粒子の比重 $G(T/15°C) = K \cdot G(T/T)$	2.708	2.711	2.709	2.706	2.712	2.713
平均値	比重 (T/15°C) = 2.709			比重 (T/15°C) = 2.710		
Tにおける水の比重 G_T						
4°Cにおける土粒子の比重 $G(T/4°C) = G_T \cdot G(T/T)$						
平均値	比重 (T/4°C) =			比重 (T/4°C) =		
備考						

試料番号・深さ	Na (m - m)			Na (m - m)		
測定番号	1	2	3	1	2	3
比重びんの番号						
(乾燥土(又は凍結土)→蒸留水→比重びん)の質量 m_0						
m_0 をはかったときの内容物の温度 T °C						
比重びんに入れた 乾燥土質量 m_1	容器番号 (乾燥土+容器)の質量 m_1					
	容器質量 m_2					
	$m_1 - m_2$					
Tにおける(蒸留水+比重びん)の 換算質量 m_3						
$m_3 + (m_1 - m_2)$						
Tにおける土粒子の比重 $G(T)$						
補正係数 K						
15°Cにおける土粒子の比重 $G(T/15°C) = K \cdot G(T/T)$						
平均値	比重 (T/15°C) =			比重 (T/15°C) =		
Tにおける水の比重 G_T						
4°Cにおける土粒子の比重 $G(T/4°C) = G_T \cdot G(T/T)$						
平均値	比重 (T/4°C) =			比重 (T/4°C) =		
備考						

(注1) 補え付けの比重びんの検定表より求める。(注2) JISの表より求める。

DATA 2-1-2(2)

土粒子の比重試験

調査名・調査地点 堤防越え砂漠実験

試験年月日 年 月 日

試験者

(変状土)							
試料番号・深さ	No (m - m)			No (m - m)			
測定番号	1	2	3	1	2	3	
比重びんの番号	44	60	62	35	59	82	
(乾燥土(又は凍結土)→蒸留水→比重びん)の質量 m_0	164.801	165.106	166.583	161.054	167.624	169.154	
m_0 をはかったときの内容物の温度 T °C	23	"	"	23	"	"	
比重びんに入れた が乾燥土質量 m_1	容器番号 (乾燥土+容器)の質量 m_1	66.632	67.858	69.950	59.542	71.230	73.931
	容器質量 m_2	46.427	47.160	49.631	37.496	42.654	53.175
	$m_1 - m_2$	20.206	20.698	20.319	22.046	28.576	20.756
Tにおける(蒸留水+比重びん)の換算質量 m_3	152.054	152.049	153.771	147.106	153.404	156.088	
$m_3 + (m_1 - m_2)$	7.852	7.641	7.507	8.134	8.356	7.660	
Tにおける土粒子の比重 $G(T) = \frac{m_1 - m_2}{m_3 + (m_1 - m_2)}$	2.709	2.709	2.707	2.715	2.702	2.709	
補正係数 K	0.9987	"	"	0.9987	"	"	
15°Cにおける土粒子の比重 $G(T/15°C) = K \cdot G(T/T)$	2.706	2.705	2.702	2.711	2.698	2.706	
平均値	比重 (T/15°C) = 2.704			比重 (T/15°C) = 2.705			
Tにおける水の比重 G_T							
4°Cにおける土粒子の比重 $G(T/4°C) = G_T \cdot G(T/T)$							
平均値	比重 (T/4°C) =			比重 (T/4°C) =			
備考							

試料番号・深さ	No (m - m)			No (m - m)		
測定番号	1	2	3	1	2	3
比重びんの番号	46	51	71			
(乾燥土(又は凍結土)→蒸留水→比重びん)の質量 m_0	162.223	162.109	163.369			
m_0 をはかったときの内容物の温度 T °C	23	"	"			
比重びんに入れた が乾燥土質量 m_1	容器番号 (乾燥土+容器)の質量 m_1	64.452	72.919	65.127		
	容器質量 m_2	42.066	50.722	43.882		
	$m_1 - m_2$	22.387	22.196	21.244		
Tにおける(蒸留水+比重びん)の 換算質量 m_3	148.907	154.114	149.934			
$m_3 + (m_1 - m_2)$	8.301	8.201	7.879			
Tにおける土粒子の比重 $G(T)$	2.697	2.706	2.704			
補正係数 K	0.9987	"	"			
15°Cにおける土粒子の比重 $G(T/15°C) = K \cdot G(T/T)$	2.692	2.703	2.700			
平均値	比重 (T/15°C) = 2.698			比重 (T/15°C) =		
Tにおける水の比重 G_T						
4°Cにおける土粒子の比重 $G(T/4°C) = G_T \cdot G(T/T)$						
平均値	比重 (T/4°C) =			比重 (T/4°C) =		
備考						

(注1) 補え付けの比重びんの検定表より求める。(注2) JISの表より求める。

DATA 2-1-3

土の含水量試験

調查名—調查地點 堤防斷流破壞實驗

試驗年月日 年 月 日

武 興 折

試料番号 調 査	含	水	比	調	定	平均含水比
No. 1 (現狀土)	No. 2-10 m. 309.69 m. 182.70 m. 182.70 m. 61.40 m. 36.89 m. 131.30 w = 32.2 %	No. 2-83 m. 184.87 m. 161.54 m. 161.54 m. 80.58 m. 33.33 m. 110.96 w = 31.0 %	No. 2-74 m. 195.33 m. 170.33 m. 170.33 m. 50.58 m. 35.69 m. 119.65 w = 31.6 %			
No. 2 (現狀土)	No. 2-18 m. 344.91 m. 312.70 m. 312.70 m. 61.40 m. 33.33 m. 131.30 w = 31.3 %	No. 2-37 m. 358.95 m. 324.36 m. 324.36 m. 61.14 m. 34.59 m. 163.33 w = 31.3 %	No. 2-70 m. 356.19 m. 322.08 m. 322.08 m. 40.40 m. 34.11 m. 161.68 w = 31.1 %			
No. 3 (現狀土)	No. 2-59 m. 337.77 m. 309.34 m. 309.34 m. 61.38 m. 42.53 m. 327.86 w = 31.9 %	No. 2-61 m. 360.61 m. 309.05 m. 309.05 m. 61.76 m. 51.56 m. 347.39 w = 30.9 %	No. 2-75 m. 333.37 m. 376.13 m. 376.13 m. 54.74 m. 46.85 m. 321.33 w = 31.1 %			
No. 4 (現狀土)	No. 2-9 m. 336.19 m. 303.39 m. 303.39 m. 56.53 m. 32.80 m. 146.87 w = 31.3 %	No. 2-10 m. 321.02 m. 327.60 m. 327.60 m. 61.40 m. 48.42 m. 311.30 w = 33.9 %	No. 2-34 m. 393.35 m. 349.99 m. 349.99 m. 61.13 m. 42.53 m. 183.86 w = 32.6 %			
No. 5 (現狀土)	No. 2-13 m. 339.73 m. 300.79 m. 300.79 m. 55.55 m. 38.79 m. 145.74 w = 31.8 %	No. 2-34 m. 344.88 m. 305.18 m. 305.18 m. 55.49 m. 39.70 m. 149.69 w = 31.8 %	No. 2-55 m. 343.42 m. 313.36 m. 313.36 m. 56.10 m. 31.06 m. 155.36 w = 31.9 %			
No. 6 (現狀土)	No. 2-14 m. 336.19 m. 303.39 m. 303.39 m. 56.53 m. 32.80 m. 146.87 w = 31.3 %	No. 2-10 m. 321.02 m. 327.60 m. 327.60 m. 61.40 m. 48.42 m. 311.30 w = 33.9 %	No. 2-34 m. 393.35 m. 349.99 m. 349.99 m. 61.13 m. 42.53 m. 183.86 w = 32.6 %			
No. 7 (現狀土)	No. 2-15 m. 339.73 m. 300.79 m. 300.79 m. 55.55 m. 38.79 m. 145.74 w = 31.8 %	No. 2-34 m. 344.88 m. 305.18 m. 305.18 m. 55.49 m. 39.70 m. 149.69 w = 31.8 %	No. 2-55 m. 343.42 m. 313.36 m. 313.36 m. 56.10 m. 31.06 m. 155.36 w = 31.9 %			
No. 8 (現狀土)	No. 2-16 m. 336.19 m. 303.39 m. 303.39 m. 56.53 m. 32.80 m. 146.87 w = 31.3 %	No. 2-10 m. 321.02 m. 327.60 m. 327.60 m. 61.40 m. 48.42 m. 311.30 w = 33.9 %	No. 2-34 m. 393.35 m. 349.99 m. 349.99 m. 61.13 m. 42.53 m. 183.86 w = 32.6 %			
No. 9 (現狀土)	No. 2-17 m. 339.73 m. 300.79 m. 300.79 m. 55.55 m. 38.79 m. 145.74 w = 31.8 %	No. 2-34 m. 344.88 m. 305.18 m. 305.18 m. 55.49 m. 39.70 m. 149.69 w = 31.8 %	No. 2-55 m. 343.42 m. 313.36 m. 313.36 m. 56.10 m. 31.06 m. 155.36 w = 31.9 %			
No. 10 (現狀土)	No. 2-18 m. 344.91 m. 312.70 m. 312.70 m. 61.40 m. 33.33 m. 131.30 w = 31.3 %	No. 2-37 m. 358.95 m. 324.36 m. 324.36 m. 61.14 m. 34.59 m. 163.33 w = 31.3 %	No. 2-70 m. 356.19 m. 322.08 m. 322.08 m. 40.40 m. 34.11 m. 161.68 w = 31.1 %			

備忘

$$\text{各水比} = \frac{m_1}{m_2} \times 100$$
$$n = \frac{m}{M} \times 100 \%$$

m_1 : (湿潤土+容器)質量 g
 m_2 : (乾燥土+容器)質量 g
 m_3 : 容器の質量 g
 m_w : 湿潤土中の水の質量 g
 m_s : 乾燥土質量 g

DATA 2-1-4


土の粒度試験結果

調查名・調査地点 堤防越流破壊実験

試驗年月日 年 月 日

試驗者

試料番号 深さ	No 現状土 1		No 現状土 2	
	(m-m)	(m-m)	(m-m)	(m-m)
	粒径	質量百分率 %	粒径	質量百分率 %
ふ	50.8		50.8	
	38.1		38.1	
	25.4		25.4	
	19.1		19.1	
る	9.52		9.52	
	4.76		4.76	
	2.00		2.00	
	0.84		0.84	
い	0.42		0.42	
	0.25		0.25	
	0.105		0.105	
	0.074		0.074	
分	0.075		0.075	
	0.050		0.050	
	0.020		0.020	
	0.010		0.010	
け	0.008		0.008	
	0.005		0.005	
	0.0030		0.0030	
	0.0012		0.0012	
比	最大粒径		最大粒径	
	60 % 粒径		60 % 粒径	
	30 % 粒径		30 % 粒径	
	10 % 粒径		10 % 粒径	
重	均等係数 U_c		均等係数 U_c	
	曲率係数 C_u		曲率係数 C_u	
	土粒子的比重 G_s		土粒子的比重 G_s	
	使用した分散剤		使用した分散剤	
浮	最大粒径		最大粒径	
	60 % 粒径		60 % 粒径	
	30 % 粒径		30 % 粒径	
	10 % 粒径		10 % 粒径	
ひ	均等係数 U_c		均等係数 U_c	
	曲率係数 C_u		曲率係数 C_u	
	土粒子的比重 G_s		土粒子的比重 G_s	
	使用した分散剤		使用した分散剤	
よ	最大粒径		最大粒径	
	60 % 粒径		60 % 粒径	
	30 % 粒径		30 % 粒径	
	10 % 粒径		10 % 粒径	
う	均等係数 U_c		均等係数 U_c	
	曲率係数 C_u		曲率係数 C_u	
	土粒子的比重 G_s		土粒子的比重 G_s	
	使用した分散剤		使用した分散剤	



0.001	粘	土		シ	ル	.	ト		細	砂		粗	砂		細	礫		礫		特	大	礫	
0.001				0.006				0.075			0.42		2.0		4.75					75			

備考

注) コロイド分散系

DATA 2-1-5

土の液性限界・塑性限界試験

調査名・調査地点 堤防超流破壊実験

試験年月日 年 月 日

試験者

試料番号・深さ No 変状土 1 (m - m)

液性限界試験			塑性限界試験		
No	落下回数	含水比 %	No	含水比 %	
1	25	45.6	1	25.2	
2	28	46.0	2	25.5	
3	33	47.0	3	25.5	
4	19	40.2			
5	17	40.8			
6	12	42.5			

液性限界 w_L % 45.6 塑性限界 w_p % 25.2 塑性指数 I_p 19.2

試料番号・深さ No (m - m)

液性限界試験			塑性限界試験		
No	落下回数	含水比 %	No	含水比 %	
1			1		
2			2		
3			3		
4					
5					
6					

液性限界 w_L % 塑性限界 w_p % 塑性指数 I_p

試料番号・深さ No (m - m)

液性限界試験			塑性限界試験		
No	落下回数	含水比 %	No	含水比 %	
1			1		
2			2		
3			3		
4					
5					
6					


液性限界 w_L % 塑性限界 w_p % 塑性指数 I_p

試料番号・深さ No (m - m)

液性限界試験			塑性限界試験		
No	落下回数	含水比 %	No	含水比 %	
1			1		
2			2		
3			3		
4					
5					
6					

液性限界 w_L % 塑性限界 w_p % 塑性指数 I_p

備考 試料の調製方法を記入する。



DATA 2-1-6(1)

突固めによる土の締固め試験

調査名・調査地点 堤防超流破壊実験

試験年月日 年 月 日

試料番号・深さ No 変状土 1 (m - m) 試験者

試験目的: 普通時間の試験 CBR締固めの試験

試験方法(呼び名) 1・1・C

突固めの方法: 第1方法, 第2方法, その他

試料の準備方法: 乾燥法, 非乾燥法

含水比: 乾燥処理前 % 乾燥処理後 %

試料の使用別: 繰返し法, 非繰返し法

モールド No 2 質量: (モールド) 既設, スペーサーディスク 計 1.871 kg

容積 100cmモールド 1000cm³, 15cmモールド 2209cm³, その他 cmモールド cm³

測定番号	1	2	3	4
測定器	3.780	3.796	3.800	3.796
試料質量 m_s kg	1.889	1.904	1.911	1.905
試料密度 ρ_s t/m ³	1.889	1.904	1.911	1.905
No	L-20	L-6	L-16	L-20
$m_{200.50}$	$m_{200.50}$	$m_{200.50}$	$m_{200.50}$	$m_{200.50}$
$m_{200.77}$	$m_{200.77}$	$m_{200.77}$	$m_{200.77}$	$m_{200.77}$
$m_{40.71}$	$m_{40.71}$	$m_{40.71}$	$m_{40.71}$	$m_{40.71}$
w	w	w	w	w
No	L-20	L-17	L-90	L-20
$m_{200.50}$	$m_{200.50}$	$m_{200.50}$	$m_{200.50}$	$m_{200.50}$
$m_{200.77}$	$m_{200.77}$	$m_{200.77}$	$m_{200.77}$	$m_{200.77}$
$m_{40.71}$	$m_{40.71}$	$m_{40.71}$	$m_{40.71}$	$m_{40.71}$
w	w	w	w	w
平均含水比 w %	22.5	21.3	21.0	19.9
乾燥密度 ρ_d t/m ³	1.542	1.570	1.579	1.589

測定番号	5	6	7	8
測定器	3.761	3.653		
試料質量 m_s kg	1.870	1.762		
試料密度 ρ_s t/m ³	1.870	1.762		
No	L-44	L-16	No	No
$m_{200.50}$	$m_{200.50}$	$m_{200.50}$	$m_{200.50}$	$m_{200.50}$
$m_{200.77}$	$m_{200.77}$	$m_{200.77}$	$m_{200.77}$	$m_{200.77}$
$m_{40.71}$	$m_{40.71}$	$m_{40.71}$	$m_{40.71}$	$m_{40.71}$
w	w	w	w	w
No	L-46	L-56	No	No
$m_{200.50}$	$m_{200.50}$	$m_{200.50}$	$m_{200.50}$	$m_{200.50}$
$m_{200.77}$	$m_{200.77}$	$m_{200.77}$	$m_{200.77}$	$m_{200.77}$
$m_{40.71}$	$m_{40.71}$	$m_{40.71}$	$m_{40.71}$	$m_{40.71}$
w	w	w	w	w
平均含水比 w %	18.8	16.0		
乾燥密度 ρ_d t/m ³	1.574	1.619		

備考 注1) その他の突固めの方法 ウォーター質量 2.5 kg 落下高 30 cm 突固め回数 25 回/層 (3) 層

注2) 乾燥密度 $\rho_d = \frac{\rho_s}{w + 100} \times 100$ t/m³

DATA 2-1-6(2)

突固めによる土の締固め試験

調査名・調査地点 堤防越流破壊実験

試験年月日 年 月 日

試験番号・深さ: No. 変状土 1 (m ~ m) 試験者

試験目的: (普通締固め) CBR締固め 乾燥処理前含水比 — % 乾燥処理後含水比 — %


試験方法(呼び名) 1-1-C 試験開始前含水比 w_1 1.1 % 土粒子の比重 γ_s 2.70

突固め方法: (第1方法) 第2方法, その他(注1) 試料の準備方法: 乾燥法 (非乾燥法)

モールド内径: (10cm) 15cm 試料の使用別: 繰返し法 (非繰返し法)

試料許容最大粒径 4.75 mm 許容最大粒径以上の粗粒分の乾燥質量百分率 — %

測定番号	1	2	3	4	5	6	7	8
乾燥密度 ρ_d (1/m ³)	1.552	1.570	1.579	1.589	1.578	1.519		
平均含水比 w %	22.5	21.3	21.0	19.9	18.8	16.0		



備考 注1) その他の突固めの方法 ランマー質量 kg, 落下高 cm, 突固めの回数 回/層, () 層

注2) 非乾燥法を用いた場合

ゼロ空気間隙率 $e_{min} = \frac{\rho_s}{1/G_s + w/100} \times 100$ 1/m³

DATA 2-1-6(3)

突固めによる土の締固め試験

調査名・調査地点 堤防越流破壊実験

試験年月日 年 月 日

試験番号・深さ: No. 変状土 2 (m ~ m) 試験者

試験目的: (普通締固め) CBR締固め 試験方法(呼び名) 1-1-C

突固め方法: (第1方法) 第2方法, その他(注1) 試料の準備方法: 乾燥法 (非乾燥法)

含水比: 乾燥処理前 — % 乾燥処理後 — % 試料の使用別: 繰返し法 (非繰返し法)

モールド: No. 2 質量: (モールド) 底板 スーパーティスク 計 1.891 kg

容量 (10cmモールド 1000cm³, 15cmモールド 2250cm³, その他 cmモールド cm³)

測定番号	1	2	3	4
(底面試料+モールド)質量 kg	3.807	3.820	3.821	3.791
添割試料質量 kg	1.916	1.929	1.920	1.900
添割密度 ρ_s 1/m ³	1.916	1.929	1.920	1.900
No. L-68	No. L-80	No. L-33	No. L-31	
m=60.00 m=224.40 m=300.60 m=359.24 m=73.35 m=228.65 m=230.10 m=222.98				
m=224.40 m=61.83 m=259.24 m=60.71 m=238.62 m=61.66 m=220.98 m=66.22				
m=36.60 m=162.57 m=41.36 m=198.53 m=34.73 m=176.96 m=7.12 m=146.75				
含水比測定 $w = 21.9$ %	$w = 20.8$ %	$w = 19.6$ %	$w = 18.5$ %	
No. L-80	No. L-63	No. L-79	No. L-47	
m=241.58 m=227.30 m=261.37 m=26.27 m=312.10 m=269.86 m=266.13 m=228.04				
m=227.30 m=50.05 m=226.27 m=61.20 m=269.86 m=54.27 m=228.04 m=55.97				
m=34.28 m=157.25 m=35.03 m=164.49 m=42.24 m=214.99 m=28.09 m=152.07				
平均含水比 w %	$w = 21.8$ %	$w = 21.3$ %	$w = 19.6$ %	$w = 18.5$ %
乾燥密度 ρ_d 1/m ³	1.573	1.592	1.614	1.602

測定番号	5	6	7	8
(底面試料+モールド)質量 kg	3.760	3.703		
添割試料質量 kg	1.869	1.812		
添割密度 ρ_s 1/m ³	1.869	1.812		
No. L-19	No. L-8	No.	No.	
m=228.07 m=200.80 m=232.23 m=209.05 m.				
m=200.80 m=56.91 m=209.05 m=61.21 m.				
m=25.27 m=142.29 m=23.03 m=142.24 m.				
含水比測定 $w = 17.6$ %	$w = 15.6$ %			
No. L-78	No. L-68	No.	No.	
m=232.66 m=205.28 m=250.03 m=224.55 m.				
m=205.28 m=50.63 m=224.55 m=61.21 m.				
m=26.78 m=155.26 m=25.42 m=162.34 m.				
平均含水比 w %	$w = 17.2$ %	$w = 15.6$ %		
乾燥密度 ρ_d 1/m ³	1.592	1.568		

備考 注1) その他の突固めの方法 ランマー質量 kg, 落下高 cm, 突固めの回数 回/層, () 層

注2) 乾燥法 $\rho_s = \frac{\rho_s}{w + 100} \times 100$ 1/m³

DATA 2-1-6(4)

突固めによる土の締固め試験

調査名・調査地点 堤防越来破壊実験

試験年月日 年 月 日

試料番号・深さ: No. 変状土 (m - m)

試験者

試験目的: (普通締固め) CBR締固め

乾燥処理前含水比 — % 乾燥処理後含水比 — %

試験方法(呼び名) 1-1-C

試験開始前含水比 22.6% 土粒子の比重 2.705

突固め方法: (第1方法) 第2方法, その他(注1)


試料の準備方法: 乾燥法 (常態法)

モールド内径: 10cm, 15cm, cm

試料の使用別: 繰返し法 (非繰返し法)

試料許容最大粒径 4.75 mm 許容最大粒径以上の粗粒分の乾燥質量百分率 — %

測定番号	1	2	3	4	5	6	7	8
乾燥密度 ρ_d (t/m ³)	1.572	1.593	1.618	1.603	1.592	1.568		
平均含水比 w (%)	21.9	21.1	19.6	18.5	17.8	15.6		



備考 注1) その他の突固め方法 ランマー質量 kg, 落下高 cm, 突固め回数 回/層, () 層

注2) 非乾燥法を用いた場合

$$\rho_{dmax} = \frac{\rho_s}{1/G_s + w/100} \quad \text{t/m}^3$$

DATA 2-1-6(5)

突固めによる土の締固め試験

調査名・調査地点 堤防越来破壊実験

試験年月日 年 月 日

試料番号・深さ: No. 変状土 (m - m)

試験者

試験目的: (普通締固め) CBR締固め

試験方法(呼び名) 1-1-C

突固め方法: (第1方法) 第2方法, その他(注1)

試料の準備方法: 乾燥法 (非乾燥法)

含水比: 乾燥処理前 — % 乾燥処理後 — %

試料の使用別: 繰返し法 (非繰返し法)

モールド: No. 変状土 質量 (モールド) 試料, スペーサー, ティス71 計 1.89 t

容積 (100mmモールド 1000cm³, 150mmモールド 2250cm³, その他 cmモールド cm³)

測定番号	1	2	3	4
試料・モールド質量 kg	3809	3827	3828	3793
湿潤試料質量 kg	1.918	1.936	1.937	1.902
湿潤密度 ρ_w (t/m ³)	1.918	1.936	1.937	1.902
No. L-11	No. L-84	No. L-74	No. L-41	
m. 306.27 m. 260.08 m. 260.20 m. 233.20 m. 289.42 m. 248.14 m. 267.80 m. 225.01				
m. 260.08 m. 55.97 m. 233.20 m. 50.55 m. 248.14 m. 50.58 m. 225.01 m. 56.06				
m. 46.77 m. 204.11 m. 37.72 m. 172.65 m. 41.28 m. 197.56 m. 32.79 m. 168.95				
w = 22.6 %	w = 21.8 %	w = 20.9 %	w = 19.4 %	
No. L-65	No. L-85	No. L-88	No. L-45	
m. 267.25 m. 228.60 m. 309.66 m. 263.59 m. 261.09 m. 224.35 m. 287.14 m. 247.74				
m. 228.60 m. 56.06 m. 263.59 m. 54.58 m. 224.35 m. 50.45 m. 247.74 m. 55.78				
m. 38.65 m. 172.54 m. 46.07 m. 209.01 m. 36.74 m. 173.90 m. 37.40 m. 193.76				
w = 22.4 %	w = 22.0 %	w = 21.1 %	w = 19.3 %	
平均含水比 w %	22.5	21.9	21.0	19.4
乾燥密度 ρ_d (t/m ³)	1.566	1.588	1.601	1.593

測定番号	5	6	7	8
試料・モールド質量 kg	3789	3735	3684	
湿潤試料質量 kg	1.868	1.844	1.793	
湿潤密度 ρ_w (t/m ³)	1.868	1.844	1.793	
No. L-53	No. L-18	No. L-9	No.	
m. 247.72 m. 177.99 m. 275.55 m. 243.88 m. 254.76 m. 223.02 m.				
m. 217.99 m. 55.66 m. 243.88 m. 61.40 m. 223.02 m. 56.52 m.				
m. 29.79 m. 162.33 m. 31.67 m. 182.48 m. 26.74 m. 171.50 m.				
w = 18.4 %	w = 17.4 %	w = 15.6 %	w =	
No. L-62	No. L-34	No. L-69	No.	
m. 245.50 m. 216.27 m. 271.44 m. 240.42 m. 234.88 m. 211.09 m.				
m. 216.27 m. 55.98 m. 240.42 m. 61.13 m. 211.09 m. 56.20 m.				
m. 29.25 m. 160.29 m. 31.03 m. 179.29 m. 23.77 m. 154.89 m.				
w = 18.2 %	w = 17.3 %	w = 15.4 %	w =	
平均含水比 w %	18.3	17.4	15.5	
乾燥密度 ρ_d (t/m ³)	1.579	1.571	1.552	

備考 注1) その他の突固め方法 ランマー質量 2.5 kg, 落下高 30 cm, 突固め回数 25 回/層, () 層

$$\rho_{dmax} = \frac{\rho_s}{1/G_s + w/100} \times 100 \quad \text{t/m}^3$$

DATA 2-1-6(6)


突固めによる土の締固め試験

調査名・調査地点 堤防越流破壊実験 試験年月日 年 月 日

試料番号・深さ: No. 変状土 3 (m ~ m) 試験者

試験目的: 普通締固め CBR締固め 乾燥処理前含水比 — % 乾燥処理後含水比 — %
 試験方法(呼び名): 1. 1. 1. C 試験開始前含水比 19.8 % 土粒fの比重 2.698
 突固め方法: 第1方法 第2方法 其他 (注1) 試料の準備方法: 乾燥法 非乾燥法
 モールド内径: 10cm 15cm cm 試料の使用別: 繰返し法 非繰返し法
 試料許容最大粒径: 4.75 mm 許容最大粒径以上の粗粒分の乾燥質量百分率 — %

測定番号	1	2	3	4	5	6	7	8
乾燥密度 ρ_d (t/m ³)	1.466	1.488	1.601	1.492	1.479	1.471	1.462	
平均含水比 w %	22.5	21.9	21.0	19.4	18.4	17.8	15.6	



備考
 注1) その他の突固めの方法 ランマー質量 kg, 打込み高 cm, 突固め回数 回/層, () 層
 注2) 非乾燥法を用いた場合
 ゼロ空気間隙率 $\rho_{dmax} = \frac{\rho_s}{1/G_s + w/100}$ t/m³

DATA 2-1-7(1)

土の密度試験 (ノギス法)

調査名・調査地点 堤防越流破壊実験 試験年月日 年 月 日

試験者

供試体番号	1	2	3	4
試料番号・深さ	No. <u>観状土 1</u> (m ~ m)	No. <u>シ</u> (m ~ m)	No. <u>シ</u> (m ~ m)	No. <u>シ</u> (m ~ m)
質量 m g	395.53	385.25	399.67	
高さ H cm				
平均高さ $\bar{H}$ cm	12.50	12.50	12.50	
上部直径 D_1 cm				
上部平均直径 $\bar{D}_1$ cm	4.92	4.97	4.97	
中央部直径 D_2 cm				
中央部平均直径 $\bar{D}_2$ cm	4.96	4.97	4.97	
下部直径 D_3 cm				
下部平均直径 $\bar{D}_3$ cm	4.96	4.97	4.97	
全平均直径 $\bar{D} = (\bar{D}_1 + \bar{D}_2 + \bar{D}_3)/3$ cm	4.96	4.97	4.97	
断面積 $A = \pi \bar{D}^2/4$ cm ²	19.31	19.39	19.39	
体積 $V = A \cdot \bar{H}$ cm ³	241.40	242.32	243.32	
湿密度 $\rho_t = m/V$ g/cm ³	1.632	1.587	1.649	
平均含水比 w %	22.0	22.0	23.3	
乾燥密度 $\rho_d = \rho_t/(1 + w/100)$ g/cm ³	1.343	1.302	1.337	
土粒fの比重 G_s	2.709	"	"	
間隙比 $e = (G_s \cdot \rho_d / \rho_t) - 1$	1.017	1.021	1.026	
飽和度 $S_r = G_s \cdot w/e$ %	53.6	55.1	61.5	
干密度 ρ_d	$\rho_d = 1.625$ g/cm ³			
含水比 w	$w = 22.4$ %			
干密度 ρ_d	$\rho_d = 1.327$ g/cm ³			
備考 No.				
含水比測定				
含水比測定				
含水比測定				
含水比測定				

備考 此 値

備考

$$\text{注: } w = \frac{m_w - m_d}{m_s - m_d} \times 100 \%$$

m_s : (湿潤土+容器)質量

m_d : (乾燥土+容器)質量

m_w : 容器質量

DATA 2-1-7(2)

土の密度試験(ノギス法)

調査名・調査地点 堤防決壊調査実験

試験年月日 年 月 日

試験者

供試体番号	1	2	3	4
試料番号・深さ	No. 現状土 (m-m)	No. (m-m)	No. (m-m)	No. (m-m)
質量 m g	400.96	392.53	403.44	
高さ H cm				
平均高さ $\bar{H}$ cm	12.49	12.49	12.55	
上部直径 D_1 cm				
上部平均直径 $\bar{D}_1$ cm	5.02	5.03	5.00	
中央部直径 D_2 cm				
中央部平均直径 $\bar{D}_2$ cm	5.02	5.03	4.98	
下部直径 D_3 cm				
下部平均直径 $\bar{D}_3$ cm	5.05	5.04	5.03	
全平均直径 $\bar{D} = (\bar{D}_1 + \bar{D}_2 + \bar{D}_3)/3$ cm	5.03	5.03	5.00	
断面積 $A = \pi \bar{D}^2/4$ cm ²	19.26	19.26	19.43	
体積 $V = A \cdot \bar{H}$ cm ³	242.07	242.07	246.29	
湿潤密度 $\rho_s = m/V$ g/cm ³	1.616	1.607	1.632	
平均含水比 w %	21.9	21.6	23.2	
乾密度 $\rho_d = \rho_s/(1+w/100)$ g/cm ³	1.326	1.322	1.330	
土粒の比重 G_s	2.710	"	"	
空隙比 $e = (G_s \cdot \rho_d / \rho_s) - 1$	1.044	1.050	1.032	
飽和度 $S_r = G_s \cdot w / e$ %	56.8	55.7	60.6	
平均値	$\rho_s = 1.620$ g/cm ³	乱さない試料		
	$w = 22.2$ %			
	$\rho_d = 1.326$ g/cm ³			
備考	容器 No.			
	分水比測定			
	m_s g			
	m g			
	w %			

備考

$$w = \frac{m_s - m_d}{m_s - m_o} \times 100 \%$$

m_o : (湿潤土+容器)質量
 m_s : (乾燥土+容器)質量
 m_d : 容器質量

DATA 2-1-8(1)

一面せん断試験(UU, UU₂) (初期状態)


162

調査名・調査地点 堤防決壊調査実験

試験年月日 年 月 日

試料番号・深さ: No. 現状土 (m-m) 試験者

試料の性質	土質名称 (JH)	土粒子の比重 G_s	2.709	試験機	SK DT-10F
液性限界 w_L %		塑性限界 w_p %		せん断器	直径 ϕ cm 6.00 上 移動、固定、半固定、自由 断面傾 α deg 22.26 下 移動、固定、半固定、自由
試料の改善又は試験体の作製方法	乱さない試料			加圧板の種類	不透水板、砂板、粘土板、紙、ガイド 有、無
力計ひょう量	せん断力用 100 kgf				
供試体番号	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
垂直圧力 σ_v kgf/cm ²	0.5	1.0	2.0	3.0	
高さ h cm	2.00	2.00	2.00	2.00	
乾土質量 m_s g	23.59	49.71	22.62	23.72	
実質部高さ h_s cm	0.961	0.911	0.949	0.946	
空隙比 e	1.081	1.195	1.107	1.070	
含水比 w %	21.0	21.15	21.3	23.7	
飽和度 S_r %	62.6	88.7	100.6	80.0	
圧密時間 t min					
圧密後の高さ h_s cm					
圧密後の空隙比 e_s					
圧密温度 T °C					




備考

$$A_s = \frac{m_s}{G_s \cdot \rho_w \cdot A} \cdot e = \frac{h}{A_s} - 1, S_r = \frac{G_s}{e_s} \cdot w$$


DATA 2-1-8(2)

一面せん断試験 (UU, ~~CU~~ , ~~CD~~) (せん断過程)					
調査名・調査地点 <u>堤防越流破壊実験</u>			試験年月日 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日		
試料番号・深さ: No. <u>現状土 1</u> (<u> </u> m - <u> </u> m)			試験者 <u> </u>		
排水条件	<u>不排水</u>		せん断方法	ひずみ制御, <u>せん断速度</u>	
<u>急激</u>			せん断速度	変位速度 <u>1.7</u> mm/min	
供試体番号	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
平均圧力 σ_v (kg/cm ²)	0.5	1.0	2.0	4.0	
せん断応力 τ (kg/cm ²)	0.69	0.558	1.015	1.583	
水平変位 D_r (mm)	2.2	2.5	5.0	3.2	
せん断応力 σ_r (kg/cm ²)					
せん断変位 Δh_r (mm)					
間隙比 e_r					



DATA 2-1-8(3)

一面せん断試験 (UU, ~~CU~~ , ~~CD~~) (せん断力-せん断変位)			
調査名・調査地点 <u>堤防越流破壊実験</u>		試験年月日 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日	
試料番号・深さ: No. <u>現状土 1</u> (<u> </u> m - <u> </u> m)		試験者 <u> </u>	
強度定数	c_u (kg/cm ²)	ϕ_u (度)	$\tan \phi_u$
応力範囲	正規圧密領域	0.05	26.00
	過圧密領域		



DATA 2-1-8(4)

一面せん断試験 (UU, CU, CD) (初期状態)

調査名・調査地点 堤防冠上環境実験


試験年月日 年 月 日

試料番号・深さ: No. 現状土 2 (m ~ m)

試験者

土質名称 (SM)	試験機 SK DT-10F
土粒子の比重 G_s 2.710	せん断箱 直径 ϕ 6.00 上 固定 下 移動
液性限界 w_L %	断面積 A cm^2 28.26
塑性限界 w_P %	加圧板の種類 不透水板
試料の放置又は供試体の作製方法 乱さない試料	力計ひょう量 せん断力用 100 kgf

供試体番号	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
垂直圧力 σ_v kgf/cm ²	0.5	1.0	2.0	12.0	
高さ h_0 cm	200	200	200	200	
乾燥質量 m_s g	73.01	75.86	71.21	71.01	
実質部高さ h_s cm	0.953	0.985	0.930	0.927	
空隙比 e	1.099	1.030	1.151	1.157	
含水比 w %	21.0	21.3	21.3	21.7	
飽和度 S_w %	100.0	100.0	100.0	100.0	
圧密時間 t_c min					
圧密後の高さ h_c cm					
圧密後の空隙比 e_c					
凍結温度 $^{\circ}\text{C}$					



備考

$$h_s = \frac{m_s}{G_s \cdot \rho_w \cdot A} \quad e = \frac{h}{h_s} - 1 \quad S_w = \frac{G_s \cdot w}{e}$$

DATA 2-1-8(5)

一面せん断試験 (UU, CU, CD) (せん断過程)


調査名・調査地点 堤防冠上環境実験

試験年月日 年 月 日

試料番号・深さ: No. 現状土 2 (m ~ m)


試験者

排水 条件	~~非圧密~~ ~~急速~~	せん断方法	ひずみ制御、 ~~応力制御~~ 、 ~~混合制御~~				
		せん断速度	変位速度 1.7 mm/min、 ~~せん断力速度~~ ~~kgf/cm²/min~~				
供試体番号		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	室温 ——— °C
せん断力 ピーク時	垂直圧力 σ_v kgf/cm ²	0.5	1.0	2.0	12.0		備考
	せん断応力 τ kgf/cm ²	0.075	0.490	1.095	1.052		
	水平変位 D mm						
	せん断応力 σ_f kgf/cm ²						
	せん断変位 Δh mm						
	間隙比 e_f						




DATA 2-1-8 (6)

一面せん断試験 (UU・ ~~CU~~ ・ ~~CD~~) (準直応力・せん断強さ)			
調査名・調査地点 堤防改良環境実験		試験年月日 年 月 日	
試料番号・深さ: No. 現状土 2 (m ~ m)		試験者	
強度定数	c_u (kg/cm ²)	ϕ_u (度)	$\tan \phi_u$
応力範囲	正規圧密領域	過圧密領域	
	2.18	25°40'	0.477



DATA 2-1-9 (1)

三軸圧縮試験 (UU・ ~~CU~~ ・ ~~CD~~) (初期状態) (常速試験)			
調査名・調査地点 堤防改良環境実験		試験年月日 年 月 日	
試料番号・深さ: No. 現状土 1 (m ~ m)		試験者	
試料の 一次性質	土質名称 (SM)	試料の状態 又は 供試体の作製方法	試料番号 No. SKDP-30C
	土粒子の比重 G_s 2.709		
	液性限界 w_L %		
	塑性限界 w_p %		
試料の性状		乱さない試料	圧密中の排水条件
供試体番号		No. 1	No. 2
調圧 σ_3 (kg/cm ²)		0	0.5
初期状態	高さ L (cm)	12.50	12.50
	直径 D_0 (cm)	4.96	4.97
	体積 V_0 (cm ³)	241.40	242.96
	質量 m_0 (g)	375.63	389.42
	湿潤密度 ρ (g/cm ³)	1.638	1.603
	含水比 w %	22.0	22.5
	乾燥質量 m_s (g)	324.28	317.95
	土粒子の体積 V_s (cm ³)	119.70	117.37
初期状態	固相比 e_0	1.017	1.070
	飽和度 S_r %	58.6	56.9
圧密過程	圧密時間 t_c (min)		
	体積圧縮量 ΔV (cm ³)		
	圧密後の固相比 e_c		
室温 T (°C)			




備考

$$V_s = \frac{m_s}{G_s \rho_w} \quad e_c = \frac{V_v}{V_s} - 1 \quad S_r = \frac{G_s}{e_c} w_c \quad e = e_c - \frac{\Delta V}{V_s}$$

※規格に含まれていない。


DATA 2-1-9(2)

三軸圧縮試験 (UU, CU, CD) (軸圧縮過程)									
調査名・調査地点 堤防改良工事					試験年月日 年 月 日				
試料番号・深さ: No. 現状土 No. 1 (m - m)					試験者				
軸圧縮方法 ひずみ制御, 等圧軸圧縮					力計ひょう量 100 kgf				
軸圧縮速度 軸ひずみ速度 1.0 %/min, 軸圧縮速度					温度				
供試体番号					No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
主応力差 $(\sigma_1 - \sigma_3)_f$ kgf/cm ²					0	0.5	1.0	2.0	4.0
圧縮ひずみ ϵ_f %					0.165	0.672	1.411	2.422	3.390
主応力差ピーク時	CU 飽和排水圧 u_f kgf/cm ²								
	飽和排水係数 A_f								
	飽和圧比 e_f								
	体積ひずみ ϵ_v %								
供試体の破壊状況									



DATA 2-1-9(3)

三軸圧縮試験 (UU, CU, CD) (軸圧縮過程)					
調査名・調査地点 堤防改良工事			試験年月日 年 月 日		
試料番号・深さ: No. 現状土 1 (m - m)			試験者		
軸圧縮方法 ひずみ制御, 等圧軸圧縮			力計ひょう量 100 kgf		
軸圧縮速度 軸ひずみ速度 1.0 %/min, 軸圧縮速度			温度		
供試体番号			No. 1	No. 2	No. 3
主応力差 $(\sigma_1 - \sigma_3)_f$ kgf/cm ²			0	0.5	1.0
圧縮ひずみ ϵ_f %			0.165	0.672	1.411
CU 飽和排水圧 u_f kgf/cm ²					
飽和排水係数 A_f					
飽和圧比 e_f					
体積ひずみ ϵ_v %					
供試体の破壊状況					




図は、横軸、縦軸ともに使いやすいうようにして使用する。

縦軸に含まれている

DATA 2-1-9(4)

三軸圧縮試験 (UU, CU, ~~CU~~ , ~~CD~~) (初期状態)						
調査名・調査地点 堤防改修工事実験						
試験年月日 年 月 日						
試料番号・深さ: No. 現状土 (m ~ m) 試験者						
試料の 一次性質	土質名称	(SM)		試料の状態	試験機 型式 SKDT-30C 空気圧制御型 圧密中の 排水条件 片面、側面 ベークレン使用	
	土粒子の比重 G_s	2.710		又は 乱さない試料		
	液性限界 w_L %			供試体の作製方法		
	塑性限界 w_p %					
供試体番号	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
側圧	σ_3 kgf/cm ²	0	0.5	1.0	2.0	3.0
初 期 状 態	高さ L cm	12.49	12.52	12.52	12.49	12.55
	直径 D cm	5.03	5.06	5.01	5.03	5.00
	体積 V_0 cm ³	242.07	251.64	246.69	242.07	246.29
	質量 m g	400.95	406.42	402.43	398.58	403.44
	湿潤密度 ρ g/cm ³	1.616	1.615	1.631	1.607	1.632
	含水比 w %	21.9	22.9	21.9	21.6	23.2
	乾土質量 m_s g	322.84	330.77	330.07	327.71	327.45
	土粒子の体積 V_s cm ³	121.34	122.06	121.80	120.93	120.83
	孔隙比 e_0	1.044	1.062	1.025	1.051	1.038
	飽和度 S_w %	56.8	58.4	57.9	55.7	60.6
圧 密 過 程	圧密時間 t_c min					
	体積圧縮量 ΔV cm ³					
	圧密後の孔隙比 e_c					
室温 T °C						




備考

$$V_s = \frac{m_s}{G_s \rho_w} \quad e_s = \frac{V_v}{V_s} - 1 \quad S_w = \frac{C_w}{e_s} \cdot w \quad e = e_s - \frac{\Delta V}{V_s}$$

※規格に含まれていない。

DATA 2-1-9(5)


三軸圧縮試験 (UU, ~~CU~~ , ~~CU~~ , ~~CD~~) (軸圧縮過程)					
調査名・調査地点 堤防改修工事実験					
試験年月日 年 月 日					
試料番号・深さ: No. 現状土 (m ~ m) 試験者					
軸圧縮方法	ひずみ制御、 ~~軸力制御~~ 、 ~~等速圧縮~~				力計ひょう量
軸圧縮速度	軸ひずみ速度 1.0 %/min、 ~~等速圧縮速度~~				室温
供試体番号	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
側圧	σ_3 kgf/cm ²	0	0.5	1.0	2.0
主応力差 $(\sigma_1 - \sigma_3)_t$ kgf/cm ²	圧縮ひずみ ϵ_t %	0.122	0.740	1.473	2.449
	間隙水圧 u_f kgf/cm ²	1.0	7.1	8.5	12.1
CU	間隙圧係数 A_f				
	間隙比 e_f				
CD	体積ひずみ ϵ_v %				
供試体の破壊状況					



※規格に含まれていない。

DATA 2-1-9(6)

三軸圧縮試験 (UU, ~~CU~~ , ~~CU-CC~~) (固圧 - 最大主応力差)					
調査名・調査地点 堤防越浪破壊実験		試験年月日 年 月 日			
試料番号・深さ: No. 現状土 (m - m)		試験者			
応力範囲	c_u kgf/cm ²	ϕ_u 度	$\tan \phi_u$	c' kgf/cm ²	ϕ' 度
正規圧密領域	0.07	>1.00	0.48		
過圧密領域					



図は縦軸、横軸ともに使いやすいようにして使用する。

※規格に含まれていない

DATA 2-1-10(1)

土の透水試験 (変水位)	
調査名・調査地点 堤防越浪破壊実験	試験年月日 年 月 日
試料番号・深さ: No. 現状土 (m - m)	試験者
試験器番号: No. /	試料の状態: 乱した試料, 固結土 最大粒径 4.76
供試体作製方法 自然含水状態 w_n	土質名称 (SM)
供試体飽和方法 24時間水浸後、供試体下部より10分間通水	試験用水 脱気水

ガラス管:	内径	1.73	cm	断面積	2.32	cm ²	試験前含水比 ⁽¹⁾
供試体・容器	供試体の状態	試験前	試験後	容器No	L-11		
内径	10.00	(供試体+容器)質量 m_s g	38.28	39.13	m_s g	391.46	
断面積 A	78.60	質量 $m = m_s - m_c$ g	19.03	19.88	m_s g	350.11	
長さ L	12.74	飽和密度 $\rho_s = m/V$ g/cm ³	1.903	1.988	m_s g	55.97	
体積 $V = A \cdot L$	1000.1	平均含水比 w %	31.3	36.7	w %	31.3	
容器質量 m_c g	1926	乾燥密度 $\rho_d = \rho_s / (1 + w/100)$ g/cm ³	1.569	1.569	容器No	L-15	
土粒子の比重 G_s	2.704	間隙比 e	0.723	0.723	m_s g	338.11	
		飽和度 S_r %	79.6	99.8	m_s g	197.66	
測定番号	1	2	3	4	5	m_s g	56.04
測定開始時刻 t_1	0	0	0			w %	31.5
測定終了時刻 t_2	30	60	60			容器No	L-80
測定時間 $t_2 - t_1$	1800	3600	3600			m_s g	319.53
t_1 における水頭 h_1 cm	163.8	166.7	168.7			m_s g	190.12
t_2 における水頭 h_2 cm	160.5	160.1	162.0			m_s g	50.05
① $\log_e (h_1/h_2)$	8.94×10^{-2}	1.75×10^{-2}	1.76×10^{-2}			w %	31.0
② $2.303 aL/A$ cm	8.66×10^{-1}	8.66×10^{-1}	8.66×10^{-1}			平均含水比 $w = 31.3\%$	
③ $1/(t_2 - t_1)$ s ⁻¹	5.56×10^{-4}	7.8×10^{-4}	7.8×10^{-4}			試験後含水比 ⁽¹⁾	
$k_r = ① \times ② \times ③$ cm/s	4.26×10^{-6}	4.2×10^{-6}	4.24×10^{-6}			容器No	L-8
測定時の水温 T °C	24	24	24			m_s g	380.42
修正係数 η_1/η_2	0.800	0.800	0.800			m_s g	313.15
$k_h = k_r \cdot \eta_1/\eta_2$ cm/s	3.41×10^{-6}	3.37×10^{-6}	3.39×10^{-6}	$\times 10^{-6}$	$\times 10^{-6}$	m_s g	61.21
k_h の平均値 cm/s			3.39×10^{-6}			w %	36.7

備考

$$(1) w = \frac{m_s - m_c}{m_s} \times 100$$

 m_s : (容器土+容器)質量 m_c : (乾燥土+容器)質量 m : 容器質量

DATA 2-1-10(2)

土の透水試験 (変水位)			記録用紙
調査名・調査地点	堤防越流破壊実験		試験年月日 年 月 日
試料番号・深さ: No	変位土 /	(m ~ m)	試験者

試験器番号: No 3 試料の状態: 乱した試料, ~~試料~~ 最大粒径 4.76 mm

供試体作製方法 No. pt 土質名称 (SM)

供試体飽和方法 24時間水浸法, 供試体下部より10分間通水 試験用水 脱気水

ガラス管:	内径 1.72 cm	断面積 0.233 cm ²	試験前含水比 ⁽¹⁾
供試体・容器	供試体の状態	試験前	試験後
直 径 cm	10.00	(供試体+容器)質量 m ₀ g	3828
断 面 積 A cm ²	78.50	質 量 m ₀ - m ₁ g	1911
長 さ L cm	12.74	飽和密度 ρ _s = m/V g/cm ³	1.911
体 積 V = A · L cm ³	1000.1	平均含水比 w %	30.3
容 器 質 量 m ₁ g	1917	乾燥密度 ρ _d = m/(1+w) g/cm ³	1.590
土粒子の比重 G	2.704	間 隙 比 e	0.701
		飽 和 度 S _r %	78.0
測 定 番 号	1	2	3
測定開始時刻 t ₁	0	0	0
測定終了時刻 t ₂	30	60	60
測定時間 t ₂ - t ₁ s	1800	3600	3600
t ₁ における水頭 h ₁ cm	169.6	170.0	170.5
t ₂ における水頭 h ₂ cm	166.8	164.8	164.8
① log ₁₀ (h ₁ /h ₂)	2.53 × 10 ⁻³	1.56 × 10 ⁻³	1.48 × 10 ⁻³
② 2.30 aL/A cm	8.66 × 10 ⁻¹	8.66 × 10 ⁻¹	8.66 × 10 ⁻¹
③ 1/(t ₂ - t ₁) s ⁻¹	5.56 × 10 ⁻⁴	2.78 × 10 ⁻⁴	2.78 × 10 ⁻⁴
k _p = ① × ② × ③ cm/s	4.11 × 10 ⁻⁶	3.76 × 10 ⁻⁶	3.56 × 10 ⁻⁶
測定時の水温 T °C	24	24	24
修正係数 η ₁ /η ₂	0.800	0.800	0.800
k ₁₅ = k _p · η ₁ /η ₂ cm/s	3.29 × 10 ⁻⁶	3.00 × 10 ⁻⁶	2.85 × 10 ⁻⁶
k ₁₅ の平均値 cm/s	3.05 × 10 ⁻⁶		
備考			

$$(2) w = \frac{m_0 - m_1}{m_0} \times 100$$

m₀: (供試体+容器)質量

m₁: (乾燥土+容器)質量

m₂: 容 器 質 量

DATA 2-1-10(3)

土の透水試験 (変水位)			記録用紙
調査名・調査地点	堤防越流破壊実験		試験年月日 年 月 日
試料番号・深さ: No	変位土 /	(m ~ m)	試験者

試験器番号: No 3 試料の状態: 乱した試料, ~~試料~~ 最大粒径 4.76 mm

供試体作製方法 No. pt - 3% 土質名称 (SM)

供試体飽和方法 24時間水浸法, 供試体下部より10分間通水 試験用水 脱気水

ガラス管:	内径 1.72 cm	断面積 0.233 cm ²	試験前含水比 ⁽¹⁾
供試体・容器	供試体の状態	試験前	試験後
直 径 cm	10.00	(供試体+容器)質量 m ₀ g	4740
断 面 積 A cm ²	78.50	質 量 m ₀ - m ₁ g	1808
長 さ L cm	12.74	飽和密度 ρ _s = m/V g/cm ³	1.808
体 積 V = A · L cm ³	1000.1	平均含水比 w %	17.1
容 器 質 量 m ₁ g	1932	乾燥密度 ρ _d = m/(1+w) g/cm ³	1.544
土粒子の比重 G	2.704	間 隙 比 e	0.751
		飽 和 度 S _r %	61.5
測 定 番 号	1	2	3
測定開始時刻 t ₁	0	0	0
測定終了時刻 t ₂	30	30	30
測定時間 t ₂ - t ₁ s	1800	1800	1800
t ₁ における水頭 h ₁ cm	161.2	167.1	169.5
t ₂ における水頭 h ₂ cm	134.4	140.0	141.7
① log ₁₀ (h ₁ /h ₂)	2.06 × 10 ⁻³	1.68 × 10 ⁻³	1.78 × 10 ⁻³
② 2.30 aL/A cm	8.66 × 10 ⁻¹	8.66 × 10 ⁻¹	8.66 × 10 ⁻¹
③ 1/(t ₂ - t ₁) s ⁻¹	5.56 × 10 ⁻⁴	5.56 × 10 ⁻⁴	5.56 × 10 ⁻⁴
k _p = ① × ② × ③ cm/s	3.38 × 10 ⁻⁶	3.70 × 10 ⁻⁶	3.75 × 10 ⁻⁶
測定時の水温 T °C	24	24	24
修正係数 η ₁ /η ₂	0.800	0.800	0.800
k ₁₅ = k _p · η ₁ /η ₂ cm/s	3.10 × 10 ⁻⁶	2.96 × 10 ⁻⁶	3.00 × 10 ⁻⁶
k ₁₅ の平均値 cm/s	3.03 × 10 ⁻⁶		
備考			

$$(2) w = \frac{m_0 - m_1}{m_0} \times 100$$

m₀: (供試体+容器)質量

m₁: (乾燥土+容器)質量

m₂: 容 器 質 量

2.2 小貝川土砂

2.2.1 試験方法

土質試験は、図 2.2.1 に示す地点で採取した土を、表 2.2.1 に示すような各種試験を、乱さない試料と乱した試料それぞれについて行なった。




図 2.2.1 試料採取位置概略図

表 2.2.1 試験項目一覧表

堤体土の土質試験（自然状態）			堤体土の土質試験		
項 目	検体数	要 項	項 目	検体数	要 項
比 重 試 験	2	J I S A 1 2 0 2	液性限界試験	1	J I S A 1 2 0 5
含 水 量 試 験	2	1 2 0 3	塑性限界試験	1	" 1 2 0 6
粒 度 試 験	2	1 2 0 4	締 固 め 試 験	2	" 1 2 1 0
単位体積重量	2	土質工学会基準	透 水 試 験	3	" 1 2 1 8
一面セソ断試験	2	"			
三軸圧縮試験	2	"			

2.2.1 試験結果

(1) 自然状態における堤体土の性質

(a) 土質

堤体土の土質は、見掛け上は褐色系の粘土混り細砂である。

(b) 土性

表法面から採取した乱さない状態における土性値は次のとおりである。

表 2.2.2 土質試験結果一覧表

位 置	比 重 G _s	含水比 W(%)	粒 度 組 成 (%)				湿 潤 密 度 ρ_t (g / cm ³)	粘 着 力 C _u (kg / cm ²)	せん断抵抗角 ϕ_u (deg)
			レキ	砂	シルト	粘土			
天 端	2.689	28.8	1	51	26	22	1.795	0.23	33°15'
								0.17	12°30'
法 面	2.682	32.7	3	47	26	24	1.858	0.16	31°10'
								0.22	13°30'

注) 粘着力、せん断抵抗角は上段が一面せん断試験、下段が三軸圧縮試験の結果である。

表 2.2.2 で明らかなように、天端と法面の試験結果に大差はなく、湿潤密度等の違いは堤体盛土時の転圧による差と考えられる。尚、粒度組成で示されるように砂分と粘土分が半々を占め、江戸崎産山砂よりも粘性が大きい土であった。

せん断試験結果は、粘着力、せん断抵抗角ともに一面せん断試験、三軸圧縮試験との結果にやや相違が見られる。これは試験のせん断機構の違いに起因するものであり、同一試験法による差はない。

以上のことから判断すると、せん断強度としては、粘着力 $C = 0.2 \text{ t} / \text{m}^2$ 、内部摩擦角 $\phi = 30$ 度が妥当な値であると考えられた。

(2) 堤体土の締固め特性

締固め試験結果から、2 試料の締固め曲線を示したのが図 2.2.2 である。




図 2.2.2 締固め曲線

この図で示されるように、2 試料とも締固め特性がほぼ一致していることが判る。従ってこの堤体土の性状としては、試験値を平均した最大乾燥密度 $\rho_{dmax} = 1.500 \text{ g/cm}^3$ 、最適含水比 $W_{opt} = 25.6\%$ が代表値と考えられる。図 2.2.2 に堤体の密度の試験結果も示したが、最大乾燥密度に対して 93% 前後の値であった。


(3) 締固め土の透水係数

締固め試験を行なった天端部分の試料を対象に、締固め曲線の最適含水比 (W_{opt})、乾燥側 ($W_{opt}-\alpha$)、湿潤側 (W_n) の 3 状態の供試体を作成し、変水位法による透水試験を実施した。この結果による透水係数と他の土性値との関係を図 2.2.3 に示す。


図に示すように、透水係数は乾燥側 $K_{15} = 1.76 \times 10^{-6} \text{ cm/sec}$ が最も大きい値であるが、粘性土が 50% 程度含まれていることから、妥当な値と考えられる。また、最適含水比 (W_{opt})、湿潤側 (W_n) は 1 オーダー低く、最適含水比付近 (若干湿潤側) で最小値を示す傾向が見られる。尚、乾燥側 ($W_{opt}-\alpha$) の透水試験供試体密度は締固め曲線の密度よりも高い状態であった。

以上の結果より、堤体土は粘性土分を 50% 程度含んでいることから透水性は低い。但し、堤体の密度が前述のように低いことから、堤体模型の透水性は試験結果より大きいと考えられた。

(1) 締固め曲線と透水試験の密度、含水比



(2) 透水係数と含水比



(3) 透水係数と飽和度




図 2.2.3 透水係数 (K_{15}) と W , S_r の関係

DATA 2-2-1

土質試験結果一覧表 (基礎地盤用)

調査名・調査地点 堤防越流破壊実験

整理担当者

試料番号	深さ m	天 端				法 面	
		現状土	変状土	変状土	変状土	現状土	変状土
		W ₀	W ₀	W ₀	W ₀	W ₀	W ₀
物理特性	粒径 (2000μm以上) %	1				3	
	砂分 (75-2000μm) %	51				47	
	シルト分 (5-75μm) %	26				26	
	粘土分 (5μm以下) %	22				24	
	最大粒径 mm	9.52				9.52	
	均等係数 U _c	1.55.0				1.45.0	
	曲率係数 U _s	0.8				0.5	
	液性限界 w _L %	48.6					
	塑性限界 w _P %	22.1					
	塑性指数 I _p	26.5					
分類	日本統一土質分類	(SC)				(SC) 2nd (CL)	
土粒子の比重 G _s	含水比 w %	28.8				32.7	
	湿潤密度 ρ _w t/m ³	1.795				1.858	
	間隙比 e	(0.929)				(0.916)	
	飽和度 S _r %	(83.3)				(95.8)	
	一軸圧縮強度 σ _u kN/m ²						
力学的特性	試験の条件 ¹⁾	UU				UU	
	粘着力 c _v kN/m ²	0.23				0.10	
	せん断抵抗角 φ _v 度	33°15'				31°10'	
	試験の条件 ¹⁾	UU				UU	
	粘着力 c _v kN/m ²	0.17				0.22	
	せん断抵抗角 φ _v 度	12°30'				13°30'	
	圧密降伏力 p _v kN/m ²						
	圧縮指数 C _c						
	圧密試験						
	圧密試験						
試験方法		1-1-C				1-1-C	
最適含水比 w _{opt} %		25.2				26.0	
最大乾燥密度 ρ _{dmax} t/m ³		1.504				1.494	
透水係数 (水柱) k _{scm} /sec		3.10×10 ⁻⁷	1.88×10 ⁻⁷	1.70×10 ⁻⁷			

備考 ① 土質分類は、土質分類の記号で示す。② 含水比は、土質分類の記号で示す。③ 圧縮指数は、土質分類の記号で示す。④ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。⑤ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。⑥ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。⑦ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。⑧ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。⑨ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。⑩ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。⑪ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。⑫ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。⑬ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。⑭ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。⑮ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。⑯ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。⑰ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。⑱ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。⑲ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。⑳ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㉑ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㉒ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㉓ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㉔ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㉕ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㉖ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㉗ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㉘ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㉙ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㉚ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㉛ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㉜ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㉝ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㉞ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㉟ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㊱ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㊲ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㊳ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㊴ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㊵ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㊶ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㊷ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㊸ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㊹ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㊺ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㊻ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㊼ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㊽ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㊾ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。㊿ 圧密試験は、土質分類の記号で示す。

注) 非圧密非排水試験: UU
圧密非排水試験: CU
圧密非排水試験
(両端排水を測定した場合): CU
圧密排水試験: CD

DATA 2-2-2

土粒子の比重試験

調査名・調査地点 堤防越流破壊実験

試験年月日 年 月 日

試験者

試料番号・深さ	No 天端 (m-m)			No 法面 (m-m)		
	1	2	3	1	2	3
測定番号	1	2	3	1	2	3
比重びんの番号	57	65	84	17	43	62
(砂・シルト・又は泥質土) + 蒸留水 + 比重びん の質量 m ₀ g	160.326	159.612	161.627	160.796	163.759	162.912
m ₀ をはかったときの内容物の温度 T °C	11	1	1	11	1	1
比重びんに入れた (乾燥土 + 容器) の質量 m ₁ g	52.190	60.156	63.417	59.330	66.729	62.672
乾燥土質量 m ₂ g	41.379	43.956	48.190	44.297	52.435	49.741
m ₂ をはかったときの内容物の温度 T °C	16.311	16.200	15.229	15.531	14.294	13.951
T °C における (蒸留水 + 比重びん) の質量 m ₃ g	149.824	149.439	152.067	151.066	154.779	154.077
m ₃ + (m ₁ - m ₂) g	6.249	6.027	5.669	5.201	5.314	5.216
T °C における G _s (T °C) = $\frac{m_2}{m_3 + (m_1 - m_2)}$	2.690	2.688	2.687	2.678	2.690	2.675
補正係数 K	1.0005	1	1	1.0005	1	1
15 °C における土粒子の比重 G _s (T °C/15 °C) = K · G _s (T °C)	2.692	2.689	2.688	2.679	2.691	2.676
平均値	比重 (T °C/15 °C) = 2.689			比重 (T °C/15 °C) = 2.682		
T °C における水の比重 G _T						
4 °C における土粒子の比重 G _s (T °C/4 °C) = G _s (T °C/15 °C) · G _T						
平均値	比重 (T °C/4 °C) =			比重 (T °C/4 °C) =		
備考						
試料番号・深さ	No (m-m)			No (m-m)		
	1	2	3	1	2	3
測定番号	1	2	3	1	2	3
比重びんの番号						
(砂・シルト・又は泥質土) + 蒸留水 + 比重びん の質量 m ₀ g						
m ₀ をはかったときの内容物の温度 T °C						
比重びんに入れた (乾燥土 + 容器) の質量 m ₁ g						
乾燥土質量 m ₂ g						
m ₂ をはかったときの内容物の温度 T °C						
T °C における (蒸留水 + 比重びん) の質量 m ₃ g						
m ₃ + (m ₁ - m ₂) g						
T °C における G _s (T °C) = $\frac{m_2}{m_3 + (m_1 - m_2)}$						
補正係数 K						
15 °C における土粒子の比重 G _s (T °C/15 °C) = K · G _s (T °C)						
平均値	比重 (T °C/15 °C) =			比重 (T °C/15 °C) =		
T °C における水の比重 G _T						
4 °C における土粒子の比重 G _s (T °C/4 °C) = G _s (T °C/15 °C) · G _T						
平均値	比重 (T °C/4 °C) =			比重 (T °C/4 °C) =		
備考						

注1) 補正付けの比重びんの測定値より求める。注2) JISの表より求める。

DATA 2-2-3

土の含水量試験

調査名・調査地点 堤防越流破壊実験

試験年月日 年 月 日

試験者

試料番号	含水比測定				平均含水比
No. 天端	No. L-69	No. L-73	No. L-6		
m. 223.11	m. 194.43	m. 275.38	m. 225.33	m. 317.31	m. 259.72
m. 194.43	m. 56.20	m. 225.33	m. 54.51	m. 259.72	m. 61.99
m. 28.68	m. 138.23	m. 50.05	m. 170.82	m. 57.57	m. 197.73
w = 28.0 %	w = 27.3 %	w = 29.1 %			w = 28.9 %
No. 法面	No. L-27	No. L-47	No. L-67		
m. 273.47	m. 217.98	m. 273.37	m. 220.57	m. 372.04	m. 295.57
m. 217.98	m. 55.55	m. 220.57	m. 55.97	m. 295.57	m. 56.11
m. 55.47	m. 164.43	m. 52.8	m. 164.6	m. 76.47	m. 239.46
w = 34.2 %	w = 32.1 %	w = 31.9 %			w = 32.7 %
No.	No.	No.	No.		
m.	m.	m.	m.	m.	m.
m.	m.	m.	m.	m.	m.
m.	m.	m.	m.	m.	m.
w = %	w = %	w = %			w = %
No.	No.	No.	No.		
m.	m.	m.	m.	m.	m.
m.	m.	m.	m.	m.	m.
m.	m.	m.	m.	m.	m.
w = %	w = %	w = %			w = %
No.	No.	No.	No.		
m.	m.	m.	m.	m.	m.
m.	m.	m.	m.	m.	m.
m.	m.	m.	m.	m.	m.
w = %	w = %	w = %			w = %
No.	No.	No.	No.		
m.	m.	m.	m.	m.	m.
m.	m.	m.	m.	m.	m.
m.	m.	m.	m.	m.	m.
w = %	w = %	w = %			w = %
No.	No.	No.	No.		
m.	m.	m.	m.	m.	m.
m.	m.	m.	m.	m.	m.
m.	m.	m.	m.	m.	m.
w = %	w = %	w = %			w = %

備考

$$\text{含水比 } w = \frac{m_w - m_d}{m_d} \times 100$$

$$= \frac{m_s}{m_d} \times 100 \quad \%$$

m_s : (湿潤土+容器)質量 g
 m_d : (乾燥土+容器)質量 g
 m_w : 容器の質量 g
 m_d : 湿潤土中の水の質量 g
 m_s : 乾燥土質量 g

DATA 2-2-4

JIS A 1204


土の粒度試験結果

調査名・調査地点 堤防越流破壊実験

試験年月日 年 月 日

試験者

試料番号	天端				法面			
No. (m-m)	No. (m-m)	No. (m-m)	No. (m-m)	No. (m-m)	No. (m-m)	No. (m-m)	No. (m-m)	No. (m-m)
試料番号	試料番号	試料番号	試料番号	試料番号	試料番号	試料番号	試料番号	試料番号
50.8	38.1	25.4	19.1	9.52	4.76	2.00	0.84	0.42
100	99	99	98	98	98	98	98	98
0.047	0.033	0.022	0.013	0.0091	0.0065	0.0033	0.0014	
26	51	93	97	26	28	99	93	50
最大粒径	60 % 粒径	30 % 粒径	10 % 粒径	均等係数 U ₁	不均係数 U ₂	粒径の比 G ₁	使用した分液剤	混入粉
9.52	0.105	0.011	0.0010	1.55.0	0.8	2.689	降膜ソーゲ	降膜ソーゲ
							雲母	雲母



備考

DATA 2-2-5

土の液性限界・塑性限界試験

調査名・調査地点 堤防越流破壊実験

試験年月日 年 月 日

試験者

液性限界試験			塑性限界試験		
No	落下回数	含水比 %	No	含水比 %	
1	41	46.9	1	21.9	
2	34	47.9	2	22.3	
3	24	48.5	3	22.0	
4	17	50.0			
5	14	50.0			
6	10	51.3			

液性限界 w_L % 22.1 塑性指数 I_p 26.5

液性限界試験			塑性限界試験		
No	落下回数	含水比 %	No	含水比 %	
1			1		
2			2		
3			3		
4					
5					
6					

液性限界 w_L % 塑性限界 w_p % 塑性指数 I_p


液性限界試験			塑性限界試験		
No	落下回数	含水比 %	No	含水比 %	
1			1		
2			2		
3			3		
4					
5					
6					

液性限界 w_L % 塑性限界 w_p % 塑性指数 I_p

液性限界試験			塑性限界試験		
No	落下回数	含水比 %	No	含水比 %	
1			1		
2			2		
3			3		
4					
5					
6					

液性限界 w_L % 塑性限界 w_p % 塑性指数 I_p

備考 試験の調査方法などを記入する。



DATA 2-2-6(1)

土の密度試験 (ノギス法)

調査名・調査地点 堤防越流破壊実験

試験年月日 年 月 日

試験者

供試体番号		1	2	3	4
試料番号・径さ		No (mm)	No (mm)	No (mm)	No (mm)
供試体	質量 m g	428.78	445.34	454.37	
	高さ H cm				
	平均高さ $\bar{H}$ cm	12.51	12.52	12.48	
	上部直径 D_1 cm				
	上部平均直径 $\bar{D}_1$ cm	5.03	5.00	5.02	
	中央部直径 D_c cm				
	中央部平均直径 $\bar{D}_c$ cm	5.03	5.00	5.00	
	下部直径 D_b cm				
	下部平均直径 $\bar{D}_b$ cm	4.99	5.04	5.00	
	全平均直径 $\bar{D} = (\bar{D}_1 + \bar{D}_c + \bar{D}_b) / 3$ cm	5.02	5.01	5.01	
供試体	断面積 $A = \pi \bar{D}^2 / 4$ cm ²	19.78	19.70	19.66	
	体積 $V = A \cdot \bar{H}$ cm ³	247.98	246.69	245.91	
	湿潤密度 $\rho_s = m / V$ g/cm ³	1.733	1.805	1.847	
	平均含水比 w %	29.2	29.0	29.0	
供試体	乾燥密度 $\rho_d = \rho_s / (1 + w/100)$ g/cm ³	1.391	1.399	1.432	
	土粒の比重 G_s	2.689	"	"	
	間隙比 $e = (G_s \cdot \rho_d / \rho_s) - 1$	1.005	0.922	0.878	
	飽和度 $S_r = G_s \cdot w / e$ %	78.1	84.6	88.8	
供試体	$\rho_s = 1.795$ g/cm ³				
	$w = 29.1$ %				
	$\rho_d = 1.390$ g/cm ³				

備考 2 3

備考

$$w = \frac{m_w}{m_s} \times 100 \%$$

m_s : (湿潤土+容器)質量
 m_w : (乾燥土+容器)質量
 m_c : 容器質量

DATA 2-2-6(2)

土の密度試験(ノギス法)

調査名・調査地点 堤防建設破壊実験

試験年月日 年 月 日

試験者

供試体番号	1	2	3	4
試料番号・深さ	No. 法面(堤脚) (m-m)	No. / (m-m)	No. / (m-m)	No. / (m-m)
質量 m g	452.19	458.82	464.45	
高さ H cm				
平均高さ $\bar{H}$ cm	12.53	12.50	12.51	
上部直径 D_1 cm				
上部平均直径 $\bar{D}_1$ cm	5.05	4.99	5.02	
中央部直径 D_2 cm				
中央部平均直径 $\bar{D}_2$ cm	5.02	5.02	5.02	
下部直径 D_3 cm				
下部平均直径 $\bar{D}_3$ cm	4.95	5.05	4.98	
全平均直径 $\bar{D} = (\bar{D}_1 + \bar{D}_2 + \bar{D}_3)/3$ cm	5.01	5.02	5.01	
断面積 $A = \pi \bar{D}^2/4$ cm ²	19.70	19.78	19.70	
体積 $V = A \cdot \bar{H}$ cm ³	246.89	246.69	246.49	
湿潤密度 $\rho_w = m/V$ g/cm ³	1.832	1.857	1.885	
平均含水比 w %	33.3	31.0	31.1	
乾土密度 $\rho_s = \rho_w/(1+w/100)$ g/cm ³	1.377	1.418	1.438	
土粒子の比重 G_s	2.682	"	"	
空隙比 $e = (G_s \cdot \rho_w / \rho_s) - 1$	0.798	0.891	0.865	
飽和度 $S_r = G_s \cdot w / e$ %	99.2	93.3	96.4	
平均	$\rho_s = 1.358$ g/cm ³			
	容器 No.			
含水比	$w = 31.0$ %			
測定	$\rho_s = 1.411$ g/cm ³			

観察記録

備考

$$(注) w = \frac{m_w - m_s}{m_s} \times 100 \%$$

m_s : (盛土+容器)質量

m_w : (乾燥土+容器)質量

m_c : 容器質量

DATA 2-2-7(1)

一面せん断試験(UU, ~~UU~~) (初期状態 圧密過程)


調査名・調査地点 堤防建設破壊実験

試験年月日 年 月 日

試料番号・深さ: No. 天端(堤頂部) (m-m)

試験者

試験の土質名称	(SC)	試験式	SK DT-10F					
	土粒子の比重 G_s		2.689	せん断形	直径 ϕ	6.00	上	移動, 固定, ~~固定, 移動~~
	液性限界 w_L %		48.6	断面積 A cm ²	28.26	下	移動, ~~移動, 固定~~	
	塑性限界 w_p %		22.1	加圧板の種類	~~不透水板, 鋼板~~			
試験の状態	乱さない試料	力計の位置	せん断力用 100 kgf, ~~垂直力用 10 kgf~~					
又は 供試体の作製方法								
供試体番号	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5			
垂直圧力 σ_v kgf/cm ²	0.5	1.0	2.0	2.5	3.0			
初期状態	高さ h_0 cm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
	乾燥質量 m_d g	77.99	75.65	75.62	78.66	74.08		
	実質部高さ h_s cm	1.026	0.996	0.995	1.035	0.975		
	空隙比 e_0	0.949	1.008	1.010	0.932	1.051		
	含水比 w %	28.8	29.2	30.0	31.0	31.3		
	飽和度 S_r %	81.5	77.8	79.8	89.4	80.1		
圧密過程	圧密時間 t_c min							
	圧密後の高さ h_c cm							
	圧密後の空隙比 e_c							
	室温 T °C							



備考

$$h_s = \frac{m_s}{G_s \cdot \rho_w \cdot A}, e = \frac{h}{h_s} - 1, S_r = \frac{G_s \cdot w}{e}$$

DATA 2-2-7 (2)

一面せん断試験 (UU, ~~CU, CB~~) (せん断過程)


調査名・調査地点 堤防越え破壊実験

試験年月日 年 月 日

試験番号・深さ: No. 天端 (現状), (m ~ m)

試験者

試体番号	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	室温
垂直応力 σ_v (kgf/cm ²)	0.5	1.0	2.0	2.5	3.0	
せん断応力 τ (kgf/cm ²)	0.368	0.870	1.215	1.880	1.991	
水平変位 D (mm)	5.0	5.5	6.5	4.0	8.0	
せん断力ピーク時						
間隙比 e_f						



DATA 2-2-7 (3)

一面せん断試験 (UU, ~~CU, CB~~) (垂直応力-せん断強度関係)


調査名・調査地点 堤防越え破壊実験

試験年月日 年 月 日

試験番号・深さ: No. 天端 (現状), (m ~ m)

試験者


強度定数	応力範囲	c_u (kgf/cm ²)	ϕ_u 度	$\tan \phi_u$	$c^{(E)}$ (kgf/cm ²)	$\phi^{(E)}$ 度
正規圧密領域		0.33	33°15'	0.656		
過圧密領域						



注) 定体積せん断の場合
c, phi の求め方: ベクトルカーブのピーク, 包絡線

DATA 2-2-7(4)

一面せん断試験 (UU, ~~CU~~) (初期状態 圧密過程)					
調査名・調査地点 堤防建設調査実験		試験年月日 年 月 日			
試料番号・深さ: No. 法面 (現状上) m ~ m)		試験者			
試験の 条件 特性 質	土質名 砂 (S) 又は (L) 土粒子の比重 G_s 2.682 液性限界 w_L % 塑性限界 w_P %	試験機 型式 SK DT-10F せん断箱 直径 ϕ mm 6.00 断面積 A cm^2 28.26 加圧板の種類 不透水板, 固定, 下移動, 固定, 急速 力計ひょう量 せん断力用 100 kgf, 加圧力用			
試験の 装置 又は 試験機の 保力方法	乱さない試料				
供試体番号	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
垂直圧力 σ_v kgf/cm ²	0.5	1.0	2.0	2.5	3.0
高さ h_0 cm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
乾燥質量 m_d g	76.30	77.85	78.21	78.07	80.50
実質部高さ h cm	1.004	1.029	1.029	1.027	1.053
間隙比 e_0	0.992	0.933	0.944	0.947	0.888
含水比 w %	33.9	33.6	32.1	31.9	30.8
飽和度 S_r %	99.9	94.8	91.4	90.6	93.3
圧密時間 t_c min					
圧密後の高さ h_c cm					
圧密後の間隙比 e_c					
水温 θ °C					




備考

$$h_s = \frac{m_v}{G_s \cdot \rho_w \cdot A} \cdot e \cdot \frac{A}{h_s} \cdot 1, S_r = \frac{G_s}{\rho_w} \cdot w$$

DATA 2-2-7(5)

一面せん断試験 (UU, ~~CU~~) (せん断過程)						
調査名・調査地点 堤防建設調査実験		試験年月日 年 月 日				
試料番号・深さ: No. 法面 (現状上) m ~ m)		試験者				
排水 条件	~~非圧密~~ 急速	せん断方法	ひずり制御, 固定, 急速			
		せん断速度	変位速度 / mm/min			
供試体番号	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	水温 θ °C
垂直圧力 σ_v kgf/cm ²	0.5	1.0	2.0	2.5	3.0	備考
せん断応力 τ kgf/cm ²	0.861	0.776	1.029	1.698	2.051	
水平変位 D mm	2.8	6.0	9.5	6.0	8.0	
せん断力ピーク時 間隙比 e_1						



DATA 2-2-7(6)

一面せん断試験 (UU, ~~CU~~ -CB) (垂直応力 ^{せん断強度} 間隙比)


調査名・調査地点 福岡建設試験場

試験年月日 年 月 日

試料番号・深さ: No. 法面(現状土) (m ~ m)

試験者

強度定数	応力範囲	c_0 kgf/cm ²	ϕ_0 度	$\tan \phi_0$	$c^{(E)}$ kgf/cm ²	$\phi^{(E)}$ 度
正規圧密領域		0.16	31°10'	0.605		
過圧密領域						



備考

(注) 定体積せん断の場合

c, ϕ の求め方: ベクトルカーブのピークを結ぶ

DATA 2-2-8(1)

三軸圧縮試験 (UU, ~~CU~~ -CB) (初期状態 圧密過程)
--

調査名・調査地点 福岡建設試験場


試験年月日 年 月 日

試料番号・深さ: No. 天端(現状土) (m ~ m)

試験者

試料の 土質名称	(SC)	試料の状態	試験機	試料番号	No. SKDT-30C
土粒子の比重量 G_s	2.689	又は	乱さない試料	式	空気圧制御型
液性限界 w_L %	48.6	供試体の作製方法		圧密条件	片面、両面
塑性限界 w_p %	22.1			排水条件	不排水、排水

供試体番号	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
高さ L_0 cm	12.51	12.52	12.50	12.50	12.48
外径 D_0 cm	5.02	5.01	5.00	5.04	5.01
体積 V_0 cm ³	247.48	246.69	244.92	248.76	245.41
質量 m_0 g	423.78	445.34	435.36	454.17	454.37
湿潤密度 ρ_1 g/cm ³	1.733	1.805	1.780	1.818	1.847
含水比 w %	29.2	29.0	29.7	28.0	29.0
乾燥質量 m_s g	331.77	345.18	335.76	354.80	352.29
土粒子の体積 V_s cm ³	123.38	128.37	124.94	131.94	131.01
間隙比 e_0	1.005	0.922	0.960	0.885	0.873
飽和度 S_{at} %	78.1	89.6	83.2	85.1	89.3
圧密時間 t_c min					
体積圧縮量 ΔV cm ³					
圧密後の間隙比 e_c					
室温 T °C					




備考

$$V_s = \frac{m_s}{G_s \rho_s} \quad e_c = \frac{V_0}{V_s} - 1 \quad S_{at} = \frac{G_s}{e_c} w_c \quad e = e_c - \frac{\Delta V}{V_s}$$

* 規格に含まれていない。


DATA 2-2-8(2)

三軸圧縮試験 (UU, CU, CD) (軸圧縮過程)									
調査名・調査地点 堤防越え破壊実験					試験年月日 年 月 日				
試料番号・深さ: No. 天端(現状土) (m ~ m)					試験者				
軸圧縮方法	ひずみ制御, 荷重増大速度一定				力計ひょう量	100 kgf			
軸圧縮速度	軸ひずみ速度 1.0 %/min				室温	℃			
供試体番号	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5				
側圧	σ_3 kgf/cm ²	0	0.5	1.0	2.0	3.0			
主応力差	$(\sigma_1 - \sigma_3)$ kgf/cm ²	0.362	0.692	0.932	1.245	2.030			
圧縮ひずみ	ϵ_1 %	2.2	14.3	13.3	11.3	13.5			
CU	間隙水圧	u_f kgf/cm ²							
	間隙圧係数	A_f							
CD	間隙比	e_f							
	体積ひずみ	ϵ_v %							
供試体の破壊状況									



DATA 2-2-8(3)

三軸圧縮試験 (UU, CU, CD) (側圧 - 最大主応力差, 側圧応力 - セン断応力)						
調査名・調査地点 堤防越え破壊実験				試験年月日 年 月 日		
試料番号・深さ: No. 天端(現状土) (m ~ m)				試験者		
土質定数	土力範囲	c_u kgf/cm ²	ϕ_u 度	$\tan \phi_u$	c' kgf/cm ²	ϕ' 度
正規圧密領域		0.17	23.6	0.433		
過圧密領域						



図は縦軸、横軸ともに使いやすいうようにして使用する。

※規格に含まれていない。

DATA 2-2-8(4)

三軸圧縮試験 (UU, CU, CB) (初期状態)


調査名・調査地点 堤防越流破壊実験

試験年月日 年 月 日

試料番号・深さ: No 法面(現状) (m - m)

試験者

試料の 性状	品質名	(SG) ρ_s (CL)	試料の状態 又は 供試体の作製方法	試料 番号 No	SKDT-30C 空気圧制御型				
	●土粒子の比率 G_s	2.682			型 式	圧密中の 排水条件	片面、両面 ○ ○ ○ ○ ○ (使用)		
●液性限界 w_L %			乱さない試料						
●塑性限界 w_p %									
供試体番号	No	1	2	3	4	5			
調 圧	σ_3 kgf/cm ²	0	0.5	1.0	2.0	3.0			
初 期 状 態	高 さ L_0 cm	12.50	12.47	12.51	12.48	12.53			
	直 径 D_0 cm	5.02	5.02	5.01	5.04	5.01			
	体 積 V_0 cm ³	247.03	246.69	246.47	248.60	246.37			
	質 量 M_0 g	458.22	452.15	464.45	456.80	452.19			
	密 度 ρ_0 g/cm ³	1.857	1.835	1.885	1.837	1.832			
	含 水 比 w_0 %	31.0	32.2	31.1	33.1	33.3			
	乾 密 度 ρ_s g/cm ³	350.35	337.46	347.10	343.16	339.34			
	●土粒子の体積 V_s cm ³	130.63	126.57	129.62	127.35	126.52			
	●空隙率 e_0	0.891	0.949	0.905	0.943	0.951			
	●飽和度 S_w %	93.3	93.8	92.2	94.1	93.9			
圧密過程	圧密時間 t_c min								
	体積圧縮量 ΔV ml								
	●圧密後の空隙率 e_c								
室温 θ °C									



$$V_s = \frac{M_0}{G_s \rho_s} \quad e_0 = \frac{V_0}{V_s} - 1 \quad S_w = \frac{G_s}{e_0} w_0 \quad e = e_0 - \frac{\Delta V}{V_s}$$

●規格に含まれていない。

DATA 2-2-8(5)

三軸圧縮試験 (UU, CU, CB) (軸圧縮過程)


調査名・調査地点 堤防越流破壊実験

試験年月日 年 月 日

試料番号・深さ: No 法面(現状) (m - m)

試験者


軸圧縮方法	ひずみ制御、 ~~軸力制御~~	力計ひょう量		100	kgf	
軸圧縮速度	軸ひずみ速度 1.0 %/min、 ~~軸力速度~~	kgf/cm ² /min		室	温	
					℃	
供試体番号		No 1	No 2	No 3	No 4	No 5
調圧	σ_3 kgf/cm ²	0	0.5	1.0	2.0	3.0
主応力差 $(\sigma_1 - \sigma_3)_f$	kgf/cm ²	0.717	0.853	1.217	1.170	1.058
圧縮ひずみ ϵ_f	%	8.6	10.0	10.3	10.7	13.0
主応力差ピーク時	●間隙水圧 u_f	kgf/cm ²				
	●間隙圧係数 A_f					
	●空隙率 e_f					
	●体積ひずみ ϵ_v	%				
供試体の破壊状況						



●規格に含まれていない。

DATA 2-2-8(6)

三軸圧縮試験 (UU, CU, CB)		(無圧 - 最大主応力差 垂直応力 - セン断応力)	
調査名・調査地点	堤防越流破壊実験		試験年月日
試料番号・深さ: No.	15面(現状土) (m - m)		試験者
応力 縦 軸	c_u kgf/cm ²	ϕ_u 度	$\tan \phi_u$
正規圧密領域	0.22	13°30'	0.240
過圧密領域			



図は縦軸、横軸ともに使いやすいうようにして使用する。

縦横格に含まれていない

DATA 2-2-9(1)

突固めによる土の締固め試験	
調査名・調査地点	堤防越流破壊実験
試験年月日	年 月 日
試料番号・深さ: No.	天端(豊林土) (m - m)
試験者	
試験目的:	普通締固めの試験, ~~CBR試験~~
試験方法(呼び名)	1・1・C
突固めの方法:	第1方法, ~~第2方法~~ , ~~第3方法~~
試料の準備方法:	~~蒸気法~~ , 非乾燥法
含水比:	乾燥処理前 — % 乾燥処理後 — %
試料の使用別:	~~蒸気法~~ , 非蒸気法
モールド: No. 2	質量: (モールド) 試験機 計 1291 kg
容積: 1000cm ³	1000cm ³ モールド 1000cm ³

測定番号	1	2	3	4
（応力試験・土質）質量 kg	3.725	3.753	3.786	3.774
湿潤試料質量 kg	1.834	1.862	1.895	1.883
湿潤密度 ρ_w t/m ³	1.834	1.862	1.895	1.883
No. L-33	No. L-41	No. L-13	No. L-42	
m. 547.19 m. 442.67	m. 330.16 m. 368.80	m. 277.27 m. 332.37	m. 244.80 m. 223.88	
m. 428.67 m. 61.19	m. 268.80 m. 56.06	m. 232.37 m. 55.25	m. 223.88 m. 61.53	
m. 117.52 m. 368.48	m. 61.36 m. 212.74	m. 46.9 m. 177.14	m. 40.92 m. 162.35	
w = 31.9 %	w = 28.8 %	w = 26.5 %	w = 25.2 %	
No. L-74	No. L-57	No. L-60	No. L-86	
m. 393.03 m. 310.86	m. 248.40 m. 205.53	m. 279.36 m. 232.64	m. 241.12 m. 202.89	
m. 310.86 m. 50.58	m. 205.53 m. 55.76	m. 232.64 m. 55.95	m. 202.89 m. 50.51	
m. 82.17 m. 260.28	m. 12.87 m. 149.57	m. 46.72 m. 176.69	m. 38.23 m. 152.38	
w = 31.6 %	w = 28.7 %	w = 26.4 %	w = 25.1 %	
平均含水比 w %	31.8	28.8	26.5	25.2
乾燥密度 ρ_d t/m ³	1.392	1.446	1.498	1.504

測定番号	5	6	7	8
（応力試験・土質）質量 kg	3.695	3.623	3.550	
湿潤試料質量 kg	1.804	1.732	1.659	
湿潤密度 ρ_w t/m ³	1.804	1.732	1.659	
No. L-20	No. L-3	No. L-46	No.	
m. 271.47 m. 232.91	m. 239.26 m. 207.76	m. 307.33 m. 268.71	m.	
m. 232.91 m. 61.71	m. 207.76 m. 56.07	m. 268.71 m. 61.59	m.	
m. 38.56 m. 171.20	m. 31.50 m. 151.69	m. 28.62 m. 207.12	m.	
w = 22.5 %	w = 20.8 %	w = 18.6 %	w = %	
No. L-28	No. L-80	No. L-51	No.	
m. 295.78 m. 252.65	m. 221.75 m. 192.12	m. 242.57 m. 213.72	m.	
m. 252.65 m. 61.71	m. 192.12 m. 50.05	m. 213.72 m. 56.08	m.	
m. 43.13 m. 170.94	m. 27.63 m. 142.07	m. 28.85 m. 157.64	m.	
w = 22.6 %	w = 20.9 %	w = 18.3 %	w = %	
平均含水比 w %	22.6	20.9	18.5	
乾燥密度 ρ_d t/m ³	1.471	1.433	1.400	

注1) その他の突固めの方法 ランナー質量 2.5 kg 突込み 30 cm 突固の回数 25回/層, (3)層


注2) 乾燥密度 $\rho_d = \frac{\rho_w}{w+100} \times 100$ t/m³

DATA 2-2-9(2)

突固めによる土の締固め試験

調査名・調査地点 堤防越流破壊実験 試験年月日 年 月 日
 試料番号・深さ: No. 天端(水中) (m - m) 試験者
 試験目的: 普通締固め、~~圧入法による締固め~~ 乾燥処理前含水比 ~~— %~~ 乾燥処理後含水比 ~~— %~~
 試験方法(呼び名): 1・1・C 試験開始前含水比 ~~— %~~ 土粒子の比重 2.689
 突固めの方法: 第1方法、~~第2方法~~ 試料の準備方法: ~~乾燥法~~、非乾燥法
 モールド内径: 10cm、~~15cm~~ 試料の使用別: ~~締固め法~~、非締固め法
 試験許容最大粒径 4.76 mm 許容最大粒径以上の粗粒分の乾燥質量百分率 ~~— %~~

測定番号	1	2	3	4	5	6	7	8
乾燥密度 ρ_d (1/m ³)	1.392	1.446	1.478	1.504	1.471	1.433	1.400	
平均含水比 w (%)	31.8	28.8	26.5	25.2	22.6	20.9	18.5	



備考 注1) その他の突固めの方法: ランマ・質量 ~~— kg~~、落下高 ~~— cm~~、突固めの回数 ~~— 回/層~~、
 注2) 非乾燥法を用いた場合
 土中空気間隙率 $e = \frac{\rho_s}{\rho_d} \times 100 - 1$ (1/m³)

DATA 2-2-9(3)

突固めによる土の締固め試験

調査名・調査地点 堤防越流破壊実験 試験年月日 年 月 日
 試料番号・深さ: No. 法面(水中) (m - m) 試験者
 試験目的: 普通締固め試験、~~圧入法による締固め~~ 試験方法(呼び名) 1・1・C
 突固めの方法: 第1方法、~~第2方法~~ 試料の準備方法: ~~乾燥法~~、非乾燥法
 含水比: 乾燥処理前 ~~— %~~ 乾燥処理後 ~~— %~~ 試料の使用別: ~~締固め法~~、非締固め法
 モールド: No. 2 質量: (モールド、~~天端(水中)~~) 計 1.891 kg
 容積: 10cmモールド 1000cm³、~~15cmモールド 3375cm³~~

測定番号	1	2	3	4
(容積試料+土)質量 kg	3.728	3.767	3.773	3.752
湿潤試料質量 kg	1.827	1.876	1.882	1.861
湿潤密度 ρ_w (1/m ³)	1.827	1.876	1.882	1.861
	No. L-31	No. L-40	No. L-3	No. L-70
	m. 375.25 m. 297.77 m. 321.34 m. 262.57 m. 307.61 m. 256.07 m. 432.37 m. 356.10	m. 297.77 m. 56.23 m. 262.57 m. 56.24 m. 256.09 m. 55.97 m. 356.10 m. 60.40	m. 77.88 m. 240.74 m. 52.77 m. 206.33 m. 51.52 m. 200.12 m. 76.29 m. 295.70	w = 32.4 % w = 28.5 % w = 25.3 % w = 24.3 %
	No. L-72	No. L-86	No. L-27	No. L-72
	m. 364.14 m. 287.66 m. 282.71 m. 232.34 m. 271.23 m. 227.06 m. 423.46 m. 353.40	m. 287.66 m. 50.63 m. 222.34 m. 50.51 m. 227.06 m. 55.55 m. 353.40 m. 50.63	m. 76.50 m. 237.03 m. 51.37 m. 121.23 m. 44.76 m. 171.51 m. 76.26 m. 302.77	w = 32.3 % w = 28.3 % w = 26.1 % w = 25.2 %
平均含水比 w (%)	32.4	28.5	26.0	25.0
乾燥密度 ρ_d (1/m ³)	1.380	1.460	1.494	1.489


測定番号	5	6	7	8
(容積試料+土)質量 kg	3.705	3.576		
湿潤試料質量 kg	1.814	1.705		
湿潤密度 ρ_w (1/m ³)	1.814	1.705		
	No. L-13	No. L-7	No.	No.
	m. 204.50 m. 176.09 m. 328.24 m. 283.09 m.	m.	m.	m.
	m. 176.07 m. 55.25 m. 283.09 m. 55.84 m.	m.	m.	m.
	m. 28.41 m. 120.84 m. 45.75 m. 227.25 m.	m.	m.	m.
	w = 23.5 % w = 20.1 %			
	No. L-33	No. L-32	No.	No.
	m. 262.14 m. 225.14 m. 284.08 m. 245.20 m.	m.	m.	m.
	m. 225.14 m. 61.17 m. 245.20 m. 50.45 m.	m.	m.	m.
	m. 32.00 m. 163.75 m. 32.28 m. 174.75 m.	m.	m.	m.
	w = 23.2 % w = 20.0 %			
平均含水比 w (%)	23.4	20.1		
乾燥密度 ρ_d (1/m ³)	1.470	1.420		

備考 注1) その他の突固めの方法: ランマ・質量 2.5 kg、落下高 30 cm、突固めの回数 25 回/層、(3)層
 注2) 乾燥密度 $\rho_d = \frac{\rho_s}{w + 100} \times 100$ (1/m³)

DATA 2-2-9(4)

空洞めによる土の締め固め試験		報告用紙
調査名・調査地点 堤防越流破壊実験	試験年月日 年 月 日	
試料番号・深さ: No. 法面(堤防土) (m ~ m)	試験者	
試験目的: 普通締め固め	乾燥処理前含水比 % 乾燥処理後含水比 %	
試験方法(呼び名): 1-1-C	試験開始前含水比 32.4 % 土粒子の比重 2.682	
空洞の方法: 第1方法, 第2方法, 第3方法	試料の準備方法: 乾燥法, 非乾燥法	
モールド内径: 10cm	試料の使用別: 締め固め, 非締め固め	
試料許容最大粒径 mm	許容最大粒径以上の粗粒分の乾燥質量百分率 %	

測定番号	1	2	3	4	5	6	7	8
乾燥密度 ρ_d (g/cm ³)	1.380	1.460	1.494	1.489	1.470	1.420		
平均含水比 w %	32.4	28.5	26.0	25.0	23.4	20.1		



備考
 注1) その他の空洞の方法 ランマ 質量 % 落下高 cm 空洞の回数 回/層 (1層)
 注2) 非乾燥法を用いた場合
 セロシム乾燥法 $\rho_{d, \text{セル}} = \frac{\rho}{1/G_s + w/100}$ (g/cm³)

DATA 2-2-10(1)

土の透水試験 (変水位)	
調査名・調査地点 堤防越流破壊実験	試験年月日 年 月 日
試料番号・深さ: No. 天端(変位土) (m ~ m)	試験者
試験器番号: No. 2	試料の状態: 乱した試料, 締め固め 最大粒径 4.76 mm
供試体作製方法 各水頭調整後 締め固め (Wopt=3%)	土質名称 (SC)
供試体飽和方法 24時間水浸後, 供試体下部より10分間通水	試験用水 脱気水

供試体飽和方法		試験用水		試験用水		
ガラス管:	内径	0.49 cm	断面積 a	0.188 cm ²	試験前含水比 w ¹	
供試体・容器	供試体の状態	試験前	試験後	容器No.	2	
内径 cm	10.00	(供試体+容器)質量 m _s g	3754	3261	m _s g 3754	
断面積 A cm ²	78.50	質量 m = m _s - m _c g	1837	1944	m _c g 3417	
長さ L cm	12.74	湿潤密度 ρ _t = m/V g/cm ³	1.837	1.944	m _t g 1917	
体積 V = A・L cm ³	1000.09	平均含水比 w %	22.5	29.6	w % 22.5	
容器質量 m _c g	1917	乾燥密度 ρ _d = m/(1+100/w) g/cm ³	1.500	1.500	容器No.	
土粒子の比重 G _s	2.689	間隙比 e	0.793	0.793	m _w g	
		飽和度 S _r %	76.3	100.0	m _s g	
測定番号	1	2	3	4	5	m _w g
測定開始時刻 t ₁	0	0	0			w %
測定終了時刻 t ₂	93分	61分	61分			容器No.
測定時間 t ₂ -t ₁ s	5580分	3660分	4020分			m _w g
t ₁ における水頭 h ₁ cm	161.8	169.2	167.0			m _w g
t ₂ における水頭 h ₂ cm	119.2	137.7	135.5			m _w g
① log _w (h ₁ /h ₂)	0.132	8.88×10 ⁻²	9.078×10 ⁻²			w %
② 2.30 aL/A cm	702×10 ⁻²					平均含水比 w = 22.5%
③ 1/(t ₂ -t ₁) s ⁻¹	1.79×10 ⁻⁴	2.73×10 ⁻⁴	2.73×10 ⁻⁴			試験後含水比 w ²
k _T = ①×②×③ cm/s	1.66×10 ⁻⁶	1.69×10 ⁻⁶	1.74×10 ⁻⁶			容器No. B-10
測定時の水温 T °C	15					m _w g 2475
補正係数 η _r /η ₁₅	1.000					m _s g 2031
k ₁₅ = k _T ・η _r /η ₁₅ cm/s	1.66×10 ⁻⁶	1.69×10 ⁻⁶	1.74×10 ⁻⁶	×10 ⁻⁶	×10 ⁻⁶	m _w g 521
k ₁₅ の平均値 cm/s	1.70 ×10 ⁻⁶					w % 29.6

備考

$$注) w = \frac{m_w - m_c}{m_s - m_c} \times 100$$

m_s : (容器土+容器)質量

m_c : (乾燥土+容器)質量

m_w : 容器質量

DATA 2-2-10(2)

土の透水試験 (変水位)	
調査名・調査地点 堤防建設破壊実験	試験年月日 年 月 日
試料番号・深さ: No. 天端(変状土) (m - m)	試験者
試験器番号: No. 3	試料の状態: 乱した試料, 乾土(乾燥) 最大粒径 4.76 mm
供試体作製方法 含水率調整機を用いた。(WOPL 20%)	土質名称 (SC)
供試体飽和方法 2時間水浸後, 供試体下部より10分間通水	試験用水 脱気水

ガラス管:	内径 0.49 cm	断面積 a 0.188 cm ²	試験前含水比 (%)
供試体・容器	供試体の状態	試験前	試験後
直径 cm	10.00	(供試体+容器)質量 m ₀ g	3807
断面積 A cm ²	78.50	質量 m ₁ = m ₀ - m ₂ g	3857
長さ L cm	12.74	乾燥密度 ρ _s = m/V g/cm ³	1875
体積 V = A · L cm ³	1000.09	平均含水比 w %	1925
容器質量 m ₂ g	1932	乾燥密度 ρ _d = ρ _s / (1 + w) g/cm ³	1932
土粒子の比重 G _s	2.689	間隙比 e	25.1
		飽和度 S _r %	25.1
測定番号	1	2	3
測定開始時刻 t ₁	0	0	0
測定終了時刻 t ₂	60	60	300
測定時間 t ₂ - t ₁ s	3600	3600	10800
t ₁ における水頭 h ₁ cm	162.0	158.3	167.0
t ₂ における水頭 h ₂ cm	158.3	154.7	156.2
① log _e (h ₁ /h ₂)	1.00 × 10 ⁻²	7.77 × 10 ⁻³	2.90 × 10 ⁻²
② 2.30 a/L/A cm	7.02 × 10 ⁻²	7.02 × 10 ⁻²	7.02 × 10 ⁻²
③ 1/(t ₂ - t ₁) s ⁻¹	2.78 × 10 ⁻⁴	2.78 × 10 ⁻⁴	9.23 × 10 ⁻⁵
k _p = ① × ② × ③ cm/s	1.95 × 10 ⁻⁷	1.75 × 10 ⁻⁷	1.89 × 10 ⁻⁷
測定時の水温 T °C	16	16	16
修正係数 η ₁ /η ₂₀	0.975	0.975	0.975
k ₂₀ = k _p · η ₁ /η ₂₀ cm/s	1.91 × 10 ⁻⁷	1.70 × 10 ⁻⁷	1.84 × 10 ⁻⁷
k ₂₀ の平均値 cm/s	1.88 × 10 ⁻⁷		
備考			

$$(注) w = \frac{m_1 - m_2}{m_2} \times 100$$

m₀: (供試体+容器)質量m₁: (乾燥土+容器)質量m₂: 容器質量

DATA 2-2-10(3)

土の透水試験 (変水位)	
調査名・調査地点 堤防建設破壊実験	試験年月日 年 月 日
試料番号・深さ: No. 天端(変状土) (m - m)	試験者
試験器番号: No. 1	試料の状態: 乱した試料, 乾土(乾燥) 最大粒径 4.76 mm
供試体作製方法 WTR	土質名称 (SC)
供試体飽和方法 2.5時間水浸後, 供試体下部より10分間通水	試験用水 脱気水

ガラス管:	内径 0.49 cm	断面積 a 0.188 cm ²	試験前含水比 (%)
供試体・容器	供試体の状態	試験前	試験後
直径 cm	10.00	(供試体+容器)質量 m ₀ g	3790
断面積 A cm ²	78.50	質量 m ₁ = m ₀ - m ₂ g	3815
長さ L cm	12.74	乾燥密度 ρ _s = m/V g/cm ³	1865
体積 V = A · L cm ³	1000.09	平均含水比 w %	1890
容器質量 m ₂ g	1925	乾燥密度 ρ _d = ρ _s / (1 + w) g/cm ³	1865
土粒子の比重 G _s	2.689	間隙比 e	1925
		飽和度 S _r %	28.5
測定番号	1	2	3
測定開始時刻 t ₁	0	0	0
測定終了時刻 t ₂	60	70	61
測定時間 t ₂ - t ₁ s	3600	4200	3660
t ₁ における水頭 h ₁ cm	170.2	172.8	175.0
t ₂ における水頭 h ₂ cm	164.0	165.6	163.5
① log _e (h ₁ /h ₂)	1.61 × 10 ⁻²	1.82 × 10 ⁻²	1.64 × 10 ⁻²
② 2.30 a/L/A cm	7.02 × 10 ⁻²	7.02 × 10 ⁻²	7.02 × 10 ⁻²
③ 1/(t ₂ - t ₁) s ⁻¹	2.78 × 10 ⁻⁴	2.33 × 10 ⁻⁴	2.73 × 10 ⁻⁴
k _p = ① × ② × ③ cm/s	3.14 × 10 ⁻⁷	3.08 × 10 ⁻⁷	3.15 × 10 ⁻⁷
測定時の水温 T °C	15	15	16
修正係数 η ₁ /η ₂₀	1.000	1.000	0.975
k ₂₀ = k _p · η ₁ /η ₂₀ cm/s	3.14 × 10 ⁻⁷	3.08 × 10 ⁻⁷	3.07 × 10 ⁻⁷
k ₂₀ の平均値 cm/s	3.10 × 10 ⁻⁷		
備考			

$$(注) w = \frac{m_1 - m_2}{m_2} \times 100$$

m₀: (供試体+容器)質量m₁: (乾燥土+容器)質量m₂: 容器質量

第 3 章 堤防越流破壊実験

知不足齋叢書

第 3 章 堤防越流破壊実験

ここでは、11 ケース実施した堤防越流破壊実験の実験状況について、述べる。

尚、これらの実験において堤体形状の測定に用いた測線 No は、図 4.0 に示すように、横断測線は表法肩を No 0 とし下流側が十の No、上流側が一の No とした。




図 4.0 堤体形状測点 No

3. 1 全 面 芝 張 り

THE END OF THE LINE

3.1 全面芝張り

3.1.1 実験の概要

この実験は、堤体全面に芝を張り、天端幅を 7.75 m にしたものである。両側壁沿いには幅 30 cm のステラシートを、鉄筋をコの字に曲げて打ち込んで設置した。又、湛水期間中に表法肩 1 m 下から法面が滑り落ちたため補修を行ない、その部分にビニールシートを被せて実験を行なった。芝の生育状況は、左側壁沿いが日中日陰となったためやや悪かった。

表 3.1.1 通水状況一覧表

CASE		適水時間	測定		流量	備考
			水面形	堤体高		
22	1-1	1分			$0.40\text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$	6日間湛水
	1-2	5	○			
	2	2		○		
	3	9	○	○		
	4	3	○	○		
	5	1		○		
	6	9		○		





図 3.1.1 保護工の設置状況

3.1.2 実験の状況

- (1) CASE 22-1-1 (通水時間 1 分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 1 \text{ 分}$)

通水開始 1 分後裏法側壁沿いに濁色水が見られたので止水した。

天端及び裏法面の芝は流れ方向に折れふしたため法面上での流れの乱れは少なかった。

ステラシートは法尻から 2 m 程度流出されていた。

- (2) CASE 22-1-2 (通水時間 5 分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 6 \text{ 分}$)

5 分間の越流では左程変化はなかった。裏法尻の両側壁沿いで堤体土が吸い出され多少芝が浮いていた。ステラシートは、裏法面両側壁及び裏小段左側壁沿いが流出されていたため、測定後すべて取除いた。

- (3) CASE 22-2 (通水時間 2 分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 8 \text{ 分}$)

通水再開 30 秒後に左側壁沿いの法尻部分の洗掘が進み 2 分間で止水した。この部分は、側壁沿いに 1.5 m の半円状に深さ 20 cm 程度洗掘され、芝が垂れ下がっていた。

- (4) CASE 22-3 (通水時間 9 分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 17 \text{ 分}$)

更に 9 分間の通水で左側壁法尻の洗掘範囲は大きくなり、左側壁法尻も深さ 10 cm 程度空洞が生じた。

- (5) CASE 22-4 (通水時間 3 分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 20 \text{ 分}$)

通水再開 1 分 30 秒後に法面が崩壊し始め、19 分に法面は完全に流出したため、3 分後に止水した。止水後の形状は、裏法面はほぼ崩壊し、芝が法肩より 10 cm 程垂れ下り、法面の崩壊土が裏小段全域に堆積していた。

尚、小段の芝の流出は見られなかった。

- (6) CASE 22-5 (通水時間 1 分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 21 \text{ 分}$)

通水再開と同時に天端の崩壊が始まり、1 分後に天端幅が半分になった。

又、残った天端の法肩から上流 1.30 m 地点にクラックが発生した。

- (7) CASE 22-6 (通水時間 9 分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 30 \text{ 分}$)

通水再開後更に天端がけずられ、2 分後に左側壁沿いの水位が低下し始めて主流が左側に集中し、8 分後に左側壁側から破堤した。

(8) 実験図表

通水ケースごとの水面形および堤体形の状況を図 3.1.2, 図 3.1.3, 表 3.1.2 に示す。




図 3. 1. 2 (1) 堤体形変化図




図 3. 1. 2 (2) 堤体形変化図




図 3.1.2 (3) 堤体形変化図




図 3.1.2 (4) 堤体形変化図




図 3. 1. 2 (5) 堤体形変化図




図 3. 1. 2 (6) 堤体形変化図




図 3. 1. 3 (1) 堤体高横断変化図




図 3. 1. 3 (2) 堤体高横断変化図




図 3.1.3(3) 堤体高横断変化図




図 3.1.3(4) 堤体高横断変化図

表 3.1.2(1) 堤体高数值表

实验 No 22

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-2	2.49	2.50	2.52	2.49	2.51	
-1	2.51	2.52	2.52	2.53	2.51	
0	2.52	2.53	2.53	2.53	2.53	
1	2.51	2.52	2.52	2.52	2.53	
2	2.50	2.51	2.52	2.53	2.54	
3	2.51	2.52	2.51	2.51	2.53	
4	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	
5	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	
6	2.16	2.20	2.22	2.24	2.21	
7	1.48	1.49	1.50	1.49	1.49	
8	0.85	0.82	0.83	0.86	0.85	
9	0.34	0.32	0.34	0.34	0.39	
10	0.27	0.25	0.29	0.26	0.29	
11	0.19	0.19	0.19	0.17	0.21	
12	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	
13	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	

表 3.1.2(2) 堤体高数值表

实验 No 22-2

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9	0.21					
9.5	-0.14					
10	-0.20					
10.5	-0.11					
11						
12						
13						

表 3.1.2(3) 堤 体 高 数 值 表

实验 No22-3

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7	1.32					
7.5	0.87					
8	0.17					
8.5	0.73				0.52	
9	0.17				0.11	
9.5	-0.47				0.24	
10	-0.50					
10.5	-0.53					
11	-0.50					
11.5	-0.10					
12	0.12					
13						

表 3.1.2(4) 堤 体 高 数 值 表

实验 No22-4

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-1	2.51	2.53	2.55	2.54	2.55	
0	2.52	2.51	2.51	2.53	2.54	
1	2.51	2.51	2.50	2.52	2.55	
2	2.50	2.49	2.50	2.50	2.54	
3	2.49	2.53	2.49	2.50	2.53	
4	2.48	2.48	2.48	2.45	2.50	
5	2.49	2.48	2.48	2.48	2.47	
5.5	2.44	2.42	2.44	2.39	0.98	
6	1.05	1.05	1.71	1.27	0.80	
6.5	0.52	0.62	0.84	0.63	0.45	
7	0.39	0.50	0.25	0.30	0.37	
7.5	0.24	0.21	0.21	0.22	0.24	
8	0.13	0.15	0.15	0.17	0.19	
8.5	0.10	0.15	0.08	0.13	0.14	
9	-0.06	0.35	0.34	0.28	0.25	
9.5	0.02	0.22	0.26	0.25	0.28	
10	0.04	0.15	0.24	0.24	0.24	
10.5	0.13	0.18	0.21	0.20	0.21	
11	0.12	0.18	0.17	0.18	0.20	
11.5	0.12	0.15	0.15	0.15	0.17	
12	0.14	0.13	0.13	0.12	0.16	
13	0.08	0.07	0.08	0.08	0.11	

表 3.1.2(5) 堤 体 高 数 值 表

实验 No22-5

断面	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-1	2.50	2.51	2.51	2.49	2.52	
0	2.10	2.28	2.15	2.15	2.30	
0.5	2.16	2.35	2.15	2.15	2.26	
1	2.15	2.20	2.24	2.20	2.08	
2	1.40	1.41	2.20	1.76	1.20	
3	0.59	1.29	1.37	0.96	0.92	
4	0.45	0.53	0.79	0.91	0.74	
5	0.51	0.51	0.71	0.64	0.64	
6	0.35	0.21	0.63	0.55	0.52	
7	0.37	0.22	0.69	0.46	0.45	
8	0.22	0.23	0.33	0.57	0.36	
9						
10						
11						
12						
13						

表 3.1.2(6) 堤 体 高 数 值 表

实验 No22-6

断面	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-1	0.39	1.57	2.19	2.13	1.97	
-0.5	0.00	0.62	1.47	0.74	0.72	
0	-1.00	-0.32	0.18	-0.14	-0.24	
0.5	-1.00	-1.00	0.08	-0.37	-0.42	
1	-1.00	0.01	-0.09	-0.44	-0.46	
2	-0.77	-0.09	0.10	0.02	-0.14	
3	-0.22	0.24	0.17	0.26	0.31	
4	0.35	0.30	0.28	0.31	0.27	
5	0.32	0.28	0.18	0.30	0.33	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

3. 2 全 面 芝 張 り

0 4 3 0 1 2 3 4

3.2 全面芝張り

3.2.1 実験の概要

この実験は、実験№22と同様、天端幅7.75mとして行なった。ステラシートは、芝との密着が余り良くないため設置しなかった。左側壁沿いの芝は、実験№22と同様やや発育状態が悪かった。

表 3.2.1 通水状況一覧表

C A S E		通水時間	測 定		流 量	備 考
			水面形	堤体高		
2 3	1	2 分	○	○	0.25 m ³ /s・m,	7 日間湛水
	2	4	○			
	3	2 2	○	○		

2.34			日陰になるため芝の状態が悪い ○芝の状態 全体的にCASE 22の芝に比べると、 ・芝が伸びている。 ・芝が傷みが多い。 などで状態が良くない。		湿気が多すぎて芝の発育が不十分




図 3.2.1 保護工の設置状況

3.2.2 実験の状況

(1) CASE 23-1 (通水時間 2 分, $q = 0.25 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 2 \text{ 分}$)

通水開始 1 分後, 左側壁法尻付近より濁色水の発生が見られた。2 分間の通水後裏法面左側壁沿いは, 法尻より上流 3 m の範囲で洗掘され, 法尻付近は深さ 50 cm 程堤体土が流出していた。又, 右側壁沿いも法尻より 1 m 程上流の部分より堤体土が流出していた。

(2) CASE 23-2 (通水時間 4 分, $q = 0.25 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $t = 6 \text{ 分}$)

通水再開直後, 裏法左側壁で大きな崩壊があり, 4 分後再び右側法面が大きく崩壊した。その結果, 裏法面はほぼ直壁に近く崩壊し, 左側壁沿いの天端は法肩より 50 cm 上流まで崩壊が進行した。尚, 堤体小段は, 初期形状とほとんど変わらなかった。

(3) CASE 23-3 (通水時間 22 分, $q = 0.25 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 28 \text{ 分}$)

実験水路内の装置の故障のため, 止水せずに破堤するまで通水した。通水再開後, 左側壁沿いに崩壊が見られた。崩壊速度としては, 1 分間に 0.5 m の割合で天端が削られていき, 4 分後天端の約半分が消失した。その後, 天端の崩壊速度はゆっくりしたもの 10 分後 2 m の天端を残すだけとなった。18 分経過した時点で左側壁沿いの天端は 1 m 程になり, 流れが左方に集中して 20 分後左側天端が崩壊し破堤した。尚, 堤防小段の芝は, No. 22 と同じく初期の状態が残ったままであった。

(4) 実験図表

通水ケースごとの水面形および堤体形の状況を図 3.2.2, 図 3.2.3, 表 3.2.2 に示す。




図 3.2.2 (1) 堤体形変化図




図 3.2.2 (2) 堤体形変化図




図 3.2.2 (3) 堤体形変化図




図 3.2.3 (1) 堤体高横断変化図




図 3. 2. 3 (2) 堤体高横断変化図




図 3. 2. 3 (3) 堤体高横断変化図

表 3.2.2(1) 堤体高数值表 实验 No23

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-2	2.49	2.50	2.52	2.50	2.50	
-1	2.51	2.52	2.52	2.53	2.50	
0	2.51	2.52	2.53	2.53	2.53	
1	2.51	2.51	2.53	2.52	2.53	
2	2.49	2.51	2.52	2.52	2.53	
3	2.51	2.51	2.50	2.52	2.53	
4	2.51	2.50	2.51	2.51	2.51	
5	2.51	2.51	2.51	2.52	2.51	
6	2.18	2.20	2.22	2.22	2.19	
7	1.50	1.52	1.53	1.49	1.52	
8	0.85	0.81	0.85	0.86	0.88	
9	0.32	0.33	0.35	0.33	0.37	
10	0.28	0.25	0.26	0.27	0.28	
11	0.20	0.19	0.19	0.18	0.20	
12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	
13	0.10	0.06	0.08	0.08	0.08	

表 3.2.2(2) 堤体高数值表 实验 No23-I

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4	2.50	2.50	2.50	2.49	2.51	
5	2.51	2.50	2.51	2.51	2.50	
6	2.18	2.12	2.14	2.21	2.20	
7	1.44	1.47	1.50	1.52	1.53	
8	0.32	0.22	0.36	0.36	0.37	
9	0.10	0.33	0.37	0.35	0.37	
10	0.28	0.29	0.30	0.29	0.31	
11	-0.01	0.20	0.20	0.19	0.22	
12						
13						

表 3.2.2(3) 堤体高数值表

实验 No23-3

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-2	0.98	2.34	2.40	2.35	2.22	
	0.84					
-1	0.29	2.20	2.33	2.29	2.20	
	1.19				1.54	
0	-0.12	1.44	1.53	2.04	1.61	
1	-0.12	0.30	1.33	1.46	0.82	
	1.30					
2	-0.05	0.07	0.30	0.29	0.20	
3	0.00	0.02	0.27	0.22	1.26	
					1.22	
4	0.58	0.48	0.37	0.78	1.42	
					0.96	
5	0.50	0.51	0.45	0.41	0.56	
6	0.58	0.55	0.44	0.38	0.54	
7	0.42	0.47	0.41	0.38	0.29	
8	0.41	0.38	0.48	0.30	0.13	
9	0.35	0.40	0.47	0.42	0.21	
10	0.28	0.34	0.33	0.29	-0.01	
11	0.23	0.24	0.23	0.23	0.10	
12	0.19	0.18	0.17	0.18	0.17	
13	0.13	0.13	0.09	0.09	0.10	

3. 3 天端アスファルト

3.3 天端アスファルト

3.3.1 実験の概要

この実験は、保護工としてアスファルトを用いているが、亀裂からの欠け落ちを防ぐために図 3.3.1 に示すようにロープを埋設する構造とした。ロープはテトロンロープ（軟化点 238° ）を使用し、 20 cm の格子状に組み、上流端は鉄筋をコの字型に曲げて堤体に打ち込んで固定した。又、アスファルトと側壁の隙間は、水の浸入を防ぐためにモルタルを詰めて実験を行なった。

表 3.3.1 通水状況一覧表

C A S E		通水時間	測 定		流 量	備 考
			水面形	堤体高		
2 4	1	2 分	○	○	$0.20\text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$	3 日間湛水
	2	3	○	○		
	3	1 5	○	○		
	4	2 0	○	○		
	5	1 4	○	○		
	6	7	○			
	7	1 9	○			
	8	4	○	○		




図 3.3.1 保護工の設置状況

3.3.2 実験の状況

- (1) CASE 24-1 (通水時間2分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 2 \text{ 分}$)

2分間の通水によって裏法面は中央部を残して、両側壁沿いは法肩からほぼ直壁となったが、天端のアスファルト保護工はほとんど変化なかった。

- (2) CASE 24-2 (通水時間3分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 5 \text{ 分}$)

3分間の通水でも天端部分は依然として大きな変化は見られず、裏法面が直壁近くまで削られたために裏法肩先端部分が多少沈下した。

- (3) CASE 24-3 (通水時間15分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 20 \text{ 分}$)

通水再開後暫く変化が見られなかったが、15分後にアスファルトの裏法肩先端に亀裂の発生が見られた。亀裂は右側壁法肩から中心方向に入ったが、亀裂からアスファルトが欠け落ちることはなかった。

- (4) CASE 24-4 (通水時間20分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 40 \text{ 分}$)

通水再開後すぐに亀裂発生箇所からアスファルトが垂れ下がり、徐々にそれが長くなった。左側壁沿いの先端部分が少し欠落した。

保護工下の堤体土は、可成り洗い出され、左側は天端の半分近くまで崩れた。又、表法面保護工下も流水の乱れによって少々洗掘された。

- (5) CASE 24-5 (通水時間14分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 54 \text{ 分}$)

通水再開14分後裏法肩から0.5m上流地点に大きな亀裂が発生したため止水した。止水後、裏法天端が少し沈下し10m程の長さで垂れた。保護工下の堤体土は右側の洗い出しが進み左右共に同程度の崩壊状況となった。

- (6) CASE 24-6 (通水時間7分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 61 \text{ 分}$)

更らに7分間の通水で、裏法肩から3m地点で3~4本大きな亀裂が発生し、先程の亀裂発生箇所からほぼ垂直に垂れ下がった。

- (7) CASE 24-7 (通水時間19分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 80 \text{ 分}$)

通水中の状況は、堤体をアスファルトで覆う形となり越流水による堤体浸食が食い止められていた。19分の通水終了後、天端が約0.5m狭まり、裏法肩から左側が2m、右側が3m地点から垂れ下がり、新たに2m地点の右側が中央に掛けて亀裂が発生した。又、表法肩の保護工に亀裂が入り、そこから堤体内への浸入水が認められた。

- (8) CASE 24-8 (通水時間4分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 84 \text{ 分}$)

通水再開1分後、左側壁沿いの保護工下から貫通し破堤した。

- (9) 実験図表

通水ケースごとの水面形および堤体形の状況を、図3.3.2, 図3.3.3, 表3.3.2に示す。




図 3.3.2 (1) 堤体形変化図




図 3.3.2 (2) 堤体形変化図




図 3.3.2 (3) 堤体形変化図




図 3.3.2 (4) 堤体形変化図




図 3.3.2 (5) 堤体形変化図





図 3.3.2 (6) 堤体形変化図




図 3.3.2 (7) 堤体形変化図




図 3.3.3 (1) 堤体高横断変化図




图 3.3.3(2) 堤体高横断变化图




图 3.3.3(3) 堤体高横断变化图

表 3.3.2(1) 堤体高数值表

实验 No. 24

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-1	1.96	1.96	1.97	1.97	1.96	
0	2.49	2.48	2.48	2.49	2.49	
1	2.48	2.48	2.48	2.49	2.48	
2	2.48	2.49	2.49	2.49	2.49	
3	2.49	2.49	2.50	2.50	2.50	
4	2.48	2.48	2.49	2.49	2.49	
5	1.98	1.99	1.99	1.97	1.98	
6	1.50	1.48	1.48	1.48	1.47	
7	1.01	1.01	1.01	1.01	1.00	
8	0.50	0.51	0.50	0.49	0.49	
9	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	
10	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	
11	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	
12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	
13	0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	

表 3.3.2(2) 堤体高数值表

实验 No. 24-1

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5	0.89	1.80	1.95	1.25	1.28	
6	0.33	0.33	1.30	0.91	0.22	
7	0.18 0.27	0.89	0.91	0.52	0.05	
8	0.10	0.07	0.25	-0.10	-0.07	
9	0.02	0.02	-0.07	-0.12	-0.18	
10	-0.02	0.02	0.08	0.06	-0.13	
11	0.02	0.02	0.07	0.07	0.04	
12	0.00	0.02	0.05	0.06	0.08	
13	0.06	0.02	-0.01	0.08	0.09	

表 3.3.2(3) 堤体高数值表 实验 No24-2

断面 \ 测点	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.56	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4	2.48	2.48	2.49	2.49	2.50	
5	0.69	0.64	1.01	1.00	0.46	
6	-0.06	0.02	-0.03	0.02	-0.20	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

表 3.3.2(4) 堤体高数值表 实验 No24-3

断面 \ 测点	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4	2.47	2.48	2.49	2.49	2.49	
4.5	1.85		1.90		2.00	
5	0.38	0.36	0.53	0.30	0.42	
6	-0.66	-0.27	-0.60	-0.62	-0.71	
7	-0.62	-0.10	0.05	-0.21	-0.12	
8						
9						
10						
11						
12						
13						

表 3.3.2(5) 堤体高数值表

实验 No24-4

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-2	1.45				1.35	
-1	1.64		1.58		1.62	
0	2.45		2.48		2.48	
1	2.48		2.48		2.48	
2	2.47		2.49		2.50	
3	2.48	2.48	2.49	2.49	2.49	
4	2.46	2.46	2.48	2.48	2.48	
5	-0.09	-0.07	0.27	0.16	0.20	
6	-0.92	-0.88	-0.76	-0.77	-0.92	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

表 3.3.2(6) 堤体高数值表

实验 No24-5

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-1	1.56		1.51		1.57	
0	2.45		2.47		2.47	
1	2.49		2.48		2.48	
2	2.47		2.48		2.49	
3	2.48		2.48		2.49	
4	2.42	2.37	2.43	2.40	2.45	
5	-0.35	-0.11	0.17	-0.02	-0.31	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

表 3.3.2(7) 堤体高数値表 実験 No. 24-8

断面 高さ	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-1	0.60	0.98	1.43	1.88	1.40	● アスファルト
-0.45	0.58	1.08	1.45	1.58	1.67	
0	0.59 左側 1.33 (土)	1.70	1.94	2.19 右側 1.94 (土)	2.09	
1	0.65	1.36	1.93	2.12 右側 1.94 (土)	1.94	
2	0.49	0.79	1.42	1.71 右側 1.94 (土)	1.46	
3	0.28 (砂利)	0.54	0.62	1.04 右側 1.94 (土)	1.09	
4	-0.03	-0.03	-0.08	-0.06	-0.22	
5	-0.21	-0.05	-0.22	-0.42	-0.36	
6	-0.25	-0.18	-0.33	-0.28	-0.46	
7	-0.34	-0.26	-0.21	-0.31	-0.14	
8	0.00	0.04	0.01	-0.05	-0.15	
9	0.04	0.05	0.05	0.04	-0.16	
10						
11						
12						
13						

3. 4 簾 型 連 節 ブ ロ ッ ク

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

3.4 簾型連節ブロック

3.4.1 実験の概要

この実験では、保護工として図 3.4.1 に示すような連節ブロックを用いて行なった。ブロックの連結は、堤体の変形に追随しやすいようにテトラロープで行ない、ブロック間には抜け落ちを防ぐために結び目を設けた。堤体表面は、アスファルト乳剤：山砂を 1：10 の割合で混合したものを 30 cm 厚で施行して、2 週間の養生後亀裂発生箇所はアスファルト乳剤で補修した。次に、全面にステラシートを敷いてからブロックを据付けた。ブロックと側壁の隙間は、実験 No. 24 と同様モルタルで埋めた。又、裏法面はアスファルトを 10 cm 厚で舗装した。

表 3.4.1 通水状況一覧表

C A S E		通水時間	測 定		流 量	備 考
			水面形	堤体高		
2 5	1	1 分	○	○	$0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$	3 日間湛水
	2	5 9	○	○		
	3	6 0	○	○		
	4	1 1	○			
	5	5		○		
	6	4	○	○		




図 3. 4. 1 ブロック詳細図 (単位: mm)




図 3. 4. 2 保護工の設置状況

3.4.2 実験の状況

(1) CASE 25-1 (通水時間 1 分, $q = 0.27 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 1 \text{ 分}$)

通水開始 30 秒後, 裏法面上部ブロックで水刎ねが発生したため 1 分間で止水した。裏法肩より 1 m 下流付近のブロックが 3 個程 2~3 cm 浮上していた。又, 裏法尻より上流 3 列程のブロックの乱れも見られた。裏小段は, 法尻より 1 m 程下流まで洗掘され敷設したブロックまで達していた。

(2) CASE 25-2 (通水時間 59 分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 60 \text{ 分}$)

通水中, 法面のブロックは, 配列の乱れもなくほとんど変化がなかった。通水初期の法面上の水刎ねは消失し, 法面上を流下した流れによって裏小段の土はほとんど流され, ブロックが露出した。

(3) CASE 25-3 (通水時間 60 分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 120 \text{ 分}$)

1 時間の通水中裏法面, 小段のブロックの配列は, ほとんど変化がなかった。但し, 表法肩のブロックの一部が少し沈下した。

(4) CASE 25-4 (通水時間 11 分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 131 \text{ 分}$)

通水再開 8 分後, 裏法尻部に濁色水が見られ 10 分後裏法尻付近のブロックの配列が乱れ, 大きな水刎ねが生じた。止水間際にその部分のブロックの 4 列が 2 列ごと押し上げられるように盛り上がり, そこから上流法面のブロック間に 3~5 cm の隙間が生じた。

(5) CASE 25-5 (通水時間 5 分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 136 \text{ 分}$)

越流水は, ブロックの盛り上がった部分に当り, 大きく刎ねて水路外に流出した。通水再開 3 分後に, 水の刎ね方が変わり通算 136 分後に裏法面及び天端ブロックが連結されたまま沈み込むように表法肩から下流天端が低下した。

(6) CASE 25-6 (通水時間 4 分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 140 \text{ 分}$)

通水再開後, 越流水は堤体土を吸い出しながら濁色を呈し, 4 分後ブロックがひとかたまりとなって流出し, 破堤した。

(7) 実験図表

通水ケースごとの水面形および堤体形の状況を, 図 3.4.3, 図 3.4.4, 表 3.4.2 に示す。




図 3.4.3 (1) 堤体形変化図




図 3.4.3 (2) 堤体形変化図




図 3.4.3(3) 堤体形変化図




図 3.4.3(4) 堤体形変化図




図 3.4.3 (5) 堤体形変化図




図 3.4.4 (1) 堤体高横断変化図




图 3.4.4(2) 堤体高横断变化图




图 3.4.4(3) 堤体高横断变化图




图 3.4.4(4) 堤体高横断变化图

表 3.4.2(1) 堤体高数值表

实验 N025

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-1	1.96	1.93	1.98	1.97	1.98	
0	2.44	2.44	2.43	2.44	2.45	
1	2.43	2.43	2.43	2.42	2.43	
2	2.44	2.42	2.42	2.43	2.44	
3	2.43	2.43	2.42	2.43	2.44	
4	2.41	2.41	2.41	2.41	2.44	
5	1.96	1.96	1.95	1.96	1.98	
6	1.48	1.46	1.49	1.48	1.47	
7	0.97	0.94	0.94	0.94	0.94	
8	0.46	0.45	0.44	0.44	0.44	
9	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	
10	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.03	
11	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	
12	0.01	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	
13	0.04	0.01	-0.01	-0.02	-0.01	

表 3.4.2(2) 堤体高数值表

实验 N025-1

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	0.47	0.46	0.45	0.46	0.46	
9	0.00	0.03	-0.13	0.00	-0.01	
10	-0.49	-0.52	-0.49	-0.43	-0.51	
11	-0.55	-0.53	-0.06	-0.32	-0.55	
12	-0.06	-0.03	-0.05	-0.07	-0.04	
13	0.04	0.02	-0.05	-0.05	-0.03	

表 3.4.2(3) 堤体高数值表

实验 No25-2

断面 \ 测点	1	2	3	4	5	備考
	0	0.56	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	0.47	0.47	0.45	0.45	0.46	
8.5	0.28	0.27	0.25	0.27	0.25	
9	-0.03	0.14	0.01	0.00	-0.02	
9.4	-0.16	-0.21	0.01	0.03	-0.26	
9.7	-0.33	-0.39	-0.27	-0.25		
10	-0.50	-0.52	-0.52	-0.51	-0.53	
11	-0.55	-0.54	-0.56	-0.54	-0.55	
12	-0.56	-0.56	-0.57	-0.56	-0.56	
13	-0.53	-0.54	-0.52	-0.52	-0.54	
13.5	-0.14	-0.15	-0.15	-0.33	-0.20	

表 3.4.2(4) 堤体高数值表

实验 No25-3

断面 \ 测点	1	2	3	4	5	備考
	0	0.56	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
8	0.48	0.46	0.46	0.48	0.43	
8.5	0.26	0.23	0.23	0.24	0.20	
9	-0.01	0.16	-0.03	-0.01	0.02	
9.4	-0.16	-0.13	0.05	-0.02	-0.26	
9.7	-0.48	-0.48	-0.46	-0.22	-0.48	
10	-0.51	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	
11	-0.54	-0.54	-0.56	-0.56	-0.54	
12	-0.56	-0.56	-0.57	-0.53	-0.56	
13	-0.54	-0.54	-0.58	-0.56	-0.50	
13.5	-0.32	-0.27	-0.21	-0.50	-0.49	

表 3.4.2(5) 堤体高数值表

实验 A/025-5

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.52	1.17	1.76	2.34	
-1						
0						
1						
2	2.42	2.42	2.42	2.42	2.43	
3	2.41	2.40	2.39	2.40	2.40	
35	2.05	1.97	1.98 1.97(2)	2.05	2.21	
4	1.66	1.66	1.58	1.66	1.79	
		1.47(2)	1.27(2)	1.24(2)		
5	1.41	1.46	1.41	1.43	1.34	
6	0.97	1.02		0.85	0.81	
			0.98(2)	0.42(2)	0.66(2)	
7	0.50	0.55	0.70	0.70	0.59	
8	0.45	0.50	0.33	0.63	0.24	
9	0.13	0.21	-0.04	0.09	0.04	
10	0.27	0.01	0.10	-0.01	0.01	
11	0.53	0.43	0.35	0.11	0.00	
12	0.41	0.45	0.36	0.17	0.12	
13	-0.45	-0.40	-0.38	-0.35	-0.41	
13.5	-0.50	-0.49	-0.49	-0.51	-0.56	

表 3.4.2(6) 堤体高数值表

实验 A/025-6

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-2	0.64	0.91	1.08	1.02	0.98	
-1	1.29	1.50	1.55	1.18	0.87	
0	1.28	1.20	1.51	0.86	1.06	
1	1.24	1.06	0.98	0.73	0.82	
2	0.96	1.09	1.02	0.71	0.69	
3	0.80	0.64	0.65	0.65	0.71	
4	0.52	0.55	0.58	0.68	0.68	
5	0.52	0.88	0.99	1.06	0.65	
6	0.52	1.21	0.91	0.43	0.28	
7	0.48	0.53	0.42	0.27	0.21	
8	0.48	0.27	0.38	0.29	0.24	
9	0.01	0.25	0.25	0.28	-0.08	
10	0.07	0.56	-0.10	-0.07	-0.12	
11	-0.25	-0.22	-0.19	0.06	-0.28	
12	-0.11	-0.09	-0.24	-0.28	-0.29	
13	0.01	-0.03	-0.09	-0.18	-0.35	
13.5	-0.05	-0.13	-0.37	-0.40	-0.36	

3. 5 改 良 土

1 1 2 3 4

3.5 改良土

3.5.1 実験の概要

この実験は、アスファルト乳剤と山砂と 1 : 10 の割合で混合した改良土で、堤体表面を 50 cm 厚で被覆したものである。6 週間の養生期間中発生した亀裂は、アスファルト乳剤と山砂を適当に混合したもので補修し、側壁沿いの隙間はモルタルで詰めてから実験を行なった。尚、養生期間中 1 週間毎にサンプルを採取して強度試験を行ったが、それについては実験 № 27 で述べる。

表 3.5.1 通水状況一覧表

C A S E		通水時間	測 定		流 量	備 考
			水面形	堤体高		
2 6	1	3 分	○	○	$0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$	3 日間湛水
	2	3	○	○		
	3	4	○	○		
	4	1 0	○	○		
	5	2	○	○		
	6	2 分 3 0 秒	○	○		




図 3.5.1 保護工の設置状況

3.5.2 実験の状況

- (1) CASE 26-1 (通水時間 3 分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 3 \text{ 分}$)

通水開始 2 分後に裏法面の中央付近に水刃が発生した。その結果、裏法面中央と裏法尻で堤体表面が洗掘されて 3 ~ 4 箇所に深さ 15 cm 程度の窪みが出来た。

- (2) CASE 26-2 (通水時間 3 分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 6 \text{ 分}$)

3 分間の通水後、裏法肩より 1 m 下流の法面の約 2/3 の広さが浸食され、法面の中央付近は約 30 cm の深さに洗掘された。通水中の洗掘状況は、改良土がはがされるようにして浸食されていく状況であった。

- (3) CASE 26-3 (通水時間 4 分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 10 \text{ 分}$)

更らに 4 分間の通水によって裏法中央部で堤体土が露出した。

- (4) CASE 26-4 (通水時間 10 分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 20 \text{ 分}$)

通水再開後、堤体土の露出部分を中心として改良土が塊りとなって崩壊し、5 分後裏法面の 1/2 まで、10 分後には裏法肩から直壁に近い状態まで進行した。

- (5) CASE 26-5 (通水時間 2 分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 22 \text{ 分}$)

通水再開 1 分後、裏法肩より上流 1 m 付近に亀裂が発生し、そこから下流天端が沈下した。次に天端中央付近に亀裂が発生し、越流水の侵入が起り改良土が大きな塊りのまま崩れた。

- (6) CASE 26-6 (通水時間 2 分 30 秒, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 24 \text{ 分 } 30 \text{ 秒}$)

通水再開後、2 m 余り残した天端も改良土部分が崩れるように流出し 2 分 30 秒後に破堤した。

(7) 実験図表

通水ケースごとの水面形および堤体形の状況を、図 3.5.2, 図 3.5.3, 表 3.5.2 に示す。




図 3.5.2 (1) 堤体形変化図




図 3.5.2 (2) 堤体形変化図




図 3.5.2 (3) 堤体形変化図




図 3.5.2 (4) 堤体形変化図




図 3.5.2 (5) 堤体形変化図




図 3.5.2 (6) 堤体形変化図




図 3.5.3(1) 堤体高横断変化図




図 3.5.3(2) 堤体高横断変化図




図 3.5.3(3) 堤体高横断変化図

表 3.5.2(1) 堤体高数值表

実験 No. 26

断面 \ 測点	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0	2.47 ^m		2.48 ^m		2.47 ^m	
1	2.48		2.47		2.46	
2	2.47		2.47		2.47	
3	2.43		2.48		2.43	
4	2.46		2.47		2.46	
5	1.95		1.99		1.98	
6	1.47		1.46		1.48	
7	0.98		0.97		0.95	
8	0.45		0.40		0.44	
9	0.06		0.06		0.05	
10	0.04		0.05		0.05	
11	0.02		0.03		0.03	
12	0.01		0.01		0.02	
13	0.02		0.03		0.03	

表 3.5.2(2) 堤体高数值表

実験 No. 26-1

断面 \ 測点	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6	1.38 ^m (204.75m)		1.47 ^m		1.40 ^m (204.50m)	
7	0.92 ^m (204.70m)		0.97		0.85 ^m (204.50m)	
8.5	0.11		0.11		0.11	
9						
10						
11						
12						
13						

表 3.5.2(3) 堤 体 高 数 值 表

实验 NO26-2

断面	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
1						
2						
3						
4						
5			1.98 (112cm)			
6			1.09 (65cm~150cm)			
7	0.98		0.53 (65cm~193cm)		0.99	
8			0.24 (90cm~188cm)			
9						
10						
11						
12						
13						

表 3.5.2(4) 堤 体 高 数 值 表

实验 NO26-3

断面	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
1						
2						
3						
4						
5	1.96		1.99		1.96	
6	1.34 (20cm)	1.37 (60cm)	0.71 (36cm)	1.29	1.39	30cm 1.35
7	0.23 (20cm)	0.37 (60cm)	0.34	0.52 (130cm)	0.80	30cm 0.37 55cm 0.84
8	0.27	0.24	0.22	0.44 0.37	0.46	
9	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	
10						
11						
12						
13						

表 3.5.2 (5) 堤 体 高 数 值 表

泉 脉 No 26-4

断面	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
1						
2						
3	2.44		2.06		2.47	
4	2.05		2.05		1.43	
5	1.10	1.16	0.98	0.92	-0.02	210 ^{mm} - 0.30
55	1.15	1.07	1.46	1.05	-0.14	
6	0.41	0.30	0.28	0.27	0.29	
7	0.06	0.01	0.06	0.17	0.25	
8	0.41	0.26	0.20	0.26	0.28	
9						
10						
11						
12						
13						

表 3.5.2 (6) 堤 体 高 数 值 表

泉 脉 No 26-5

断面	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
1						
2						
3	2.47	2.46	2.45	1.58	1.83	
4	1.53	1.44	1.47	1.59	1.54	
5	1.93	2.12	2.20	1.55	1.16	
6	1.74	1.77	1.79	1.78	1.74	
7	0.66	1.37	1.47	1.11	0.38	
8	0.28	0.34	0.54	0.30	0.27	
9	0.20	0.32	0.29	0.34	0.30	
10	0.27	0.31	0.23	0.25	0.23	
11						
12						
13						

表 3.5.2(7) 堤体高数值表

泉源 A026-6

断面 \ 测点	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-2	1.48	1.49	1.49	1.46	1.47	
-1	1.34	1.26	1.39	1.27	1.27	
0	1.41	1.52	1.43	1.25	1.48	
1	1.73	1.19	1.10	1.09	1.12	
2	1.33	1.67	1.03	1.01	0.53	
3	1.34	1.09	0.78	0.43	0.45	
4	1.29	1.50	1.78	1.50	0.26	
5	0.82	0.93	1.25	0.63	0.09	
6	0.35	0.40	0.31	0.16	0.17	
7	0.41	0.37	0.31	0.26	0.25	
8	0.27	0.33	0.25	0.27	0.24	
9	0.16	0.16	0.05	0.08	0.13	
10	0.20	0.21	0.13	0.11	0.09	
11	0.14	0.16	0.10	0.06	0.09	
12	0.11	0.13	0.09	0.07	0.05	
13	0.07	0.06	0.03	0.01	0.05	

3. 6 改 良 土

1 9 0 8

3.6 改良土

3.6.1 実験の概要

実験 No. 26 と同一の仕様で堤体表面を被覆し、実験を行なった。尚、改良土の強度試験用の試料を下図に示す位置でそれぞれ採取し、表 3.6.2 の試験結果を得た。改良土の固結状況は、表層から 10 cm 程の深さは 2 週間程で固まるが、下層部分は 6 週間経ても施工初期と余り変化していなかった。

表 3.6.1 通水状況一覧表

C A S E		通水時間	測 定		流 量	備 考
			水面形	堤体高		
27	1	3 分	○	○	0.40 m ³ /s・m	3 日間湛水
	2	1	○	○		
	3	1		○		
	4	4	○	○		
	5	40 秒		○		
	6	20		○		
	7	20		○		




図 3.6.1 試料採取位置図

表 3.6.2 一軸圧縮試験結果一覧表

	供試体 採取日	No	供 試 体			含水比 W (%)	圧縮強さ q_u (kg/cm ²)	破壊時の ヒズミ (%)	変形係数 ES ₀ (kg/cm ²)
			高 さ L ₀ (cm)	直 径 D (cm)	単位重量 γ (g/cm ³)				
CASE 26	1週間後	1	10.00	4.97	1.66	26.4	0.135	6.40	4.80
		2	10.00	5.00	1.63	24.9	0.122	7.20	4.30
	2週間後	3	8.90	5.49	1.76	24.4	0.392	11.24	3.88
		4	10.00	5.45	1.78	25.0	0.266	10.20	4.23
	3週間後	5	9.10	5.50	1.82	20.9	0.302	5.49	10.71
		6	9.60	5.49	1.79	21.1	0.363	12.92	9.28
	4週間後	7	11.30	5.58	1.69	21.1	0.242	6.55	5.71
	5週間後	8	10.00	5.00	1.65	31.6	0.318	6.60	7.57
	6週間後	9	10.00	5.00	1.76	20.0	0.520	5.40	20.00
CASE 27	1週間後	10	10.00	5.01	1.69	22.7	0.193	7.20	4.93
		11	10.00	4.82	1.82	24.5	0.416	13.40	4.53
	2週間後	12	11.00	5.60	1.74	23.8	0.231	4.73	11.20
		13	11.00	5.54	1.78	23.2	0.235	7.46	4.55
	3週間後	14	9.40	5.58	1.68	24.7	0.257	6.38	6.14
		15	8.00	5.48	1.87	20.2	0.179	6.00	3.79
	4週間後	16	10.20	5.56	1.70	21.4	0.386	8.63	7.76
	5週間後	17	9.40	5.00	1.55	31.3	0.187	2.34	23.38

3.6.2 実験の状況

- (1) CASE 27-1 (通水時間3分,
- $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$
- ,
- $\Sigma t = 3$
- 分)

3分間の通水により、裏法肩から1.5m下の裏法中央部が深さ約20cm、直径約50cm位洗掘された。又、法尻付近が左側壁沿い、右側壁沿いそれぞれ30～50cm程洗掘された。

- (2) CASE 27-2 (通水時間1分,
- $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$
- ,
- $\Sigma t = 4$
- 分)

続いて1分間の通水により裏法面中央部の洗掘範囲が拡がり、右側下流が特に洗掘された。

- (3) CASE 27-3 (通水時間1分,
- $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$
- ,
- $\Sigma t = 5$
- 分)

更らに1分間の通水で裏法面の洗掘が進み、裏法肩より1m下の右側法面は堤体土が露出した。

- (4) CASE 27-4 (通水時間4分,
- $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$
- ,
- $\Sigma t = 9$
- 分)

通水再開と同時に越流水は濁り、4分後裏法面は裏法肩から1m下流すべてが流出し、そこから直壁となった。

(5) C A S E 27-5 (通水時間40秒, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 9 \text{ 分 } 40 \text{ 秒}$)

通水再開20秒後, 表法肩から下流3 m付近に亀裂が発生し, 滑り落ちるようになり崩壊したため40秒後に止水した。止水後, 新たに表法肩から1 m地点に亀裂が発生した。

(6) C A S E 27-6 (通水時間20秒, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 10 \text{ 分}$)

通水再開と同時に亀裂部分から天端が崩れ始め, 20秒後天端の残り幅1 mとなった。

(7) C A S E 27-7 (通水時間20秒, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 10 \text{ 分 } 20 \text{ 秒}$)

通水再開20秒で左側壁沿いが貫通し, 破堤した。

(8) 実験図表

通水ケースごとの水面形および堤体形の状況を, 図3.6.2, 図3.6.3, 表3.6.3に示す。




図 3.6.2 (1) 堤体形変化図




図 3.6.2 (2) 堤体形変化図




図 3. 6. 2 (3) 堤体形変化図




図 3. 6. 2 (4) 堤体形変化図




図 3.6.2 (5) 堤体形変化図




図 3.6.2 (6) 堤体形変化図




図 3.6.2 (7) 堤体形変化図




図 3.6.3 (1) 堤体高横断変化図




图 3.6.3(2) 堤体高横断变化图




图 3.6.3(3) 堤体高横断变化图

表 3.6.3(1) 堤体高数值表 实验 N027

断面	1	2	3	4	5	備考
0	0.58	1.17	1.76	2.34		
-1	1.96	1.97	1.97	1.97	1.97	
0	2.05	2.04	2.04	2.04	2.03	
1	2.07	2.07	2.08	2.08	2.08	
2	2.07	2.08	2.08	2.08	2.08	
3	2.07	2.07	2.08	2.08	2.08	
4	2.05	2.06	2.05	2.05	2.05	
5	1.95	1.97	1.99	1.97	1.98	
6	1.49	1.49	1.50	1.49	1.48	
7	0.92	0.96	0.97	1.00	0.98	
8	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	
9	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
10	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	
11	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	
12	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	
13	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	

表 3.6.3(2) 堤体高数值表 实验 N027-1

断面	1	2	3	4	5	備考
0	0.58	1.17	1.76	2.34		
1						
2						
3						
4						
55	1.65	1.59	1.42	1.74	1.74	
6						
7						
8						
9	-0.29	0.05	0.06	0.05	-0.33	
10	-0.51	-0.01	0.04	0.04	-0.06	
11						
12						
13						

表 3.6.3(3) 堤 体 高 数 值 表

实验 A1027-2

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.36	
0						
1						
2						
3						
4						
5	(125mm) 1.95	(100mm) 1.78	(100mm) 1.99	(100mm) 1.99	(100mm) 1.98	30mm 1.95
55	(100mm) 1.68	(100mm) 1.51	(100mm) 1.87	(100mm) 1.50	(100mm) 1.69	212mm 1.58
6	(100mm) 1.86	(100mm) 1.88	(100mm) 1.89	(100mm) 1.92	(100mm) 1.15	
65	(100mm) 1.21	(100mm) 1.15	(100mm) 1.25	(100mm) 0.92	(100mm) 0.81	45mm 1.12 58mm 1.23 153mm 1.24
7	0.90	0.95	(100mm) 0.97	(100mm) 0.76	(100mm) 0.83	160mm 0.87
8						
9						
10						
11						
12						
13						

表 3.6.3(4) 堤 体 高 数 值 表

实验 A1027-3

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5	1.58	(100mm) 1.82	(100mm) 1.98	(100mm) 1.98	(100mm) 1.98	30mm 1.77
55	(100mm) 1.15	(100mm) 1.06	(100mm) 1.48	(100mm) 1.28	(100mm) 1.71	20mm 1.14 25mm 1.30 208mm 1.22
6	(100mm) 1.04	(100mm) 1.10	(100mm) 1.06	(100mm) 1.02	(100mm) 0.97	80mm 1.26
7	0.93 (120mm)		0.96 (115mm)	0.20 (130mm)	0.00 (220mm)	
8	0.50 (20mm)	0.97 (120mm)	0.22 (140mm)	0.23 (130mm)	0.00 (130mm)	
9	-0.42		0.06		-0.21	
10	-0.49		0.04		-0.16	
11						
12						
13						

表 3.6.3(5) 堤体高数值表

東路 No27-4

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5	0.46	1.98 (155m)	1.98 (160m)	1.76 (190m)	1.98	35m—170
6	-0.80	-0.20	-0.08 (160m)	-0.01	-0.65	60m—0.45
7	-0.93	-0.75	-0.65	-0.90	-0.97	
8	-0.07	-0.06	-0.70	-0.91	-0.92	
9						
10						
11						
12						
13						

表 3.6.3(6) 堤体高数值表

東路 No27-5

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3	2.26		2.27		2.27	
3.5	0.16		0.13 (145m)	2.26		
4	0.16		0.06		0.15	
5	0.17		0.72		-0.29	
6	0.80		0.80	0.50	0.91	
7	0.18		0.38		-0.06	
8	-0.02		0.14		0.48	
9					-0.44	
10					-0.08	
11						
12						
13						

表 3.6.3(7) 堤 体 高 数 值 表

泉 脉 No27-6

断面	测点	1	2	3	4	5	备 考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34		
0							
1	1.03		1.83		1.76		
2	0.99		1.06		1.20		
3	1.13		0.92		0.89		
4	0.27	0.80	1.11	0.72	1.02		
5	0.22	0.86	1.13	0.94	0.61		
6	0.10		0.65		0.19		
7	0.18		0.54		0.21		
8	0.17		0.14		0.21		
9							
10							
11							
12							
13							

表 3.6.3(8) 堤 体 高 数 值 表

泉 脉 No27-7

断面	测点	1	2	3	4	5	备 考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34		
-2	1.52	1.52	1.51	1.52	1.52		
-1	1.28	1.22	1.28	1.96	1.93		
0	1.23	1.23	1.26	1.28	1.29		
1	1.02	1.14	1.12	1.09	1.22		
2	0.26	0.26	0.64	0.81	0.81		
3	0.70	0.67	0.63	0.81	0.96		
4	0.54	0.62	0.70	0.90	0.90		
5	-0.02	0.18	0.46	0.22 0.88	0.54		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

3. 7 天端アスファルト

1-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100

3.7 天端アスファルト

3.7.1 実験の概要

この実験は、実験Ⅱ-24と同一仕様のアスファルト保護工を用い、天端幅5mとした場合の検討を行なったものである。

表 3.7.1 通水状況一覧表

CASE	通水時間 2	測定		流 量	備 考
		水面形	堤体高		
28	1	2分	○	○	4日間湛水
	2	3	○	○	
	3	16	○	○	
	4	10	○	○	
	5	20	○	○	
	6	129	○	○	
	7	10	○	○	
	8	10	○	○	
	9	30	○	○	
	10	30	○	○	
	11	40	○	○	
	12	10	○	○	
	13	30	○	○	




図 3.7.1 保護工の設置状況

3.7.2 実験の状況

- (1) CASE 28-1 (通水時間2分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 2 \text{ 分}$)

2分間の通水で法肩付近の堤体土とアスファルトの接点及び法尻部分が多少洗掘された。

又、裏法面に細かな亀裂が見られた。

- (2) CASE 28-2 (通水時間3分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 5 \text{ 分}$)

3分間の通水によって、裏法面中央から右側下流が可成り洗掘された。裏法肩付近の堤体土とアスファルトの接点では、通水中水刃ねが生じていた。

- (3) CASE 28-3 (通水時間16分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 21 \text{ 分}$)

通水再開5分後頃から、裏法面の堤体土が塊りとなって崩れ始め、10分後から裏法面中央付近で越流水が乱れ始め、そこで大きな水刃ねが生じた。その結果、法尻付近の洗掘が進み、裏法面右岸側の浸食範囲が拡大した。尚、天端アスファルトは、ほとんど変化が見受けられなかった。

- (4) CASE 28-4 (通水時間10分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 31 \text{ 分}$)

流量が2倍となったために法面の崩壊が急激に進み、10分間の通水後右側壁沿いは裏法肩から直壁近くまで削られ法尻部の洗掘深も大きかった。但し、天端のアスファルトは、依然としてほとんど変化が見られない。

- (5) CASE 28-5 (通水時間20分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 51 \text{ 分}$)

通水開始5分後裏法面は直壁状態となり、20分後までほとんど変化なく、法尻部が法肩からの落下水で水路床版まで洗掘された。天端アスファルトは特に変化は見られず、法肩部分の堤体土がやや流出しただけであった。

- (6) CASE 28-6 (通水時間129分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 180 \text{ 分}$)

通水再開60分後に裏法肩の右側越流水位が約5cm降下したが特に大きな変化は現われず、総通水時間180分で止水した。裏法面部分は直壁となったまま、多少碎石、堤体土が流出した程度で、裏法肩の右側水位降下部分は約10cmアスファルトが沈下したが特に亀裂は発生していなかった。

- (7) CASE 28-7 (通水時間10分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 190 \text{ 分}$)

破壊状況を観察するために10分間で止水したが、ほとんど変化は見られなかった。その後で、裏法肩の両側壁沿いを実験の都合上、人為的に壊した。

- (8) CASE 28-8 (通水時間10分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 200 \text{ 分}$)

10分間の通水でアスファルト下の碎石が多少流出した程度で特に大きな変化は見受けられなかった。

- (9) CASE 28-9 (通水時間30分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 230 \text{ 分}$)

ここで、一時実験を中止し湛水したまま6日間放置した。実験再開前の状態は、天端のアスファルトが裏法肩から1m程上流の地点から堤体に覆い被さるような形となっていた。

通水開始10分後、越流水面形に変化が現われ、25分後にも裏法肩となった部分の水位降下が見られた。その結果、裏側法肩のアスファルトが若干下がり、堤体形状はアスファルトの垂れ下がりに従う形となった。

(10) CASE 28-10 (通水時間30分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 260 \text{ 分}$)

通水中、裏法肩付近の越流水位は多少降下した程度ではほとんど堤体自体の変化は見られなかった。但しアスファルト下の堤体土の流出は徐々にではあるが進行しているようであった。

(11) CASE 28-11 (通水時間40分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 300 \text{ 分}$)

40分間の通水による変化は余りないが、徐々にアスファルトの垂れ下がりが長くなり堤体に覆い被さる面積が大きくなっているようであった。

(12) CASE 28-12 (通水時間10分, $q = 0.56 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 310 \text{ 分}$)

10分間の通水で特に大きな変化はなかった。

(13) CASE 28-13 (通水時間30分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 340 \text{ 分}$)

流量の増大に伴ない、通水中の水位の降下はやや見られたが、裏側がアスファルトの垂れ下がりによりほぼ被覆され堤体土の流出がほとんど無い状態のまま維持されていた。ここで実験を終了とした。

(14) 実験図表

通水ケースごとの水面形および堤体形の状況を、図3.7.2, 図3.7.3, 表3.7.2に示す。




図 3.7.2 (3) 堤体形変化図




図 3.7.2 (4) 堤体形変化図




図 3.7.2 (5) 堤体形変化図




図 3.7.2 (6) 堤体形変化図




図 3.7.2(7) 堤体形変化図




図 3.7.2(8) 堤体形変化図




図 3.7.2(9) 堤体形変化図




図 3.7.2(10) 堤体形変化図




図 3.7.2(11) 堤体形変化図




図 3.7.2(12) 堤体形変化図




図 3.7.2(13) 堤体形変化図




図 3.7.2(14) 堤体形変化図




図 3.7.3(1) 堤体高横断変化図




図 3.7.3(2) 堤体高横断変化図




图 3.7.3(3) 堤体高横断变化图

表 3.7.2(1) 堤体高数值表

泉脈 No 28

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0	2.47		2.53		2.48	
1	2.47		2.58		2.58	
2	2.47		2.58		2.58	
3	2.48		2.63		2.48	
4	2.48		2.63		2.47	
5	2.49		2.48		2.47	
6	1.97		1.97		1.98	
7	1.47		1.46		1.43	
8	0.98		0.98		0.96	
9	0.45		0.44		0.41	
10	0.05		0.08		0.08	
11	0.02		0.04		0.05	
12	0.02		0.01		0.05	
13	0.03		0.01		0.02	

表 3.7.2(2) 堤体高数值表

泉脈 No 28-1

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6	1.84	1.94	1.90	1.93	1.89	
7	1.46	1.46	1.46	1.42	1.41	
8	0.95	0.96	0.97	0.96	0.84	
9	0.43	0.40	0.40	0.42	0.42	
10	-0.27	-0.15	-0.12	-0.16	-0.26	
11	-0.22	-0.12	-0.03	-0.08	-0.05	
12	-0.02	-0.01	-0.02	0.01	0.01	
13	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	

表 3.7.2(3) 堤体高数值表 实验 No.28-2

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6	1.82	1.82	1.85	1.84	1.86	
7	1.46	1.45	1.45	1.44	1.42	
8	0.98	0.95	0.93	0.89	0.84	
9	0.41	0.39	0.41	-0.11	-0.11	
10	-0.26	-0.03	-0.10	-0.07	-0.02	
11	-0.30	-0.03	-0.02	0.07	0.09	
12	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.08	
13	-0.02	-0.01	-0.01	0.03	0.03	

表 3.7.2(4) 堤体高数值表 实验 No.28-3

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6	1.77	1.83	1.84	1.83	1.86	
7	1.45	1.37	1.45	1.08	0.93	
8	0.94	0.97	0.95	0.63	-0.07	
9	0.35	-0.26	-0.32	-0.40	-0.28	
10	-0.11	-0.28	0.02	0.00	-0.02	
11	-0.01	0.02	-0.01	-0.04	-0.02	
12	0.01	0.02	-0.02	0.01	0.00	
13	-0.05	-0.01	0.04	-0.01	-0.01	

表 3.7.2(5) 堤体高数值表

泉脉 A/028-4

断面	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
1						
2						
3						
4						
5						
6	1.65	1.82	1.83	1.85	1.84	
7	0.80	0.97	0.53	0.54	0.15	
8	0.36	0.41	0.22	0.01	-0.08	
9	-0.07	0.06	-0.30	-0.55	-0.60	
10	-0.21	-0.15	-0.11	-0.15	-0.23	
11	-0.19	-0.17	-0.11	-0.15	-0.17	
12	-0.01	-0.11	-0.03	-0.03	-0.09	
13	-0.01	-0.36	-0.01	0.02	-0.01	

表 3.7.2(6) 堤体高数值表

泉脉 A/028-5

断面	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
1						
2						
3						
4						
5						
6	1.65	1.80	1.82	0.90	0.92	
7	0.19	-0.23	0.17	0.33	0.14	
8	-0.86	-0.88	-0.96	-0.94	-0.98	
9	-0.19	-0.22	-0.38	-0.20	-0.71	
10	-0.10	-0.09	0.00	-0.20	-0.13	
11	-0.14	-0.10	-0.17	-0.19	-0.12	
12	-0.07	-0.10	-0.03	0.00	-0.09	
13	-0.11	-0.10	-0.01	-0.05	-0.04	

表 3.7.2(7) 堤体高数值表

表 3.7.2(7) 堤体高数值表

断面	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-2	1.35	1.35	1.37	1.38	1.38	
-1	1.93	1.92	1.87	1.81	1.89	
0						
1						
2						
3						
4						
5	2.45	2.43	2.43	2.41	2.40	
6	0.52	0.57	0.81	1.05	1.01	
7	-0.73	-0.45	-0.35	0.09	-0.57	
8						
9	-0.23	-0.27	-0.50	-0.96	-0.85	
10	-0.26	-0.22	-0.26	-0.22	-0.24	
11	-0.17	-0.16	-0.23	-0.14	-0.30	
12	-0.13	-0.12	-0.05	-0.07	-0.12	
13	-0.15	-0.12	-0.05	-0.08	-0.10	

表 3.7.2(8) 堤体高数值表

表 3.7.2(8) 堤体高数值表

断面	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-2	1.27	1.32	1.34	1.28	1.33	
-1	1.89	1.93	1.88	1.84	1.89	
0	2.46	2.47	2.47	2.47	2.46	• 電検 2-28-8(2005) 2-48-2.60(15) 放送 12 万 1 万 5 千 地形形成
1	2.46	2.47	2.49	2.48	2.47	
2	2.46	2.47	2.48	2.48	2.47	
3	2.46	2.47	2.48	2.47	2.47	
4	2.35	2.31	2.34	2.38	2.41	
5	1.21	1.58	1.56	1.48	1.21	
6	0.88	0.90	1.43	0.93	0.75	
7	0.20	-0.08	-0.13	-0.01	0	
8	-0.78	-0.74	-0.69	-0.55	-0.65	
9	-0.82	-0.79	-0.97	-1.02	左傾	
10	-0.46	-0.41	-0.53	-0.63	-0.43	
11	-0.24	-0.21	-0.23	-0.25	-0.46	
12	-0.14	-0.17	-0.06	-0.12	-0.18	
13	-0.18	-0.18	-0.07	-0.10	-0.10	

表 3.7.2(9) 堤体高数值表

象限 A/028-9

断面	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

表 3.7.2(10) 堤体高数值表

象限 A/028-10

断面	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

表 3.7.2(11) 堤体高数值表 东陈 A1028-13

断面 \ 高程	1	2	3	4	5	備考
0	0.58	1.17	1.76	2.34		
-2	1.23	1.28	1.29	1.35	1.34	
-1	1.87	1.90	1.85	1.84	1.87	
0	2.42	2.46	2.47	2.47	2.42	
1	2.45	2.46	2.47	2.46	2.45	
2	2.40	2.41	2.42	2.43	2.42	
3	2.13	2.04	2.07	2.11	2.17	
4	1.31	1.16	1.01	1.13	1.23	
5	-0.59	-0.35	-0.22	0.03	-0.20	
6	-0.94	床版	床版	-0.99	-0.57	
7	床版	床版	床版	床版	床版	
8	床版	床版	床版	床版	床版	
9	床版	床版	床版	床版	床版	
10	-0.03	-0.53	-0.56	床版	-0.45	
11	-0.25	-0.33	-0.35	-0.31	-0.44	
12	-0.15	-0.23	-0.11	-0.10	-0.18	
13	-0.17	-0.17	-0.06	-0.11	-0.09	

3. 8 簾 型 連 節 ブ ロ ッ ク

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

3.8 簾型連節ブロック

3.8.1 実験の概要

この実験は実験Ⅱ 25 と同一のブロックを作成し、実験を行なった。ブロックの連結の際の結び目は、4 個毎に 1 つ設け、小段部分の処理は図 3.8.1 のように裏法面から真直ぐ水路床に伸ばす形に改造した。堤体表面は、消石灰：土砂を 1：10 の割合で混合して 30 cm 厚で堤体表面を被覆し、16 日間の養生後全面にステラシートを敷いてからブロックを設置した。ブロックと側壁の隙間は、モルタルを詰めた。又、表法面はアスファルト 5 cm 厚で舗装した。

表 3.8.1 通水状況一覧表

C A S E		通水時間	測 定		流 量	備 考
			水面形	堤体高		
2 9	1	1 分	○	○	0.5 7 m ³ /s ・ m	3 日間湛水
	2	9	○	○		
	3	2 0	○	○		
	4	3 0	○			
	5	4 0	○	○		
	6	8 0	○	○		
	7	3 0	○	○	0.8 7 m ³ /s ・ m	
	8	3 0	○	○		
	9	1 9	○	○		
	1 0	9	○	○		
	1 1	1 0	○	○		
	1 2	1 0	○	○		





図 3.8.1 保護工の設置状況

3.8.2 実験の状況

- (1) CASE 29-1 (通水時間1分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 1 \text{ 分}$)

通水開始直後、裏法面のブロック不整箇所で大水量の水が湧き出したため1分間で止めた。止水後、不整部分を直して次の通水を行なうこととした。

- (2) CASE 29-2 (通水時間9分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 10 \text{ 分}$)

通水再開2分後に裏小段で水が湧き出し、その後法尻部分のブロックが流れに沿って持ち上がるようになった。この結果ブロックが流れ方向に引っ張られたため裏法面の1列が法面上に移動し、裏法面上のブロック間に隙間が発生した。又、法尻部分のステラシートが流出した。

- (3) CASE 29-3 (通水時間20分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 30 \text{ 分}$)

20分間の越水中、特に変化は見られなかった。裏法面のブロックは全体に2cm程度の隙間が生じた。

- (4) CASE 29-4 (通水時間30分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 60 \text{ 分}$)

30分間の通水では左程の変化は認められなかった。通水中、法尻部の水が湧き出なくなり、ブロックの持ち上がりも見られなかった。

- (5) CASE 29-5 (通水時間40分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 100 \text{ 分}$)

通水再開10分後法尻部のブロックの一部の浮き沈みが見られたが、20分後には小段の水が湧き出なくなり、流水が安定した状態となった。ブロック下の改良土の吸い出しも特に見られなかった。

- (6) CASE 29-6 (通水時間80分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 180 \text{ 分}$)

80分間の通水によって特に越流水の状況に変化は見られなかった。止水後の状況は、法尻から1m程の上流の右側壁沿いの部分の改良土が約20cm流出し、裏法面のブロックの隙間が3cm程となった。

- (7) CASE 29-7 (通水時間30分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 210 \text{ 分}$)

実験の都合で湛水したまま2日間放置した。

流量を $0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$ に増大して、30分間通水したところ、前述の右側壁沿いの流出範囲が拡がり、ブロックとの間に空洞が見られた。

- (8) CASE 29-8 (通水時間30分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 240 \text{ 分}$)

通水再開と同時に裏法尻部の改良土が徐々に流出し、その部分のブロックが沈下した。

- (9) CASE 29-9 (通水時間19分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 259 \text{ 分}$)

通水再開によって、更に吸い出しが進み、堤体土も流出し始めた。ブロック間の隙間も最大5cm程となった。又、天端のブロックが半個分法面側に移動した。

- (10) CASE 29-10 (通水時間9分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 268 \text{ 分}$)

9分間の通水によって、ブロックは裏法面より1m程上流から浸食された堤体を覆うよ

うに垂れ下がった。又、表法肩も2～3 cm程ずれが生じた。

(1) CASE 29-11 (通水時間10分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 278 \text{ 分}$)

10分間の通水により、天端幅3 mを残す形まで堤体断面が縮小した。特に両側壁沿いの沈下が著しく、表法肩のアスファルトとブロックに5～6 cmの隙間が出来、ブロック全体が下流側に移動した。

(2) CASE 29-12 (通水時間10分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 288 \text{ 分}$)

堤体天端の沈下は、0.5 m/分程度の速度で進行し、通水再開後ブロックは連節されたままの状態で塊りとなって流出し、破堤した。

(3) 実験図表

通水ケースごとの水面形および堤体形の状況を、図3.8.2, 図3.8.3, 表3.8.2に示す。




図 3.8.2 (1) 堤 体 形 変 化 図




図 3.8.2 (2) 堤 体 形 変 化 図




図 3.8.2 (3) 堤体形変化図




図 3.8.2 (4) 堤体形変化図




図 3.8.2 (5) 堤体形変化図




図 3.8.2 (6) 堤体形変化図




図 3.8.2 (7) 堤体形変化図




図 3.8.2 (8) 堤体形変化図




図 3.8.2(9) 堤体形変化図




図 3.8.2(10) 堤体形変化図




図 3.8.2(11) 堤体形変化図




図 3.8.2(12) 堤体形変化図




图 3.8.3(1) 堤体高横断变化图




图 3.8.3(2) 堤体高横断变化图

表 3.8.2(1) 堤体高数值表

实验 No 29

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-2	0.99	0.98	0.98	0.99	1.00	
-1	1.52	1.53	1.56	1.55	1.52	
0	1.98	1.98	1.99	1.97	1.98	
1	2.47	2.47	2.47	2.48	2.47	
2	2.46	2.46	2.45	2.46	2.46	
3	2.46	2.46	2.46	2.45	2.46	
4	2.45	2.46	2.45	2.45	2.46	
5	2.47	2.46	2.46	2.45	2.44	
6	2.01	2.01	2.00	1.99	2.00	
7	1.51	1.51	1.50	1.50	1.50	
8	1.03	1.02	1.01	1.02	1.02	
9	0.52	0.51	0.52	0.51	0.52	
10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	
11	0.04	0.04	0.04	0.04	0.01	
12	0.01	0.03	0.02	0	0.04	
13	-0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	

表 3.8.2(2) 堤体高数值表

实验 No 29-1

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9	0.53	0.53	0.52	0.52	0.53	
10	0.16	0.08	0.07	0.14	0.08	
11	-0.01	-0.04	-0.04	-0.11	-0.33	
12	-0.03	-0.08	-0.09	-0.54	-0.70	
13	-0.01	-0.06	-0.08	-0.06	-0.12	

表 3.8.2(3) 堤体高数值表

实验 No.29-2

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9	0.51	0.52	0.50	0.52	0.53	
10	0.17	0.06	0.12	0.04	0.16	
11	0.13	-0.11	-0.30	-0.40	-0.38	
12	-0.44	-0.28	-0.53	-0.24	-0.23	
13	-0.08	-0.07	-0.32	-0.38	-0.25	

表 3.8.2(4) 堤体高数值表

实验 No.29-3

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9	0.54	0.52	0.50	0.51	0.54	
10	0.01	0.03	0.02	0.05	0.09	
11	0.02	-0.16	-0.37	-0.23	-0.20	
12	-0.52	-0.51	-0.30	-0.27	-0.29	
13	-0.12	-0.25	-0.37	-0.57	-0.72	

表 3.8.2(5) 堤体高数值表

实验 No29-5

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	0.13	0.04	0.01	0.07	0.09	
11	-0.34	-0.52	-0.46	-0.49	-0.60	
12	-0.69	-0.63	-0.34	-0.40	-0.63	
13	-0.16	-0.08	-0.50	-0.52	-0.61	

表 3.8.2(6) 堤体高数值表

实验 No29-6

断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9	0.53	0.51	0.52	0.52	0.52	
					(0.22)	
10	-0.06	0.04	0.05	0.11	0.09	
11	-0.34	-0.43	-0.41	-0.40	-0.36	
12	-0.54	-0.48	-0.32	-0.61	-0.59	
13	-0.51	-0.16	-0.54	-0.62	-0.67	

表 3.8.2(7) 堤体高数值表

泉陈 A/029-7

断面 \ 测点	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9.5	0.04 * 0.00				2.34 * -0.01	
10	-0.30	-0.15	0.02	0.03	-0.13	
11						
12						
13						

表 3.8.2(8) 堤体高数值表

泉陈 A/029-8

断面 \ 测点	1	2	3	4	5	備考
0	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9	0.52	0.51	0.50	0.48	0.10	
9.5	0.33 * -0.01	0.28	0.25	0.15	0.07	0.20, 0.21 * -0.15
10	-0.30	-0.16	-0.12	0.01	-0.13	
11	-0.52	-0.43	-0.39	-0.28	-0.39	
12	-0.57	-0.23	-0.05	-0.51	-0.74	
13	-0.48	-0.41	-0.69	-0.71	-1.01	

表 3.8.2(9) 堤体高数值表

实验 No29-9

断面 \ 测点	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-4						
-3						
-2						
-1						
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7	1.51	1.50	1.46	1.48	1.52	
8	0.27 0.35	0.57	0.34	0.50	0.61 0.24	
9	-0.25	-0.09	-0.19	-0.20	0.54	
10	-0.52	-0.34	-0.34	-0.21	-0.65	
11	-0.35	-0.41	-0.34	-0.29	-0.14	
12	-0.32	-0.25	-0.28	-0.22	-0.20	
13	-0.34	-0.24	-0.25	-0.31	-0.25	

表 3.8.2(10) 堤体高数值表

实验 No29-10

断面 \ 测点	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-4						
-3						
-2						
-1						
0						
1						
2						
3						
4	2.45	2.45	2.45	2.45	2.44	
5	2.32	2.34	2.35	2.36	2.36	
6	1.57 1.26	1.42	1.53	1.59	1.66	
7	0.54 0.00	0.39	0.28	0.28	0.57 -0.09	
8	-0.37	-0.09	0.02	0.27	0.28 0.12 -0.27	
9	-0.42	-0.18	0.10	0.13	0.06 -0.06	
10	-0.21	-0.09	-0.23	0.02	-0.17	
11	-0.19	-0.18	-0.17	-0.12	-0.12	
12	-0.19	-0.30	-0.18	-0.16	-0.11	
13	-0.13	-0.29	-0.24	-0.29	-0.18	

表 3.8.2(11) 堤体高数值表

实验 No 29-11

测点 断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-4						
-3						
-2						
-1						
0						
1						
2						
3						
4	2.16	2.27	2.34	2.39	2.36	
5	1.32 0.92	1.62	1.68	1.84	1.66 1.45	
6	0.47 -0.19	0.48	0.97	0.93	0.61 0.25	
7	-0.95	0.18	0.23	0.08	0.05	
8						
9						
10						
11						
12						
13						

表 3.8.2(12) 堤体高数值表

实验 No 29-12

测点 断面	1	2	3	4	5	備考
	0	0.58	1.17	1.76	2.34	
-4						
-3						
-2						
-1						
0	2.00	2.00	2.00	2.02	2.00	
1	1.44	1.57	1.52	1.59	1.64	
2	1.38	1.33	1.58	2.19	2.18	
3	0.66	0.67	1.34	1.38	0.88	
4	0.54	0.60	0.49	0.25	0.10	
5	.0	0.25	0.42	0.48	0.19	
6	0.14	0.94	0.90	1.04	0.92 0.40 0.06	
7	-0.06	0.96	0.60	0.80	-0.20	
8	-0.22	-0.12	-0.23	0.32	0.21 -0.24 -0.16	
9	-0.30	-0.13	-0.01	.0	-0.15	
10	-0.13	-0.09	0.19	0.09	0.01	
11	-0.11	.0	0.10	-0.02	-0.09	
12	-0.11	-0.05	.0	-0.17	-0.12	
13	-0.09	-0.02	-0.08	-0.16	-0.06	

3. 9 天端アスファルト

中國文學史綱

3.9 天端アスファルト

3.9.1 実験の概要

この実験は、実験No 24, 28と同様アスファルト内にロープを埋め込んだ場合の検討を行なったものである。テトロンロープは、図3.9.1に示すように組み合わせを網状のものとし、路盤砕石等は除去した形のものとした。又、表、裏法面は芝張りを行なった。

表 3.9.1 通水状況一覧表

C A S E		通水時間	測 定		流 量	備 考
			水面形	堤体高		
3 0	1	1 分	○		$0.20m^3/s \cdot m$	3日間湛水
	2	1 1	○	○	$0.40m^3/s \cdot m$	
	3	5	○	○	$0.57m^3/s \cdot m$	
	4	1 8	○	○		
	5	1 0	○	○		
	6	1 5	○	○		
	7	3 0	○	○		
	8	3 0	○	○	$0.87m^3/s \cdot m$	




図 3.9.1 保護工の設置状況

3.9.2 実験の状況

(1) CASE 30-1 (通水時間 1 分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 1 \text{ 分}$)

裏法面の水面形測定後 1 分間で止水した。堤体形は、ほとんど変化が見られず、芝芽が流れ方向に横倒しになった程度であった。

裏法面の水深から換算すると、法面流速は平均 2.7 m/sec 程度であった。

(2) CASE 30-2 (通水時間 1 1 分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 1 \text{ 2 分}$)

流量を $0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$ に増量し、裏法尻付近に洗掘が発生したところで止水した。法尻付近は、深さ 50 cm 程洗掘され、両側壁沿いは法尻から 1 m 程上流の法面が浸食された。裏法面上の芝は、堤体上の吸い出しがあり表面の凹凸が顕著になった。

裏法面上の平均流速は、 3.3 m/sec 程度と考えられる。

(3) CASE 30-3 (通水時間 5 分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 1 \text{ 7 分}$)

流量を $0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$ に増量したところ、通水再開 2 分後左側法面の崩壊が始まり、5 分後には右側法面も崩壊し始め止水した。

裏法面全体に表層 50 cm 程の土砂が流出し、特に左側壁沿いは約 1 m の洗掘深であった。天端アスファルトは、ほとんど変化がなかった。

(4) CASE 30-4 (通水時間 1 8 分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 3 \text{ 5 分}$)

通水再開 4 分後裏法面はほぼ垂直まで浸食され、1 1 分後右法肩アスファルトに沈下が見られ、アスファルト先端が下がり始めたため止水した。

裏法肩のアスファルトは 10 cm 程沈下し、その範囲は裏法肩より上流 1.5 m まで及んでいた。又、保護工下の堤体は法肩より 50 cm 奥まで崩壊し、少量ではあるが漏水が認められた。

この後、実験の都合で 1 時間静置したところ、アスファルトが沈下し垂直に垂れ下がった。

(5) CASE 30-5 (通水時間 1 0 分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 4 \text{ 5 分}$)

通水再開 8 分後、天端上の左側壁沿いで水流が乱れ、1 0 分後左法肩アスファルトが大きく沈下したために止水した。

堤体の状況は、左側の方がよりアスファルトの垂れ下がりも大きく、堤体土の流出量も多かった。保護工下の漏水も可成りあった。

(6) CASE 30-6 (通水時間 1 5 分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 6 \text{ 0 分}$)

通水再開 5 分後右法肩アスファルトが大きく沈下し、中央部が残る形で左右同程度にアスファルトが垂れ下がり、1 5 分後止水した。

堤体中央部を残してアスファルトが全体を覆う形となっているが、亀裂からアスファルトが欠落することはない。

(7) C A S E 30-7 (通水時間30分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 90$ 分)

30分間の通水では大きな変化が見られなかったが, アスファルトの垂れ下がり長は50cm程増し, 残留天端幅1.5mとなった。

(8) C A S E 30-8 (通水時間30分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 120$ 分)

流量を $0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$ に増して通水したところ, 30分後急激な水位低下と共に右側壁沿いの保護工下が貫通し破堤した。

(9) 実験図表

通水ケースごとの水面形および堤体形の状況を, 図3.9.2, 図3.9.3, 表3.9.2に示す。




図 3.9.2 (1) 堤体形変化図




図 3.9.2 (2) 堤体形変化図




図 3.9.2(3) 堤体形変化図




図 3.9.2(4) 堤体形変化図




図 3.9.2(7) 堤体形変化図




図 3.9.2(8) 堤体形変化図




图 3.9.3(1) 堤体高横断变化图




图 3.9.3(2) 堤体高横断变化图




図 3.9.3(3) 堤体高横断变化図

表 3.9.2(1) 堤体高数值表

実験 30-
通水前

断面 \ 測点	1 (左側)	2	3 (中央)	4	5 (右側)	備考
	0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-4						①...マスコ保護
-3						②...マスコ保護
-2	① 1.51	② 1.53	③ 1.53	④ 1.56	⑤ 1.53	
-1	① 2.03	② 2.04	③ 2.04	④ 2.06	⑤ 2.03	
0	① 2.51	② 2.51	③ 2.51	④ 2.50	⑤ 2.49	
0.5						
1	① 2.49	② 2.50	③ 2.50	④ 2.49	⑤ 2.49	
1.5						
2	① 2.50	② 2.49	③ 2.50	④ 2.49	⑤ 2.49	
2.5						
3	① 2.50	② 2.50	③ 2.50	④ 2.49	⑤ 2.49	
3.5						
4	① 2.49	② 2.49	③ 2.49	④ 2.49	⑤ 2.48	
4.5						
5	① 2.49	② 2.47	③ 2.47	④ 2.47	⑤ 2.48	
5.5						
6	① 1.96	② 1.98	③ 1.97	④ 1.95	⑤ 1.94	
6.5						
7	① 1.48	② 1.49	③ 1.49	④ 1.47	⑤ 1.47	
7.5						
8	① 0.98	② 0.99	③ 0.99	④ 0.98	⑤ 0.95	
8.5						
9	① 0.48	② 0.49	③ 0.49	④ 0.49	⑤ 0.50	
9.5						
10	① 0.08	② 0.06	③ 0.06	④ 0.08	⑤ 0.07	
10.5						
11	① 0.04	② 0.05	③ 0.04	④ 0.05	⑤ 0.06	
11.5						
12	① 0.03	② 0.02	③ 0.03	④ 0.03	⑤ 0.03	
12.5						
13	① 0.03	② 0.04	③ 0.01	④ 0.02	⑤ 0.02	
13.5						

表 3.9.2(2) 堤体高数值表

実験 30-2

断面 \ 測点	1 (左側)	2	3 (中央)	4	5 (右側)	備考
	0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-4						①...マスコ保護
-3						②...マスコ保護
-2						
-1						
0						
0.5						
1						
1.5						
2						
2.5						
3						
3.5						
4						
4.5						
5						
5.5						
6						
6.5						
7						
7.5						
8						
8.5						
9	① 0.51	② 0.52	③ 0.42	④ 0.47	⑤ 0.54	
9.5	① 0.28	② 0.28	③ 0.27	④ 0.20	⑤ 0.23	
10	① 0.58	② 0.42	③ 0.4	④ 0.50	⑤ 0.49	
10.5						
11	-0.60	-0.62	-0.46	-0.52	-0.50	
11.5						
12	-0.35	-0.25	① 0.08	-0.30	-0.33	
12.5						
13	① 0.02	② 0.05	③ 0.03	④ 0.03	⑤ 0.08	
13.5						

表 3.9.2(3) 堤体高数值表

実験 30-3

断面	測点	1 (左側)	2	3 (中央)	4	5 (右側)	備考
-4	0	0.58	1.17	1.75	2.34		① --- 防風保護工 無印 --- 堤体工
-3							
-2							
-1							
0							
0.5							
1							
1.5							
2							
2.5							
3							
3.5							
4							
4.5							
5							
5.5							
6		1.49	1.42	1.48	1.60	1.55	
6.5							
7		0.51	0.91	1.08	0.95	0.99	
7.5							
8		0.01	0.50	0.62	0.67	0.65	
8.5							
9		-0.32	0.03	0.02	0.05	-0.19	
9.5							
10		-0.46	-0.32	-0.39	-0.41	-0.19	
10.5							
11		-0.70	-0.56	-0.44	-0.51	-0.60	
11.5							
12		-0.36	-0.21	-0.17	-0.28	-0.25	
12.5							
13		-0.01	0.09	0.04	0.04	-0.14	
13.5							

表 3.9.2(4) 堤体高数值表

実験 30-4

断面	測点	1 (左側)	2	3 (中央)	4	5 (右側)	備考
-4	0	0.58	1.17	1.75	2.34		① --- アスコン保護工 ② --- 芝張り保護工 無印 --- 堤体工
-3							
-2							
-1							
0							
0.5							
1							
1.5							
2							
2.5							
3		① 2.50	② 2.50	③ 2.50	④ 2.49	⑤ 2.49	
3.5							
4		2.47	2.47	2.47	2.47	2.46	
4.5							
5		2.41	2.38	2.36	2.34	2.34	
5.5							
6		0.25	0.41	0.84	0.91	0.79	
6.5		-0.32	-0.32	-0.32	-0.60	-0.61	
7		-0.46	-0.60	-0.79	-0.97	-0.91	
7.5							
8		-0.97	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	
8.5							
9		-0.74	-0.54	-0.29	-0.67	-0.69	
9.5							
10		-0.22	-0.11	-0.12	-0.19	-0.29	
10.5							
11		-0.15	-0.12	0.07	-0.08	-0.20	
11.5							
12		-0.02	0	0	-0.05	-0.12	
12.5							
13		-0.02	0.08	0.04	0.02	-0.09	
13.5							

表 3.9.2(5) 堤 体 高 数 值 表

実験 30-5

断面 \ 測点	1 (左側)	2	3 (中央)	4	5 (右側)	備考
-4	0	0.58	1.17	1.75	2.34	①---アスコン保護工 無印---堤体工
-3						
-2						
-1						
0	② 2.50	② 2.51	② 2.51	② 2.50	② 2.49	
05						
1	② 2.49	② 2.50	② 2.50	② 2.49	② 2.48	
15						
2	② 2.49	② 2.49	② 2.49	② 2.48	② 2.48	
25						
3	② 2.38	② 2.48	② 2.49	② 2.48	② 2.47	
35						
4	0.57	② 1.94	② 2.37	② 2.37	② 2.32	
45						
5	-0.21	-0.15	② 1.69	② 1.73	② 1.69	
55						
6	-0.49	-0.47	-0.46	-0.40	-0.41	
65						
7	-1.00	-0.79	-0.84	-0.97	-0.96	
75						
8	-0.53	-0.53	-0.44	-0.62	-0.61	
85						
9	-0.38	-0.35	-0.23	-0.07	-0.12	
95						
10						
105						
11						
115						
12						
125						
13						
135						

表 3.9.2(6) 堤 体 高 数 值 表

実験 30-6

断面 \ 測点	1 (左側)	2	3 (中央)	4	5 (右側)	備考
-4	0	0.58	1.17	1.75	2.34	①---アスコン保護工 無印---堤体工
-3						
-2						
-1						
0						
05						
1	② 2.49	② 2.49	② 2.50	② 2.49	② 2.48	
15						
2	② 2.49	② 2.49	② 2.49	② 2.48	② 2.44	
25						
3	② 2.20	② 2.36	② 2.27	② 2.32	② 2.06	
35						
4	② 1.21	② 1.70	② 2.16	② 1.90	-0.03	
45	0.65					
5	-0.22	② 0.41	② 1.18	1.11	② 0.47	
55		0.12			0.51	
6	-1.00	-0.85	-0.62	-0.67	-0.66	
65						
7						
75						
8						
85						
9						
95						
10						
105						
11						
115						
12						
125						
13						
135						

表 3.9.2(7) 堤体高数值表

実験 20-8

断面	測点	1 (左側)	2	3 (中央)	4	5 (右側)	備考
-4		0	0.58	1.17	1.75	2.34	②---スラコン保体工 ③---スラコン保体工 無印---堤体土
-3							
-2							
-1		1.99	1.73	② 2.00	③ 2.00	④ 1.99	
0		⑤ 2.30	⑥ 2.35	⑦ 2.28	⑧ 1.57	⑨ 1.14	
05		1.84				1.08	
1		⑤ 2.43	⑥ 2.44	⑦ 2.42	⑧ 1.29	⑨ 1.44	
15		1.99				1.13	
2		⑤ 2.03	⑥ 2.12	⑦ 2.26	⑧ 2.05	⑨ 2.02	
25		1.84				0.77	
3		⑤ 0.37	⑥ 0.23	⑦ 0.62	⑧ 0.52	⑨ 0.28	
35		-0.28				-0.03	
4		-0.77	⑥ 0.03	⑦ 0.12	⑧ 0.08	-0.59	
45							
5		-1.00		⑦ -0.60		-1.00	
55							
6		-1.00		-1.00		-1.00	
65							
7		-0.80		-1.00		-1.00	
75							
8		-0.60	-0.98	-0.94	-1.00	-1.00	
85							
9		-0.35	-0.52	-0.66	-0.81	-0.81	
95							
10		-0.13	-0.10	-0.16	-0.31	-0.36	
105							
11		-0.23	-0.07	0.05	0.06	0	
115							
12		-0.27	-0.06	0.07	0.11	0.02	
125							
13		-0.04	0.05	0.05	0.08	0.02	
135							

表 3.9.2(8) 堤体高数值表

実験 20-7

断面	測点	1 (左側)	2	3 (中央)	4	5 (右側)	備考
-4		0	0.58	1.17	1.75	2.34	②---スラコン保体工 ③---スラコン保体工 無印---堤体土
-3							
-2							
-1							
0							
05							
1		⑤ 2.49	⑥ 2.49	⑦ 2.50	⑧ 2.48	⑨ 2.48	
15							
2		⑤ 2.44	⑥ 2.48	⑦ 2.49	⑧ 2.47	⑨ 2.23	
25							
3		⑤ 1.41	⑥ 2.17	⑦ 2.42	⑧ 2.14	⑨ 1.79	
35		0.50				0.03	
4		⑤ 0.93	⑥ 1.60	⑦ 1.94	⑧ 1.83	⑨ 1.08	
45		-0.69				-0.33	
5		-1.00	⑥ 0.05	⑦ -0.22	⑧ -0.27	-0.62	
55			0.46		-0.60		
6							
65							
7							
75							
8							
85							
9							
95							
10							
105							
11							
115							
12							
125							
13							
135							

3. 10 裸 地

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

3.1 0 裸 地

3.1 0.1 実験の概要

この実験は、小貝川河川敷の堆積土を用いて、天端幅 4 m、堤体高 2.5 m、表、裏法 2 割勾配の堤体形状で実験を行ったものである。

表 3.1 0.1 通水状況一覧表

C A S E		通水時間	測 定		流 量	備 考
			水面形	堤体高		
3 1	1	1分	○	○	0.2 0 m ³ /s・m	3 日間湛水
	2	2	○	○		
	3	1 2	○	○		
	4	3	○	○	0.4 0 m ³ /s・m	
	5	2	○	○		
	6	4分30秒	○	○		
	7	2分30秒		○		

3.1 0.2 実験の状況

- (1) C A S E 3 1 - 1 (通水時間 1 分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 1$ 分)

1 分間の通水で、裏法肩下 1 m 付近と法尻の表層が破片状となって流水によって削られた。又、裏法面上部に無数の亀裂が発生した。

- (2) C A S E 3 1 - 2 (通水時間 2 分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 3$ 分)

通水時間 1 分半後に右側法面中腹が大きく崩壊し、2 分後に止水した。裏法面は全体的に浸食され、特に右側法肩下 0.5 m 地点で深さ 1 m 程に洗掘された。天端上は、ほとんど浸食の形跡はなかった。

- (3) C A S E 3 1 - 3 (通水時間 1 2 分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 15$ 分)

通水再開後、法面の崩壊は徐々に進み、法肩からほぼ直壁となったところで止水した。堤体形は、天端表面が少し削られ、法面は右側の浸食量が多い。通水中の浸食状況は、堤体表面から大小の土塊がはぎ取られるような形で進行した。

- (4) C A S E 3 1 - 4 (通水時間 3 分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 18$ 分)

流量を $0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$ に増量したところ、崩壊速度が速くなり、通水再開 3 分後裏法肩の崩壊が起きたところで止水した。

裏法肩の崩壊は、右側の幅 0.5 m の範囲であり、下流小段に崩壊土砂が堆積していた。

(5) CASE 31-5 (通水時間 2 分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 20 \text{ 分}$)

2 分間の通水によって, 法肩から天端崩壊が進み, 天端幅 3 m となった。

(6) CASE 31-6 (通水時間 4 分 30 秒, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 24 \text{ 分 } 30 \text{ 分}$)

通水再開と共に, 大きな土塊が崩れるようにして流れ去り, 4 分 30 秒で残留天端幅は 1.5 m にまでなった。

(7) CASE 31-7 (通水時間 2 分 30 秒, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 27 \text{ 分}$)

通水再開と共に, 天端右側からの崩壊が進み, 2 分 30 秒で右側から破堤した。

(8) 実験図表

通水ケースごとの水面形および堤体形の状況を, 図 3.1 0.1, 図 3.1 0.2, 表 3.1 0.2 に示す。




図 3.10.1 (1) 堤体形変化図




図 3.10.1 (2) 堤体形変化図




図 3.10.1 (3) 堤体形変化図




図 3.10.1 (4) 堤体形変化図




図 3.10.1 (5) 堤体形変化図




図 3.10.1 (6) 堤体形変化図




図 3.10.1 (7) 堤体形変化図




図 3.10.1 (8) 堤体形変化図




图 3.10.2(1) 堤体高横断变化图




图 3.10.2(2) 堤体高横断变化图




图 3.10.2(3) 堤体高横断变化图




图 3.10.2(4) 堤体高横断变化图

表 3.10.2(1) 堤体高数值表

实验 3/1 -
通水前

测点 断面	1 (左测)	2	3 (中测)	4	5 (右测)	備考
-4	0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-3						
-2						
-1			1.50			
0	1.98		1.96		1.98	
05						
1	2.48		2.50		2.48	
15						
2	2.46		2.46		2.47	
25						
3	2.46		2.46		2.47	
35						
4	2.46		2.47		2.47	
45						
5	2.48		2.47		2.47	
55						
6	1.97		1.98		1.98	
65						
7	1.49		1.49		1.48	
75						
8	0.99		0.99		0.99	
85						
9	0.48		0.48		0.47	
95						
10	0.12		0.07		0.06	
105						
11	0.04		0.02		0.02	
115						
12	-0.02		0		0	
125						
13	-0.03		-0.02		0.01	
135						

表 3.10.2(2) 堤体高数值表

实验 3/1 - 1
Σt = 1分

测点 断面	1 (左测)	2	3 (中测)	4	5 (右测)	備考
-4	0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-3						
-2						
-1						
0						
05						
1						
15						
2						
25						
3						
35						
4						
45						
5						
55	2.23	2.26	2.23	2.24	2.16	
6	1.94	1.86	1.84	1.82	1.88	2.74 - 1.71
65	1.22	1.21	1.22	1.59	1.56	
7	1.44	1.34	1.29	1.30	1.36	
75	1.22	1.20	1.17	1.19	1.09	
8	0.82	0.86	0.65	0.81	0.90	
85	0.18	0.44	0.40	0.34	0.19	
9	0.19	-0.05	0	-0.11	-0.12	
95	0.02	0.04	-0.04	-0.07	-0.07	
10						
105						
11						
115						
12						
125						
13						
135						

表 3.10.2(3) 堤体高数值表

实验 3/1-2

Σt=3分

断面 \ 测点	1 (左测)	2	3 (中测)	4	5 (右测)	備考
	0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-4						
-3						
-2						
-1						
0						
05						
1						
15						
2						
25						
3						
35						
4						
45						
5	2.46	2.46	2.46	2.45	2.41	
55	2.17	2.22	1.88	2.10	2.10	
6	1.91	1.77	1.53	1.38	1.47	
65	1.69	1.68	1.29	1.22	0.99	
7	1.34	1.05	1.05	0.96	1.27	
75	1.17	0.91	0.89	0.54	1.19	
8	0.72	0.35	0.58	0.29	0.26	
85	0.55	0.20	-0.01	0.09	0.17	
9	0.	0.	-0.01	-0.07	0.10	
95	0.05	0.06	-0.07	0.15	0.08	
10	0.06	0.07	0.12	0.07	0.09	
105						
11						
115						
12						
125						
13						
135						

表 3.10.2(4) 堤体高数值表

实验 3/1-3

断面 \ 测点	1 (左测)	2	3 (中测)	4	5 (右测)	備考
	0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-4						
-3						
-2						
-1						
0						
05						
1	2.43	2.42	2.44	2.45	2.42	
15	2.43	2.43	2.45	2.45	2.44	
2	2.45	2.43	2.45	2.45	2.43	
25	2.43	2.43	2.44	2.45	2.43	
3	2.45	2.43	2.44	2.41	2.43	
35	2.45	2.43	2.45	2.47	2.43	
4	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	
45	2.43	2.45	2.45	2.44	2.43	
5	2.42	2.43	2.43	2.41	2.40	
55	1.71	1.80	1.87	1.83	1.29	
6	0.65	0.76	1.31	1.30	0.57	
65	1.18	1.66	1.12	0.90	-0.03	
7	0.62	0.61	0.62	0.66	-0.29	
75	-0.02	0.34	0.41	0.96	-0.43	
8	-0.04	0.04	0.11	0.21	-0.05	
85	-0.07	0.	-0.20	-0.01	-0.05	
9	0.07	-0.03	-0.25	-0.20	0.06	
95	-0.09	-0.07	-0.06	-0.10	0.09	
10	-0.01	-0.08	0.01	-0.02	0.05	
105	0.01	0.02	0.02	0.01	0.	
11	0.01	0.03	0.01	0.02	-0.02	
115	-0.06	0.01	0.	0.01	-0.04	
12	-0.06	0.03	-0.02	0.02	-0.03	
125	-0.06	0.02	-0.02	0.	-0.02	
13	-0.04	0.01	0.01	-0.01	-0.01	
135						

表 3.10.2(5) 堤体高数值表

实验 3/-4

断面 \ 测点	1 (左测)	2	3 (中测)	4	5 (右测)	偏差
0	0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-4						
-3						
-2						
-1						
0						
0.5						
1						
1.5						
2						
2.5						
3						
3.5						
4	2.74	2.45	2.76	2.74	2.74	
4.5	2.43	2.46	2.49	1.59	1.58	
5	2.43	2.42	2.34	1.52	1.33	
5.5	1.24	1.79	1.36	1.17	1.00	
6	0.69	1.06	1.07	1.00	0.74	
6.5	-0.19	0.81	0.84	-0.05	-0.16	
7	-0.24	0.18	0.68	-0.18	-0.72	
7.5	-0.13	0.07	0.42	-0.14	-0.26	
8	-0.12	-0.02	0.13	0.13	-0.21	
8.5	0	0.01	0.07	0.07	0.04	
9	-0.03	-0.07	0.04	0.07	0.03	
9.5	-0.05	-0.02	0	0.04	0.08	
10	-0.01	-0.04	0.07	0	0.08	
10.5						
11						
11.5						
12						
12.5						
13						
13.5						

表 3.10.2(6) 堤体高数值表

实验 3/-5

断面 \ 测点	1 (左测)	2	3 (中测)	4	5 (右测)	偏差
0	0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-4						
-3						
-2						
-1						
0						
0.5						
1						
1.5						
2						
2.5						
3						
3.5						
4	2.74	1.79	1.50	1.84	2.72	
4.5	1.28	1.21	1.25	1.26	1.26	
5	0.95	1.17	0.75	0.72	0.78	
5.5	0.52	0.71	0.68	0.16	0.29	
6	0.40	0.57	0.84	0.14	0.02	
6.5						
7						
7.5						
8						
8.5						
9						
9.5						
10						
10.5						
11						
11.5						
12						
12.5						
13						
13.5						

表 3.10.2(7) 堤体高数值表

实验 3/1-6

断面 \ 测点	1 (左测)	2	3 (中测)	4	5 (右测)	備考
	0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-4						
-3						
-2						
-1						
0						
05						
1						
15						
2	2.43	2.43	2.43	2.43	2.40	
25	2.43	2.43	2.43	1.75	2.43	
3	2.44	2.43	2.43	1.65	1.38	
35	2.45	2.43	2.41	1.38	1.43	
4	1.82	1.89	1.47	1.28	1.43	
45	1.19	1.21	1.15	0.11	0.97	
5	0.40	0.85	0.02	-0.28	0	
55						
6	-0.45	-0.33	-0.52	-0.62	-0.13	
65						
7						
75						
8						
85						
9						
95						
10						
105						
11						
115						
12						
125						
13						
135						

表 3.10.2(8) 堤体高数值表

实验 3/1-7

断面 \ 测点	1 (左测)	2	3 (中测)	4	5 (右测)	備考
	0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-4						
-3						
-2						
-1						
0						
05	1.94	1.93	1.92	1.96	1.92	
1	2.43	1.97	1.71	1.62	1.59	
15						
2	1.90	1.83	1.54	1.49	1.45	
25						
3	2.09	1.88	1.75	1.59	1.33	
35	2.43	2.43	1.82	1.25	1.28	
4	1.86	1.91	1.72	1.20	1.07	
45	1.01	1.13	1.14	0.29	0.58	
5	0.19	0.28	0.09	-0.47	0.11	
55						
6						
65						
7						
75						
8						
85						
9						
95						
10						
105						
11						
115						
12						
125						
13						
135						

表 3.10.2(9) 堤体高数值表

实验 3/1-最终形状
(参考资料)

断面 \ 测点	1 (左测)	2	3 (中测)	4	5 (右测)	备注
-4	0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-3						
-2	1.00	1.01	1.01	1.00	1.00	
-1	1.49	1.48	1.43	1.43	1.40	
0	1.92	1.96	1.72	1.70	1.63	
05						
1	1.82	1.62	1.49	1.45	1.47	
15						
2	1.91	1.82	1.47	1.45	1.45	
25						
3	2.02	1.82	1.76	1.31	1.39	
35						
4	1.28	0.52	0.95	0.80	0.75	
45						
5	0.21	0.26	-0.29	-0.40	-0.11	
55						
6	-0.21	-0.22	-0.71	-1.00	-1.00	
65						
7	-0.15	-0.12	-0.71	-0.83	-0.90	
75						
8	0.02	0.01	0.15	-0.22	-0.42	
85						
9	-0.11	-0.03	0.09	-0.05	-0.11	
95						
10	-0.02	-0.02	0.05	0.09	0.02	
105						
11	-0.01	0	0	0.05	0.09	
115						
12	-0.08	-0.02	-0.02	0.01	-0.09	
125						
13	-0.11	-0.09	-0.02	0	-0.02	
135						

3. 11 防 水 シ ー ト

3.1 1 防水シート

3.1 1.1 実験の概要

この実験は、表法肩から裏法尻まで防水シート（合成ゴムシート、厚さ1mm）で被覆して実験を行なった。防水シートの固定は、図3.1 1.1に示すように各部それぞれ両側壁にシートを立ち上げ接着剤ではりつけた。上流端は、深さ50cm堤体内に埋め込み、下流端は深さ30cmで埋め込み、上部をモルタルで押さえて固定した。尚、シートは、接合部分で若干厚くなっている構造であった。

表3.1 1.1 通水状況一覧表

C A S E		通水時間	測 定		流 量	備 考
			水面形	堤体高		
3 2	1	3 分	○		$0.20 m^3 / s \cdot m$	3 日間湛水
	2	3	○		$0.40 m^3 / s \cdot m$	
	3	3	○		$0.57 m^3 / s \cdot m$	
	4	2 1	○			
	5	1 8	○	○	$0.76 m^3 / s \cdot m$	
	6	2 2	○	○	$0.87 m^3 / s \cdot m$	
	7	1 0	○	○		
	8	4 0	○	○		
	9	2 0	○	○		
	1 0	4 0	○			
	1 1	5	○	○		
	1 2	1 5	○	○		




図 3.1 1.1 保護工の設置状況

3.1 1.2 実験の状況

- (1) CASE 32-1 (通水時間 3 分, $q = 0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 3$ 分)
 2 (" 3 分, $q = 0.40 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 6$ 分)
 3 (" 3 分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 9$ 分)

各々 3 分毎止水したが、堤体自体はほとんど変化がなかった。裏法面から小段上の防水シートは、流れ方向に波打つようにシワがより、側壁に接着した部分も裏法面から小段に掛けて少しはがれていた。

- (2) CASE 32-4 (通水時間 21 分, $q = 0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 30$ 分)

21 分間の通水では、堤体自体ほとんど変化はなかった。防水シートのシワは、シートの伸びによって裏小段部分に寄せ集められるようになり、シート下に水が溜まっていた。

- (3) CASE 32-5 (通水時間 18 分, $q = 0.76 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 48$ 分)

流量を $0.76 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$ に増やして通水したところ、18 分後に水路末端で水がジャンプしたため止水した。防水シートは、水路末端右側で 2~3 cm 幅で切れており、そこからの小段の土砂流出が認められた。

- (4) CASE 32-6 (通水時間 22 分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 70$ 分)

防水シートの破損部分から堤体土が徐々に吸い出され、小段全体の高さが、10~30 cm 程低下した。又、裏法尻の側壁沿いも若干土砂流出があった。防水シートは止水後、堤

体形に密着する形となった。

- (5) CASE 32-7 (通水時間10分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 80$ 分)

通水開始と同時に防水シートの裂け目から土砂の流出が見られ、次に小段中央部末端の継ぎ目が離れ、小段部分のシートはそこから流れ方向に真直ぐに裂けた。ここからの越流水の流入によって、小段中央部は1m程の洗掘を受けた。

- (6) CASE 32-8 (通水時間40分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 120$ 分)

防水シートの中央部分の裂け目から流れが潜り込むために、40分間の通水によって小段部分の土砂は、ほとんど流出した。小段側壁のシートの剝離も次第に多くなり、接合部分の裂け目も法尻まで進んだ。又、裏法尻下付近が5cm程沈下した。

- (7) CASE 32-9 (通水時間20分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 140$ 分)

20分間の通水によって中央部分の裂け目は1m程上流に進行し、それに伴って堤体法面の浸食範囲も広がった。

この後、裏小段部分のシートは側壁から剝がして実験を行った。

- (8) CASE 32-10 (通水時間40分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 180$ 分)

40分間の通水によって防水シートの裂け目や側壁部分の剝がれは徐々に大きくなった。但し、堤体土の浸食は、急激に大きくなり、通水中にシートから露出する部分で徐々に進行するだけであった。

この後、裏法面の側壁から防水シートを剝がして実験を行なった。

- (9) CASE 32-11 (通水時間5分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 185$ 分)

5分間の通水によって、裏法肩下まで浸食され、特に法面両側は中央部より大きく削られた。

この後、防水シートを裏法肩から下を切り離して実験を行なった。

- (10) CASE 32-12 (通水時間15分, $q = 0.87 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$, $\Sigma t = 200$ 分)

15分間の通水によって法面はほとんど消失したが、防水シートによって覆われている部分は、堤体土の流出もなくそれ以上浸食は進まなかった。

(11) 実験図表

通水ケースごとの水面形および堤体形の状況を、図3.1.1.2、図3.1.1.3、表3.1.1.2に示す。




図 3.11.2(1) 堤体形変化図




図 3.11.2(2) 堤体形変化図




図 3.11.2(3) 堤体形変化図




図 3.11.2(4) 堤体形変化図




図 3.11.2(5) 堤体形変化図




図 3.11.2(6) 堤体形変化図




図 3.11.2(7) 堤体形変化図




図 3.11.2(8) 堤体形変化図




図 3.11.3(1) 堤体高横断変化図




図 3.11.3(2) 堤体高横断変化図




図 3.11.3(3) 堤体高横断変化図

表 3.11.2 (1) 堤体高数值表 实验 32-
通水前

断面	测点	1 (左测)	2	3 (中测)	4	5 (右测)	備考
-4		0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-3							
-2							
-1		1.49		1.47		1.45	
0		1.98		1.98		1.99	
05							
1		2.46		2.46		2.46	
15							
2		2.46		2.47		2.47	
25							
3		2.47		2.47		2.47	
35							
4		2.48		2.48		2.47	
45							
5		2.48		2.46		2.46	
55							
6		2.00		1.98		1.97	
65							
7		1.50		1.49		1.49	
75							
8		1.01		1.00		1.00	
85							
9		0.50		0.50		0.47	
95							
10		0.07		0.07		0.08	
105							
11		0.05		0.05		0.05	
115							
12		0.01		0.04		0.03	
125							
13		0.04		0.03		0.03	
135							

表 3.11.2 (2) 堤体高数值表 实验 32-5

断面	测点	1 (左测)	2	3 (中测)	4	5 (右测)	備考
-4		0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-3							
-2							
-1							
0							
05							
1							
15							
2							
25							
3							
35							
4							
45							
5							
55							
6							
65							
7							
75							
8							
85							
9							
95							
10		0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
105							
11		0	0.02	0.04	0.03	0	
115							
12		-0.02	0.02	0.02	0.03	-0.06	
125							
13		-0.07	-0.06	-0.04	-0.03	-0.05	
135							

表 3.11.2(3) 堤体高数值表 实验 32-6

测点 断面	1 (左测)	2	3 (中测)	4	5 (右测)	備考
-4	0	0.58	1.17	1.75	2.32	
-3						
-2						
-1						
0						
0.5						
1						
1.5						
2						
2.5						
3						
3.5						
4						
4.5						
5						
5.5						
6						
6.5						
7						
7.5						
8						
8.5						
9	0.46	0.49	0.48	0.47	0.36	
9.5						
10	0.06	0.05	0.04	0.06	0.05	
10.5						
11	-0.10	0.02	0.02	0.02	-0.11	
11.5						
12	-0.15	0	-0.03	-0.05	-0.09	
12.5						
13	-0.28	-0.27	-0.11	-0.18	-0.25	
13.5						

表 3.11.2(4) 堤体高数值表 实验 32-7

测点 断面	1 (左测)	2	3 (中测)	4	5 (右测)	備考
-4	0	0.58	1.17	1.75	2.32	
-3						
-2						
-1						
0						
0.5						
1						
1.5						
2						
2.5						
3						
3.5						
4						
4.5						
5						
5.5						
6						
6.5						
7						
7.5						
8						
8.5						
9						
9.5						
10	-0.02	-0.06	0.06	0.06	0.04	
10.5						
11	-0.29	-0.83	-0.68	-0.17	-0.17	
11.5						
12	-0.46	-0.88	-0.89	-0.14	-0.24	
12.5						
13						
13.5	-0.54	-0.54	-0.55	-0.42	-0.46	

表 3.11.2(5) 堤 体 高 数 值 表 实验 32-8

断面 \ 测点	1 (左测)	2	3 (中测)	4	5 (右测)	备 考
-4	0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-3						
-2						
-1						
0						
05						
1	2.46	2.45	2.45	2.46	2.46	
15						
2	2.46	2.46	2.47	2.47	2.47	
25						
3	2.46	2.46	2.46	2.47	2.47	
35						
4	2.47	2.47	2.47	2.47	2.46	
45						
5	2.48	2.46	2.46	2.45	2.45	
55						
6	2.00	2.00	2.01	2.00	1.99	
65						
7	1.49	1.50	1.50	1.49	1.52	
75	1.23	1.26	1.27	1.25	1.20	
8	0.97	0.98	1.01	0.97	0.93	
85						
9	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	
95						
10	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	
105						
11		-1.00	-1.00	-0.96		
115						
12		-1.00	-1.00	-0.72		
125						
13		-1.00	-1.00	-0.53	-0.47	
135						

表 3.11.2(6) 堤 体 高 数 值 表 实验 32-9

断面 \ 测点	1 (左测)	2	3 (中测)	4	5 (右测)	备 考
-4	0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-3						
-2						
-1						
0						
05						
1						
15						
2						
25						
3						
35						
4						
45						
5						
55						
6						
65						
7	1.47	1.47	1.48	1.46	1.45	
75			0.92			
8			0.51			
85			0.29			
9			-0.42			
95			-0.92			
10			-1.00			
105						
11						
115						
12						
125						
13						
135						

表 3.11.2(7) 堤体高数值表

实验 32-11

测点 断面	1 (左)	2	3 (中)	4	5 (右)	備考
-4	0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-3						
-2						
-1						
0						
05						
1						
15						
2						
25						
3						
35						
4						
45						
5						
55	2.25	2.28	2.27	2.26	2.25	2.26
6	1.61	1.33	1.32	1.26	1.16	1.00
65	1.31	1.33	1.30	0.96	0.51	0.53
7	0.98	0.95	0.89	0.86	0.67	0.45
75						
8	0.46	0.38	0.23	0.33	0.33	
85						
9	-0.72	-0.73	-0.86	-0.88	-0.88	
95						
10						
105						
11						
115						
12						
125						
13						
135						

表 3.11.2(8) 堤体高数值表

实验 32-12

测点 断面	1 (左)	2	3 (中)	4	5 (右)	備考
-4	0	0.58	1.17	1.75	2.34	
-3						
-2						
-1						
0						
05						
1						
15						
2						
25						
3						
35						
4						
45						
5	2.45	2.46	2.46	2.45	2.44	
55	2.25	2.26	2.27	2.26	2.26	1.72
6	0.91	0.67	0.92	1.16	1.09	0.92
65	0.95	0.48	0.97	0.94	0.95	0.48
7	0.42	0.25	0.76	0.50	0.47	0.41
75						
8	-0.43	-0.51	-0.52	-0.81	-1.00	
85						
9	-0.66	-0.80	-1.00	-0.83	-1.00	
95						
10						
105						
11						
115						
12						
125						
13						
135						

お わ り に

本報告では、資料編として昭和57、58年度の2年間に於いて実施した堤防越流破壊実験11ケースについて、その実験状況を中心に載せた。


これら一連の実験では、水路側壁の影響や止水のタイミングによってその後の破壊形状に若干影響していることを考慮して、参考にしていただきたい。

付録 実験写真集

写真撮影は、各実験ケース数十枚撮っている。ここでは実験状況の概略を各ケース3枚の写真に注釈を加えてまとめたものである。

※ 2 2 全面芝張り

(通 水 前)



CASE 22-4

(20分後, 通水流量=480 m^3/m)

裏法面が削り取られ, 裏法肩から直壁になった。




CASE 22-5

(通水中, 流量=0.40 $m^3/s \cdot m$)

天端に亀裂が発生し, そこから塊となって崩壊した。

※ 2 3 全面芝張り



(通水前)



CASE 23-1

(1分後, 通水流量 = $15 \text{ m}^3/\text{m}$)

左側壁沿いの洗掘と裏法面の凹凸が見られる。
芝が流下方向に折れ伏している。




CASE 23-3


(通水中, 流量 = $0.25 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$)

天端部分が塊状となって崩壊した。

№ 24 天端アスファルト



(通水前)
埋設ロープの敷設状況



CASE 24-2
(5分後, 通水流量 = $60 \text{ m}^3/\text{m}$)
裏法肩のアスファルトから下流裏法面が崩壊し,
直壁となった。



CASE 24-7
(80分後, 通水流量 = $960 \text{ m}^3/\text{m}$)
天端アスファルトが, 欠け落ちないで堤体を覆っ
ている。

図 25 簾型連節ブロック



(通水前)


簾型連節ブロックの敷設状況



CASE 25-3

(通水中, 流量 = $0.57 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$)

裏法尻部分の水捌ねが生じているが、堤体土の吸い出しも見られず安定している。



CASE 25-5

(136分後, 通水流量 = $465.1 \text{ m}^3/\text{m}$)

ブロックの隙間から堤体土が吸い出され堤体形が崩れた。

第26 改良土



(通水前)


左側壁沿いが湿潤傾向であった。



CASE 26-2

(通水中, 流量 = $0.20 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}$)

裏法面中腹辺りから崩壊が進んでいる。




CASE 26-5

(22分後, 通水流量 = $264 \text{ m}^3/\text{m}$)


天端上に亀裂が発生し, 塊状となって崩壊した。

№27 改良土



(通水前)

亀裂の補修跡が見られる。



CASE 27-2

(4分後, 通水流量=96 m³/m)

№26と同様, 裏法面中腹から洗掘された。



CASE 27-6

(10分後, 通水流量=240 m³/m)

天端に発生した亀裂から, 塊状となって崩壊した。

№ 28 天端アスファルト



(通水前)



CASE 28-3

(通水中, 流量 $=0.20\text{ m}^3/\text{s}\cdot\text{m}$)

裏法面上のアスファルトと堤体の継ぎ目で流れが乱れている。




CASE 28-10

(260分後, 通水流量 $=6552\text{ m}^3/\text{m}$)

通水中, 天端アスファルトが堤体を覆い崩壊を防いでいた。

※ 29 簾型連節ブロック


(通 水 前)



CASE 29-4

(60分後, 通水流量 = $2052 \text{ m}^3/\text{m}$)


裏法面中腹から法尻に掛けて, ロープの伸びによってブロック4列毎に隙間が見られる。




CASE 29-9

(259分後, 通水流量 = $10280 \text{ m}^3/\text{m}$)

ブロックの隙間からの吸い出しによって, 裏法面中腹まで崩壊された。




№ 30 天端アスファルト



(通水前)


埋設ロープの敷設状況



CASE 30-4

(35分後, 通水流量=1063 m^3/m)

右法肩部分のアスファルトが垂れ下がり始めている。



CASE 30-5

(45分後, 通水流量=1405 m^3/m)

左側壁沿いの崩壊が見られるが, 天端アスファルトが堤体を覆っている。

№ 3 1 裸 地



CASE 31-1

(通水中, 流量 = $0.20 \text{ m}^3 / \text{s} \cdot \text{m}$)

裏法肩下 1 m 辺りから流れが乱れながら越水している。



CASE 31-1

(1 分後, 通水流量 = $12 \text{ m}^3 / \text{m}$)

上記のような流れの結果, 裏法肩下と法尻部分が崩壊した。





CASE 31-4

(18 分後, 通水流量 = $252 \text{ m}^3 / \text{m}$)

締固め厚さ毎に階段状に崩壊している。

※ 3 2 防水シート


(通 水 前)



CASE 32-2

(1分後, 通水流量=108 m^3/m)

シートが流れ方向に引ばられて側壁近くにシワがよっている。



CASE 32-10

(180分後, 通水流量=8640 m^3/m)

裏法面のシートの裂け目まで堤体が侵食されている。

越水堤防調査報告書

—資料編(II)—

ISSN 0386-5878

土研資料 第2050号

昭和59年3月(1984)

建設省 土木研究所河川研究室

橋本 宏, 藤田光一, 加藤善明

キーワード: 堤防, 模型実験

要 旨

昭和57, 58年度において実施した, 堤防越流破壊
実験の実験状況を述べたものである。



郵便はがき

305-□□

40円切手
をはって
下さい

茨城県筑波郡豊里町大字旭一番地

建設省土木研究所

河川部河川研究室 御中

No. _____

No. _____

配布先氏名

配布先住所





土木研究所資料第2050号 部

上記のとおり受領しました。

所 属（住所）

氏 名

印

